Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Mosinie.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-26-02/10 l.dz.: ZP.KW-00167/10	Data: 11.06.2010 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne jakie te nawierzchnie mają spełniać jako:
   Sztuczna trawa:
   Warianty do wyboru
   Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
   1) Typ włókna: monofil
   2) Skład chemiczny włókna; polietylen
   3) Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
   4) Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

   lub
   Wariant II Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)
   1) Typ włókna: monofil
   2) Skład chemiczny włókna; polietylen
   3) Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
   4) Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

   oraz jakie wypełnienie należy zastosować ?
   Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzanie przez Zamawiającego wymagań technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa. Zamawiający w załącznikach SIWZ oraz STWIOR opisał wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu podając szczegółowe parametry techniczne tych nawierzchni. Postępowania takie tj. wskazujące na konkretnego wykonawcę lub wąski krąg wykonawców jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu do realizacji programu Orlik w edycji 2010 r.
   Intencją Ministerstwa, wprowadzoną poprzez publikację nowych wymagań co do nawierzchni syntetycznych dla edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012" w roku 2010, było wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu. Właśnie w zakresie nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało opinię na temat zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych:
   „Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ" w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2 , b)rozdziału 11,punkt 4.A i 4.B , spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).
   Niejednoznaczne wymagania zarówno dokumentowe jak i techniczne w zakresie nawierzchni syntetycznych wprowadzone przez Zamawiającego zapisami SIWZ doprowadzić mogą dodatkowo do braku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.
   Wobec powyższego czy Zamawiający określi rodzaje nawierzchni syntetycznych wg Wariantów zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu?

2. Jaki rodzaj panela ogrodzeniowego należy wycenić: grubość drutu 5 mm ocynkowany – opisany w projekcie, czy panel o gr. drutu 6 mm pionowy, 8 mm poziomy ocynkowany i malowany proszkowo?

3. Jaki przekrój profila do słupów od piłkochwytu należy zastosować 80x80mm – zapis w kosztorysie, czy 100x120mm zapis w projekcie?

4. W SIWZ Zamawiający podaje, że trawa syntetyczna powinna mieć raport z badań specjalistycznego laboratorium lub certyfikat FIFA 2 Star. W opisie technicznym natomiast widnieje zapis że wymagany jest raport z badań i certyfikat FIFA 2 Star. Proszę o jednoznaczne określenie katalogu wymaganych dokumentów trawy syntetycznej.

5. W opisie technicznym wymagane jest wypełnienie trawy granulatem TPO, co jest niezgodne z założeniami programu „Moje Boisko-Orlik 2012". Proszę o dopuszczenie wypełnienia trawy granulatem SBR, jeśli jest to zgodne z badaniami specjalistycznego laboratorium.

6. Prosimy o informację czy dla Wykonawcy, przy wycenie ww. inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
7. Prosimy o informację czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z ww. inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
8. Prosimy o potwierdzenie czy ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu ww. inwestycji?
9. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia (po usunięciu gruntu zgodnie z przedmiarem i projektem) warunków gruntowych umożliwiających ułożenie nawierzchni sportowych?
10. W związku z niezgodnością projektu z przedmiarem w poz. 51 (367,676m²), prosimy o podanie prawidłowej grubości kostki betonowej.
11. W związku z niezgodnością projektu z przedmiarem prosimy o podanie powierzchni terenów zielonych do zagospodarowania.
12. W związku z niezgodnością projektu z przedmiarem prosimy o podanie powierzchni ciągów komunikacyjnych.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1
Wykonawca winien zastosować Wariant I – wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1) Typ włókna: monofil
2) Skład chemiczny włókna; polietylen
3) Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4) Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m²

Ad. 2
Wykonawca winien zastosować panele o gr. drutu 6mm pionowy, 8mm poziomy ocynkowany i malowany proszkowo.

Ad. 3
Wykonawca winien zastosować profile o przekroju 100 x 120mm.

Ad. 4
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału V ust. 3 SIWZ.
Dotychczasowe zapisy:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć następujące dokumenty:

1) dla nawierzchni boiska do piłki nożnej:
   - badania na zgodność z normą PN–EN 15330–1, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport),
   - certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA,
   - kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
   - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
   - autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
2) dla nawierzchni boiska syntetycznego:
   - badania na zgodność z normą PN–EN 14877, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport),
   - kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
   - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
   - autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Zastępuje się zapisami:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć następujące dokumenty:

1) dla nawierzchni boiska do piłki nożnej:
   - aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com),

- certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB,
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,
- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

2) dla nawierzchni poliuretanowej:
   - certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny,
   - kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,
   - atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni,
   - autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Ad. 5
Wykonawca winien zastosować wypełnienie zgodne z wymaganiami Ministerstwa Sportu.

Ad. 6, 7,8
Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty przewidziane w projekcie wykonawczym. Przedmiar, stanowiący element dokumentacji projektowej, ma charakter pomocniczy.

Ad. 9
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie dodatkowe może zostać udzielone Wykonawcy tylko w ściśle określonych w cytowanej powyżej ustawie sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Ad. 10
Wykonawca winien przyjąć grubości kostki betonowej określone w opisie technicznym projektu.

Ad. 11
Tereny zielone do zagospodarowania obejmują:
- przy boiskach obszar do ogrodzenia od ulicy Wiosny Ludów do istniejącej bieżni i boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenia od strony drogi wewnętrznej i trafostacji,
- przy zapleczu teren od drogi wewnętrznej, istniejącego ogrodzenia od ulicy Wiosny Ludów do istniejącego ogrodzenia wewnętrznego dochodzącego do ściany szczytowej budynku sali gimnastycznej.

Ad. 12
Wykonawca winien przyjąć wielkości określone w projekcie.

W konsekwencji, udzielonej na pytanie 4 odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe terminy:
- składania ofert – 22.06.2010 r. o godz. 13:00;
- otwarcia ofert – 22.06.2010 r. o godz. 13:05;
- wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.06.2010 r., do godz. 13:00.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA
Tomasz Lubiński