
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
W BOLECHOWIE - Budynek Szkoły - PARTER
ADRES INWESTYCJI : UL. OBORNICKA 1, 62-005 OWIŃSKA
INWESTOR : POWIAT POZNAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana i sanitarna
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SEKRETARIAT Z ANEKSEM KUCHENNYM.				0.00
2	GABINET DYREKTORA				0.00
3	CZYTELNIA.				0.00
4	BIBLIOTEKA Z ZAPLECZEM				0.00
5	SALA LEKCYJNA Z ZAPLECZEM				0.00
6	ROZDZIELNIA.				0.00
7	SALA LEKCYJNA NR15.				0.00
8	SALA LEKCYJNA NR 16.				0.00
9	POKÓJ KSIĘGOWEGO.				0.00
10	POKÓJ PSYCHOLOGA.				0.00
11	SALA LEKCYJNA NR 20.				0.00
12	SALA LEKCYJNA NR 21.				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SEKRETARIAT Z ANEKSEM KUCHENNYM.					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
d.1	0818-05	22.23	m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	m		
d.1	0817-05	(5,87+3,9)x2+(1,02+1,91)x2=25,4 25.4	m	25.400	
				RAZEM	25.400
3	kalkulacja	Demontaż i montaż karniszy, demontaż boazeri PCV w aneksie kuchennym. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR K-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
d.1	0103-01	22.23	m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	1101-02	0,3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	1101-05	0,3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
7	kalkulacja	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	własna	0,3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
8	kalkulacja	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	własna	0,11	m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
9	KNR-W 4-01	ANALOGIA - zdjęcie tapety winylowej. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1208-02	(25,4x3,33-2,7x1,8+2x1,89-2x1,8-2x2,0=71,04 71.04	m ²	71.040	
				RAZEM	71.040
10	kalk.indyw.	Wymiana zlewozmywaka wraz z baterią na nowy zlewozmywak z baterią stojącą montowaną na szafce , z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
d.1	2608-01	(25,4x3,33-2,7x1,8+2x1,89-2x1,8-2x2,0=71,04 71.04	m ²	71.040	
				RAZEM	71.040
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-08	71.04	m ²	71.040	
				RAZEM	71.040
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-02	71.04	m ²	71.040	
				RAZEM	71.040
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-05	71.04	m ²	71.040	
				RAZEM	71.040
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	0829-03	1,2x1,4=1,68 m ² 1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	202 1134-01	22.23	m ²	22.230	
				RAZEM	22.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 22.23	m ²		
			m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
18 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wyinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 22.23	m ²		
			m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
19 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 22.23	m ²		
			m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
20 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 22.23	m ²		
			m ²	22.230	
				RAZEM	22.230
21 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2x2,7=5,4 5.4	m		
			m	5.400	
				RAZEM	5.400
22 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2- ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 GABINET DYREKTORA					
23 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
24 d.2	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (6,23+2,88)x2=18,22 18.22	m		
			m	18.220	
				RAZEM	18.220
25 d.2	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
27 d.2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
28 d.2	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
29 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.09	m ³		
			m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
30 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 18,22x3,33-2,7x1,8+1,89-1,8=55,9 55.9	m ²		
			m ²	55.900	
				RAZEM	55.900
31 d.2	kalk.indyw.	Wymiana zlewozmywaka wraz z baterią na nowy zlewozmywak z baterią stojącą montowaną na szafce , z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 55.9	m ²		
			m ²	55.900	
				RAZEM	55.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 55.9	m ²		
			m ²	55.900	
				RAZEM	55.900
34	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 55.9	m ²		
			m ²	55.900	
				RAZEM	55.900
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
36	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
37	KNR-W 2-02 d.2 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
38	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile z wypełnieniem paskiem wykładziny. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.22	m		
			m	18.220	
				RAZEM	18.220
39	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - demontaż drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
40	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
41	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2.7	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
42	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 CZYTELNIĄ.					
43	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 36.33	m ²		
			m ²	36.330	
				RAZEM	36.330
44	KNR-W 4-01 d.3 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1 (5,87+6,23)x2=24,2 24.2	m		
			m	24.200	
				RAZEM	24.200
45	kalkulacja d.3 własna	Demontaż i montaż karniszy oraz lad i szaf ; demontaż okładziny z płyty wiórowej pod blatami (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR K-01 d.3 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 36.33	m ²		
			m ²	36.330	
				RAZEM	36.330
47	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
48	KNR 4-04 d.3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
50 d.3	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.18	m ³ m ³	 0.180	 0.180
				RAZEM	0.180
51 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 24,2x3,33-2x2,7x1,8+2x1,89-1,2x2,0-1,8=70,45 70.45	m ² m ²	 70.450	 70.450
				RAZEM	70.450
52 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 70.45	m ² m ²	 70.450	 70.450
				RAZEM	70.450
53 d.3	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; (5,87+4,20+2,7)x0,75=9,58 9.58	m ² m ²	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
54 d.3	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 9.58	m ² m ²	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
55 d.3	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 9.58	m ² m ²	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
56 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad lamperią - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 70,45-9,58=60,87 60.87	m ² m ²	 60.870	 60.870
				RAZEM	60.870
57 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 60.87	m ² m ²	 60.870	 60.870
				RAZEM	60.870
58 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
59 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
60 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
61 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
62 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
63 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330
64 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ² m ²	 36.330	 36.330
				RAZEM	36.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.33	m ²		
			m ²	36.330	
				RAZEM	36.330
4 BIBLIOTEKA Z ZAPLECZEM					
66	kalkulacja d.4 własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 31.0*3.33	m ²		
			m ²	103.230	
				RAZEM	103.230
68	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 103.23	m ²		
			m ²	103.230	
				RAZEM	103.230
69	KNR-W 2-02 d.4 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
70	KNR-W 2-02 d.4 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
71	KNR-W 2-02 d.4 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
72	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 103.23-62.0	m ²		
			m ²	41.230	
				RAZEM	41.230
73	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 41.23	m ²		
			m ²	41.230	
				RAZEM	41.230
74	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 71.9	m ²		
			m ²	71.900	
				RAZEM	71.900
75	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 71.9	m ²		
			m ²	71.900	
				RAZEM	71.900
76	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 71.9	m ²		
			m ²	71.900	
				RAZEM	71.900
5 SALA LEKCYJNA Z ZAPLECZEM					
77	kalkulacja d.5 własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 44,58X3,33-4X2,7X1,8+4X1,89-3X1,8=131,16 131.16	m ²		
			m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
79	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 131.16	m ²		
			m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
80	KNR-W 2-02 d.5 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 78.77	m ²		
			m ²	78.770	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	78.770
81 d.5	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 78.77	m ² m ²	78.770	
				RAZEM	78.770
82 d.5	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV- 45400000-1; 78.77	m ² m ²	78.770	
				RAZEM	78.770
83 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 131,16-78,77=52,39 52.39	m ² m ²	52.390	
				RAZEM	52.390
84 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01- 2007; CPV-45400000-1; 52.39	m ² m ²	52.390	
				RAZEM	52.390
85 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36,45+18,0+12,0=66,45 66.45	m ² m ²	66.450	
				RAZEM	66.450
86 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 66.45	m ² m ²	66.450	
				RAZEM	66.450
87 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 66.45	m ² m ²	66.450	
				RAZEM	66.450
6 ROZDZIELNIA.					
88 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 17.2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
89 d.6	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1 (5,75+4,11)X2=19,72 19.72	m m	19.720	
				RAZEM	19.720
90 d.6	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV- 45110000-1; 17.2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
91 d.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa- mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV- 90000000-7; 0.01	m ³ m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
92 d.6	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa- mochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - na- stępne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.01	m ³ m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
93 d.6	kalkulacja własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.01	m ³ m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
94 d.6	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV- 90000000-7; 0.02	m ³ m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
95 d.6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 19,72X3,33-2X2,7X1,8+2X1,89-1,8=57,93 57.93	m ² m ²	57.930	
				RAZEM	57.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 57.93	m ²		
			m ²	57.930	
				RAZEM	57.930
97	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 57.93	m ²		
			m ²	57.930	
				RAZEM	57.930
98	KNR 4-01 d.6 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 57.93	m ²		
			m ²	57.930	
				RAZEM	57.930
99	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
100	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
101	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
102	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
103	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
104	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
105	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
106	KNR 4-01 d.6 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 17.2	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
107	kalkulacja d.6 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2x2,7=5,4 5.4	m		
			m	5.400	
				RAZEM	5.400
108	KNR 4-01 d.6 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krated, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7 SALA LEKCYJNA NR15.					
109	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 53.34	m ²		
			m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
110	kalkulacja d.7 własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 90,54x2,0/3,33x20%=10,88 10.88	m ²		
			m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
112	KNR-W 4-01 d.7 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (9,0+6,23)X2=30,46	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.46	m	30.460	
				RAZEM	30.460
113 d.7	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 53.34	m ² m ²		
				53.340	
				RAZEM	53.340
114 d.7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³ m ³		
				1.100	
				RAZEM	1.100
115 d.7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następnie 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 1.1	m ³ m ³		
				1.100	
				RAZEM	1.100
116 d.7	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³ m ³		
				1.100	
				RAZEM	1.100
117 d.7	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.27	m ³ m ³		
				0.270	
				RAZEM	0.270
118 d.7	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90,54x2,0/3,33x80%=43,5 43.5	m ² m ²		
				43.500	
				RAZEM	43.500
119 d.7	kalk.indyw.	Wymiana umywalki wraz z baterią na nową umywalkę z baterią wodooszczędną stojącą montowaną na szafce, z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.7	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 10.88	m ² m ²		
				10.880	
				RAZEM	10.880
121 d.7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 30,46X3,33-3X2,70X1,8+3X1,89-1,8=90,54 90.54	m ² m ²		
				90.540	
				RAZEM	90.540
122 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90.54	m ² m ²		
				90.540	
				RAZEM	90.540
123 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 1,2x1,4=1,68 m2 1.68	m ² m ²		
				1.680	
				RAZEM	1.680
124 d.7	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 43,5+10,88=54,38 54.38	m ² m ²		
				54.380	
				RAZEM	54.380
125 d.7	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ² m ²		
				54.380	
				RAZEM	54.380
126 d.7	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ² m ²		
				54.380	
				RAZEM	54.380
127 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90,54-54,38=36,16 36.16	m ² m ²		
				36.160	
				RAZEM	36.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.16	m ² m ²	 36.160	 RAZEM 36.160
129 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
130 d.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
131 d.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
132 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
133 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
134 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
135 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
136 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.34	m ² m ²	 53.340	 RAZEM 53.340
137 d.7	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 3x2,7=8,1 8.1	m m	 8.100	 RAZEM 8.100
138 d.7	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krated, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 9	szt. szt.	 9.000	 RAZEM 9.000
139 d.7	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach międzyokiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7; 9.5	m m	 9.500	 RAZEM 9.500
8 SALA LEKCYJNA NR 16.					
140 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 52.08	m ² m ²	 52.080	 RAZEM 52.080
141 d.8	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
142 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 90,54x2,0/3,33x20%=10,88 10.88	m ² m ²	 10.880	 RAZEM 10.880
143 d.8	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (9,0+6,23)X2=30,46 30.46	m m	 30.460	 RAZEM 30.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR K-01 d.8 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
145	KNR 4-04 d.8 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
146	KNR 4-04 d.8 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
147	kalkulacja d.8 własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
148	kalkulacja d.8 własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.27	m ³		
			m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
149	KNR-W 4-01 d.8 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90,54x2,0/3,33x80%=43,5 43.5	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
150	kalk.indyw. d.8	Wymiana umywalki wraz z baterią na nową umywalkę z baterią wodooszczędną stojącą montowaną na szafce, z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-01 d.8 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 10.88	m ²		
			m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
152	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 30,46X3,33-3X2,70X1,8+3X1,89-1,8=90,54 90.54	m ²		
			m ²	90.540	
				RAZEM	90.540
153	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90.54	m ²		
			m ²	90.540	
				RAZEM	90.540
154	KNR 0-12 d.8 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 1,2x1,4=1,68 m2 1.68	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
155	KNR-W 2-02 d.8 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 43,5+10,88=54,38 54.38	m ²		
			m ²	54.380	
				RAZEM	54.380
156	KNR-W 2-02 d.8 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ²		
			m ²	54.380	
				RAZEM	54.380
157	KNR-W 2-02 d.8 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ²		
			m ²	54.380	
				RAZEM	54.380
158	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90,54-54,38=36,16 36.16	m ²		
			m ²	36.160	
				RAZEM	36.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.16	m ²		
			m ²	36.160	
				RAZEM	36.160
160 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
161 d.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
162 d.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
163 d.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
164 d.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
165 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
166 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
167 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.08	m ²		
			m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
168 d.8	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 3x2,7=8,1 8.1	m		
			m	8.100	
				RAZEM	8.100
169 d.8	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krated, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
170 d.8	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7; 9.5	m		
			m	9.500	
				RAZEM	9.500
9 POKÓJ KSIĘGOWEGO.					
171 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV - krotność x 2. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; Krotność = 2 18.3	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
172 d.9	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych z armaturą towarzyszącą 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.9	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy (materiał Użytkownika). SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 4x1,8x2,0 - 1,6=12,8 12.8	m ²		
			m ²	12.800	
				RAZEM	12.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.9	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. (2,7+2,9)x3,33-2x1,6=15,45 15.45	m ² m ²	 15.450	 15.450
				RAZEM	15.450
176 d.9	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (2,9+5,78)x2=17,36 17.36	m m	 17.360	 17.360
				RAZEM	17.360
177 d.9	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	 18.300
				RAZEM	18.300
178 d.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
179 d.9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
180 d.9	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
181 d.9	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.09	m ³ m ³	 0.090	 0.090
				RAZEM	0.090
182 d.9	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; (2,9+2x3,9)x2,0=21,4 21.4	m ² m ²	 21.400	 21.400
				RAZEM	21.400
183 d.9	kalk.indyw.	Wymiana zlewozmywaka wraz z baterią na nowy zlewozmywak z baterią stojącą montowaną na szafce, z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
184 d.9	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
185 d.9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (17,36x3,33-2,7x1,8+1,89-1,8=53,04 53.04	m ² m ²	 53.040	 53.040
				RAZEM	53.040
186 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.04	m ² m ²	 53.040	 53.040
				RAZEM	53.040
187 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.4	m ² m ²	 53.400	 53.400
				RAZEM	53.400
188 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.4	m ² m ²	 53.400	 53.400
				RAZEM	53.400
189 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	 18.300
				RAZEM	18.300
190 d.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	 18.300
				RAZEM	18.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywnięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
192	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
193	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
194	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
195	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
196	KNR 4-01 d.9 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
197	kalkulacja d.9 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2.7	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
198	KNR 4-01 d.9 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzymującej parapety - 3 elementy/1 okno. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 POKÓJ PSYCHOLOGA.					
199	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa na płytkach PCV - krotność x 2. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; Krotność = 2 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
200	kalkulacja d.10 własna	Demontaż i montaż karniszy (materiał Użytkownika). SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 2.72	m ² m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
202	KNR-W 4-01 d.10 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (2,9+5,78)x2=17,36 17.36	m m	17.360	
				RAZEM	17.360
203	KNR K-01 d.10 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 18.3	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
204	KNR 4-04 d.10 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
205	KNR 4-04 d.10 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
206	kalkulacja d.10 własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207 d.10	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 0.09	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
208 d.10	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; (2,9+2x3,9)x2,0=21,4 21.4	m ² m ²	 21.400	
				RAZEM	21.400
209 d.10	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2.72	m ² m ²	 2.720	
				RAZEM	2.720
210 d.10	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (17,36x3,33-2,7x1,8+1,89-1,8=53,04 53.04	m ² m ²	 53.040	
				RAZEM	53.040
211 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 53.04	m ² m ²	 53.040	
				RAZEM	53.040
212 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV- 45400000-1; 53.4	m ² m ²	 53.400	
				RAZEM	53.400
213 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01- 2007; CPV-45400000-1; 53.4	m ² m ²	 53.400	
				RAZEM	53.400
214 d.10	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
215 d.10	NRRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
216 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
217 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
218 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
219 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
220 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
221 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 18.3	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
222 d.10	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji be- tonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 2.7	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
223 d.10	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- mentów o powierzchni do 0.1 m2- ANALOGIA - malowanie konstrukcji podtrzy- mującej parapety - 3 elementy/1 okno.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
11 SALA LEKCYJNA NR 20.					
224 d.11	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
225 d.11	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 30,46X3,33-3X2,70X1,8+3X1,89-1,8=90,54 90.54	m ² m ²	 90.540	
				RAZEM	90.540
226 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90.54	m ² m ²	 90.540	
				RAZEM	90.540
227 d.11	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 43,5+10,88=54,38 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
228 d.11	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
229 d.11	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
230 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90,54-54,38=36,16 36.16	m ² m ²	 36.160	
				RAZEM	36.160
231 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 36.16	m ² m ²	 36.160	
				RAZEM	36.160
232 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
233 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
234 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
235 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
12 SALA LEKCYJNA NR 21.					
236 d.12	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika) . SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.12	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 30,46X3,33-3X2,70X1,8+3X1,89-1,8=90,54 90.54	m ² m ²	 90.540	
				RAZEM	90.540
238 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 90.54	m ² m ²	 90.540	
				RAZEM	90.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 d.12	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 43,5+10,88=54,38 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
240 d.12	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
241 d.12	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV- 45400000-1; 54.38	m ² m ²	 54.380	
				RAZEM	54.380
242 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV- 45400000-1; 90,54-54,38=36,16 36.16	m ² m ²	 36.160	
				RAZEM	36.160
243 d.12	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01- 2007; CPV-45400000-1; 36.16	m ² m ²	 36.160	
				RAZEM	36.160
244 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.50	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
245 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.50	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
246 d.12	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 52.50	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500