

1 Nazwa zamówienia

WYKONANIE REMONTU DACHU NA PRAWYM I LEWYM SKRZYDLE
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

2 Nazwa i kody robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7
WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH- CPV 45260000-7

3 Adres obiektu

SWARZĘDZ, OSIEDLE MIELŻYŃSKIEGO 5A

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

SIERPIEŃ ,2010R.

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu dachu na prawym i lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			Naprawy dachu nad częściami dydaktycznymi			
1 d.1	SST-1	KNR 4-03 0707-04	Demontaż instalacji odgromowej - anal. do R. 27+12	m	39.000	
					RAZEM	39.000
2 d.1	SST-1	NNRNKB 202 0524- 01	Oczyszczenie dachu, likwidacja pęcherzy, uszczelnienie połączeń i pęknięć np.masą dacholeum - anal.			
			17.2*60.7	m2	1044.040	
			17.6*44.5	m2	783.200	
					RAZEM	1827.240
3 d.1	SST-1	KNR 4-01 0518-03	Zagruntowanie powierzchni dachu Dysperbitem - anal.			
			17.2*60.7	m2	1044.040	
			17.6*44.5	m2	783.200	
					RAZEM	1827.240
4 d.1	SST-1	KNR-W 2- 02 0504- 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe			
			1827.24	m2	1827.240	
					RAZEM	1827.240
5 d.1	SST-1	kalk.indyw .	Uszczelnienie przejść przez dach masą plastyczną kauczukową			
			16*1,0*2	m	32,00	
					RAZEM	32,00
6 d.1	SST-1	KNR 4-03 0704-07	Ponowny montaż przewodu instalacji odgromowej			
				39 m	39.000	
					RAZEM	39.000
7 d.1	SST-1	KNR 4-03 0702-04	Ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu - anal.			
				20 szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
8 d.1	SST-1	KNR 4-03 1205-03 + KNR 4-03 1205-04	Pierwszy i następny pomiar instalacji odgromowej			
				1 pomiar.	1.000	
					RAZEM	1.000