

przedmiar robót

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1			Wymiana drzwi zewnętrznych od strony ul.Kraszewskiego			
1 d.1	SST-01-2	KNR 4-01 0354-08	Odłączenie istniejących drzwi zewnętrznych z systemu kontroli dostępu , ostrożne zdemontowanie drzwi istniejących wraz z ościeżnicami - wszystko do odzysku - anal. Rx3	m2		
			1,5*2,06	m2	3,09	
					RAZEM	3,09
2 d.1	SST-01-2	KNR 4-01 0708-06	Wyprawienie nierówności ościeży zaprawą cement. i pomalowanie - anal. norma x 2 Krotność = 2	m		
			1,5+2,06*2	m	5,62	
					RAZEM	5,62
3 d.1	SST-01-2	NNRNKB 202 1026- 06	Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z bocznym naświetlem wykonanych z kształtowników stalowych, termoizolacyjnych z wypełnieniem szybą zespoloną przeciwpożarową , bezpieczną - drzwi o odporności ogniowej Ei 60, wyposażone w automat do rozwierania w systemie elektro-mechanicznym wg.opisu w ST	m2		
			1,5*2,06	m2	3,09	
					RAZEM	3,09
4 d.1	SST-01-2	kalk.indyw	Roboty elektryczne niezbędne do uruchomienia automatu rozwiernego do drzwi	kpl		
				1 kpl	1	
					RAZEM	1

06.10.2010