

# PRZEDMIAR      ROBÓT

1 Nazwa zamówienia

**KONSERWACJA MUROWANEGO OGRODZENIA  
PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO  
W POZNANIU**

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7**

3 Adres obiektu

**POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18**

4 Nazwa i adres zamawiającego

**POWIAT POZNAŃSKI  
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18**

5 Data opracowania przedmiaru

**06.10.2010**

przedmiar robót

KONSERWACJA OGRODZENIA

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	SST-01-4	KNR-W 4-01 0610-03	Oczyszczenie wstępne powierzchniowe odkrytych murów z zanieczyszczeń nieorganicznych - anal.	m2		
			165,0*1,5	m2	247,5	
					RAZEM	247,5
2	SST-01-4	TZKNBK VII-251	Usunięcie zanieczyszczeń organicznych z murów z cegły klinkierowej przez dwukrotne smarowanie preparatem do usuwania zielonych nawarstwień np preparatem firmy Remmers - anal.	m2		
			247,5	m2	247,5	
					RAZEM	247,5
3	SST-01-4	KNR 4-01 0703-01	Oczyszczenie spoin w murze i wypełnienie ich zaprawą spoinową do renowacji murów z klinkieru np o parametrach firmy Remmers - anal	m2		
			247,05	m2	247,05	
					RAZEM	247,05
4	SST-01-4	TZKNBK VII-23	Wykonanie impregnacji podłoża ceglanego roztworem zapewniającym ochronę muru przed wnikaniem wody opadowej np.roztworem impregnacyjnym o parametrach takich jak parametry firmy Remmers - anal.	m2		
			247,5	m2	247,5	
					RAZEM	247,5