

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO - FILIA W STĘSZEWIE

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

STĘSZEW, UL.POZNAŃSKA 20

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

6 Data opracowania przedmiaru

KWIECIEŃ, 2012R.

przedmiar robót

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO - FILIA W STĘSZEWIE, UL. POZNAŃSKA 20

Lp.	nr specyfikacji techn.	Opis robót i wyliczenie ilości	j.m.	liczba jednostek miary
1	2	3	4	5
1	SST-01-1	Prace przygotowawcze: zabezpieczenie folią okien i grzejników płytowych, wydzielenie płytami istniejącej klatki schodowej w czynnym obiekcie i jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem oraz zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich		
		1,00	kpl	1,00
2	SST-01-1	Demontaż armatury łazienkowej i niepotrzebnych fragmentów instalacji sanitarnych i elektrycznych		
		1,00	kpl	1,00
3	SST-01-1	Skucie płytek wraz z tynkiem ze ścian i posadzek wraz z podłożem betonowym i izolacją w sanitariatach		
		$(4,11*2+2,66*2)*1,6+4,11*2,66$	m2	32,60
4	SST-01-1	Skucie około 20% tynków ścian i około 5% tynków sufitów na Sali operacyjnej		
		$(5,66*2+11,72*2)*2,88*0,2+5,66*11,72*0,05$	m2	23,34
5	SST-01-1	Zmycie farby i tapety natryskowej ze ścian i sufitu Sali operacyjnej		
		$(5,66*2+11,72*2)*2,88+5,66*11,72$	m2	166,44
6	SST-01-1	Rozebranie ścianek działowych murowanych obłożonych płytkami ceramicznymi w sanitariatach		
		$(2,66+1,14)*2,88$	m2	10,94
7	SST-01-1	Zerwanie wykładziny dywanowej w Sali operacyjnej i oczyszczenie podłoża z kleju		
		66,30	m2	66,30
8	SST-01-1	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i wykucie ze ścian metalowych ościeżnic		
		$1,45*2,1+0,8*2$	m2	4,65
9	SST-01-1	Wykucie (przewiercenie) otworu w stropodachu dla montażu pionu wentylacyjnego łączącego belko-klimatyzatory wewnętrzne z jednostką zewnętrzną		
		1,00	kpl	1,00
10	SST-01-1	Wywóz gruzu na wysypisko i opłata za utylizację odpadów		
		$(32,6*0,05+23,34*0,03+166,44*0,01+10,94*0,15+66,3*0,01+1,5)*1,6$	m3	12,48
11	SST-01-2	Nowe ścianki działowe z elementów Promonta gr 10 cm w pomieszczeniach po sanitariatach		
		$(1,69+0,55*2+1+0,9)*2,88$	m2	13,51
12	SST-01-2	Nowe tynki ścian i sufitu w pomieszczeniach po sanitariatach		
		$(2,66*3+1,69*2+2,56*2+0,9*4+0,55*6)*2,88+1,9+8,4$	m2	77,63
13	SST-01-2	Uzupełnienie tynków ścian(20%) w Sali Operacyjnej		
		$(5,66*2+11,72*2)*2,88*0,2$	m2	20,02
14	SST-01-2	Wyrównanie gipsem szpachlowym ścian w Sali Operacyjnej		
		$(5,66*2+11,72*2)*2,88$	m2	100,11
15	SST-01-2	Izolacja z folii PE pod posadzki w pomieszczeniu socjalnym		
		$8,4*1,05$	m2	8,82
16	SST-01-2	Wykonanie szlichty cementowej gr 5 cm zatartej na gładko, zbrojonej siatką zbrojarską o oczkach 10x10cm w pomieszczeniu socjalnym i w pomieszczeniu szafy krosowej		
		$1,9+8,4$	m2	10,30
17	SST-01-2	Wykonanie warstwy samopoziomującej pod wykładziny z tworzyw sztucznych w Sali operacyjnej		

przedmiar robót

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO - FILIA W STĘSZEWIE, UL. POZNAŃSKA 20

Lp.	nr specyfikacji techn.	Opis robót i wyliczenie ilości	j.m.	liczba jednostek miary
1	2	3	4	5
		66,3*1,03	m2	68,29
18	SST-01-2	Wykładziny obiektowe do pomieszczeń biurowych klasy Tarkett Granit lub Tarkett Primo z wywinięciem na ścianę w Sali operacyjnej		
		66,3*1,05+(11,72+5,66+0,15*4)*2*0,1	m2	73,21
19	SST-01-2	Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gr 11mm układanych na klej (o parametrach takich jak Nowa Gala Concept CN 12) w pomieszczeniu socjalnym i w pomieszczeniu szafy krosowej		
		(1,9+8,4)*1,03	m2	10,61
20	SST-01-2	Cokoliki przyposadzkowe o wys.8 cm z płytek ceramicznych jw.		
		4,19*2+0,55*2+2,66*4-0,8*3	m	17,72
21	SST-01-2	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym, z naświetlem bocznym, o parametrach takich jak np.w Alusystem - wejściowych do Sali Operacyjnej		
		1,45*2,1	m2	3,05
22	SST-01-2	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych, zabezpieczeniowych - wejściowych do Wydziału		
		3,05	m2	3,05
23	SST-01-2	Naklejenie folii zabezpieczeniowej na istniejące okna		
		1,46*1,68*4+1,53*1,66	m2	12,35
24	SST-01-2	Dostawa i montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych płytowych dla drzwi wejściowych do pomieszczenia socjalnego.		
		1,00	szt	1,00
25	SST-01-2	Drzwi wzmocnione do pomieszczenia szafy krosowej		
		1,00	szt	1,00
26	SST-01-2	Obłożenie płytkami ceramicznymi ścian w pasie międzyszafkowym (szer.około 60 cm) w pom. socjalnym		
		(2,58+0,6*2)*0,6	m2	2,27
27	SST-01-2	Oczyszczenie i odnowienie istniejącej posadzki kamiennej na korytarzu		
		8,70	m2	8,70
28	SST-01-2	Sufit podwieszony Owa na korytarzu		
		8,70	m2	8,70
29	SST-01-2	Dostawa i montaż 2szt belko-klimatyzatorów ściennych o parametrach takich jak np. Inwerter Multi BK, przewodów wentylacyjnych podsufitowych , oraz jednostki zewnętrznej centralnej na stropodachu		
		1,00	kpl	1,00
30	SST-01-2	Naprawa i uszczelnienie dachu w miejscu jego przebicia dla klimatyzatora		
		1,00	szt	1,00
31	SST-01-2	Sufit podwieszony w Sali operacyjnej z płyt g-kf na ruszcie stalowym systemowym		
		66,3-5,66*0,45	m2	63,75
32	SST-01-2	Malowanie ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną lateksową z gruntowaniem		
		77,63+166,41+(2,66*2+0,65*3)*2,5	m2	262,22