Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota wniosko-wana	Przyznana kwota dotacji
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Tomicach, ul. Spadzista 4 62-060 Stęszew	Kościół parafialny pw. Św. Barbary w Tomicach	Kontynuacja renowacji Kościoła p.w. Św. Barbary w Tomicach: Wymiana tynku sklepienia żaglowego, malowanie sklepienia i ścian wewnętrznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Wymiana podłogi chóru w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach: - Rozebranie podłogi istniejącej - Przegląd i naprawa odsłoniętych belek konstrukcji nośnej chóru. Oczyszczenie belek i podsufitki z desek, impregnacja środkami Hylotox Q i Fobos M4 - Zamocowanie nowej podłogi z desek sosnowych, struganych grub. 5,6 cm, na pióro - wpust - Po wykonaniu stanu surowego - przeszlifowanie całej powierzchni podłogi i zaipregnowanie preparatem Altaxin olej do drewna - Naprawa schodów na chór	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Kościół parafialny pw. Św. Kazimierza w Gułtowach	Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz oraz renowacja cokołu w kościele pw. Św. Kazimierza w Gułtowach: a) Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz - rozebranie podłogi z desek, legarów i podkładu z cegły - wykonanie nowego podkładu z cegieł pełnych - ułożenie legarów wraz z impregnacją - ułożenie nowej podłogi z desek dębowych (z impregnacją) b) Renowacja cokołu - naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach - wykonanie nowych tynków - malowanie cokołu farbą silikatową	25 000,00 zł	25 000,00 zł

4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie ul. Okrężna 43 62-007 Biskupice	Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Jerzykowie	Remont hełmu wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie: - wymiana pokrycia hełmu wieży na pokrycie blachą miedzianą. Układ i wielkość arkuszy na wzór pokrycia dotychczasowego. Renowacja kuli i krzyża. - wymiana odeskowania hełmu wieży, ułożenie na deskowaniu izolacji z membrany dachowej wysoko paraprzepuszczalnej, - remont zachowawczy konstrukcji ciesielskiej hełmu z impregnacją budulca drewnianego, - naprawa tynków wewnętrznych wapiennych - 3 kondygnacja wieży mieszcząca dzwony, - renowacja okien - żaluzji: 6 szt., 3 - kondygnacja wieży mieszcząca dzwony. Ramy okien stalowe, żaluzje z blachy - oczyszczenie i malowanie.	34 694,00 zł	15 000,00 zł
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Wymiana pokrycia dachu obejmuje: Roboty rozbiórkowe dachu: - roboty rozbiórkowe dachu (rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne, rozebranie ołacenia dachu z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm, wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu krokwii zwykłych i kleszczy - 15% dachu, rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie ołacenia dachu. Pokrycie dachu: - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - montaż kontrłat na dachu bez deskowania przy rozstawie krokwi 70-80 cm i łat pod dachówki profilowane, - krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką koloru ceglastego, w łuskę, - montaż rynien dachowych półokrągłych, rur spustowych okrągłych, obróbki blacharskie.	50 000,00 zł	40 000,00 zł
6	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica	Pałac w Przybrodzie	Skucie zawilgoconych, odspojonych tynków zewnętrznych, wykonanie nowych tynków zewnętrznych, obramowań okiennych, naprawa gzymsów z malowaniem całości tynków, oczyszczenie cokołu budynku wykonanego z cegły ceramicznej, wymiana uszkodzonych kształtek, uzupełnienie fug z impregnacją, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych oraz rynien na nowe wykonane z blachy tytan-cynk	114 339,60 zł	70 000,00 zł
				Suma	**200 000,00 zł**