

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18
ADRES INWESTYCJI : Jackowskiego 18
INWESTOR : Powiat Poznański
ADRES INWESTORA : Jackowskiego 18
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Węglarz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Węglarz
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2016

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2016

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Prace rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1.2	Prace posadzkarskie				0.00	0.00	0.00
1.3	Prace malarskie				0.00	0.00	0.00
1.4	Sufity i stolarka drzwiowa				0.00	0.00	0.00
1.5	Prace elektryczne				0.00	0.00	0.00
1	Remont pom. biurowych nr 325, 326, 329, 330, 331,332 na IIIp. w seg. D				0.00	0.00	0.00
2.1	Prace rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
2.2	Prace malarskie				0.00	0.00	0.00
2.3	Stolarka drzwiowa				0.00	0.00	0.00
2	Wymiana drzwi na parterze w pom. biurowych nr 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, kuchnia, toaleta meska, toaleta damska				0.00	0.00	0.00
3	Malowanie klatek schodowych i korytarzy				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pom. biurowych nr 325, 326, 329, 330, 331,332 na IIIp. w seg. D					
1.1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie zabudowy instalacji co	m		
d.1.	0804-08-00				
1		39.51	m	39.510	
				RAZEM	39.510
2	KNR 4-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z płyty g-k w pom. 329	m ²		
d.1.	0404-03				
1		5.66	m ²	5.660	
				RAZEM	5.660
3	KNR 4-01	Rozebranie cokolika z PCV	m		
d.1.	0804-08				
1		102.98	m	102.980	
				RAZEM	102.980
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		162.18	m ²	162.180	
				RAZEM	162.180
5	KNR 4-04	Rozebranie sufitu z płyt OWA	m ²		
d.1.	0406-03				
1		51.02	m ²	51.020	
				RAZEM	51.020
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01	Usunięcie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	0106-04				
1		14.52	m ³	14.520	
				RAZEM	14.520
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		14.52	m ³	14.520	
				RAZEM	14.520
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		14.52	m ³	14.520	
				RAZEM	14.520
11	kalk. własna	Oplata za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów	m ³		
d.1.					
1		23.23	m ³	23.230	
				RAZEM	23.230
1.2 Prace posadzgarskie					
12	KNR 2-02	Obudowa instalacji CO z płyty g-k przed położeniem wykładziny	m ²		
d.1.	2011-03				
2		7.9	m ²	7.900	
				RAZEM	7.900
13	KNR 4-01	Przygotowanie podłoży pasami pod cokoły	m		
d.1.	0817-06				
2		102.98	m	102.980	
				RAZEM	102.980
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		162.18	m ²	162.180	
				RAZEM	162.180

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 162.18	m ² m ²	 162.180	 162.180
				RAZEM	162.180
16	KNR-W 4-01 d.1. 0816-05 2	Mechaniczne szlifowanie powierzchni podłogi o pow. ponad 8 m2 162.18	m ² m ²	 162.180	 162.180
				RAZEM	162.180
17	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod wykładzine 162.18	m ² m ²	 162.180	 162.180
				RAZEM	162.180
18	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 162.18	m ² m ²	 162.180	 162.180
				RAZEM	162.180
19	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe: pasy cokołowe z wykładziny 20.198	m ² m ²	 20.198	 20.198
				RAZEM	20.198
20	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 182.378	m ² m ²	 182.378	 182.378
				RAZEM	182.378
21	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 162.18	m ² m ²	 162.180	 162.180
				RAZEM	162.180
1.3 Prace malarskie					
22	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 419.56	m ² m ²	 419.560	 419.560
				RAZEM	419.560
23	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. Caparol HAFTGRUND - powierzchnie pionowe 419.56	m ² m ²	 419.560	 419.560
				RAZEM	419.560
24	KNR 2-02 d.1. 1514-01 3	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - uzupełnienie ubytków w istniejącej tapecie 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa 419.56	m ² m ²	 419.560	 419.560
				RAZEM	419.560
26	KNR 2-02 d.1. 0333-01 3	Wykonanie silikonów akrylowych - uzupełnienie ubytków przy suficie i drzwiach 36.72	m m	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
27	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
28	KNR 0-14 d.1. 2010-01 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, grubość 14 cm, zabudowa w pokoju 329 21.364	m ² m ²	 21.364	 21.364
				RAZEM	21.364
29	KNR-W 4-01 d.1. 1215-02 3	Mycie po robotach malarskich drzwi 10.8	m ² m ²	 10.800	 10.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.800
30	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
3		19.47	m ²	19.470	
				RAZEM	19.470
1.4 Sufity i stolarka drzwiowa					
31	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1.	202 2702-01				
4		51.02	m ²	51.020	
				RAZEM	51.020
32	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przesuwne fabrycznie wykończone, kolor dopasować jak w pom. 329, prowadnice bez zabudowym, wymiar 90 cm	m ²		
d.1.	1024-02				
4		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi	kpl		
d.1.	1024-03				
4		1.8	kpl	1.800	
				RAZEM	1.800
34	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
4		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
35	KNR 2-02	Ościeżnice regulowane w okleinie jak skrzydło drzwiowe na szerokość muru	szt		
d.1.	1015-02				
4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5 Prace elektryczne					
36	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych	szt.		
d.1.	1133-06				
5		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR 4-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych w pom nr 330, 329 - materiał z demontażu	szt.		
d.1.	1133-06				
5		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
38	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w istniejących korytkach	m		
d.1.	0205-01				
5		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
39	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtychkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Legrand	szt.		
d.1.	0308-02				
5		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtychkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1.	0302-01				
5		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNNR 5	Włącznik światła pojedynczy	szt.		
d.1.	0302-01				
5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 5	Włącznik światła podwójny	szt.		
d.1.	0302-01				
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	Rozdzielenie oświetlenia na trzy włączniki	kpl.		
d.1.					
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	d.1. 5 kalk. własna	Likwidacja kompletu gniazd - wycofanie okablowania (komplet:2xRJ,2xprąd, 2xprąd gwarantowane)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	d.1. 5 kalk. własna	Przesunięcie kompletu gniazd (komplet:2xRJ,2xprąd,2xprąd gwarantowane)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.1. 5 kalk. własna	Montaż dwóch kompletów gniazd (komplet:2xRJ45,2xprąd,2xprąd gwarantowane)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	d.1. 5 NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi-demontaż i ponowny montaż	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
48	d.1. 5 kalk. własna	Pomiary elektryczne gniazd i oznakowanie	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
2 Wymiana drzwi na parterze w pom. biurowych nr 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, kuchnia, toaleta meska, toaleta damska					
2.1 Prace rozbiórkowe					
49	d.2. 1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
50	d.2. 1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	d.2. 1 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiałów z rozbiórki	m ³		
		2.76	m ³	2.760	
				RAZEM	2.760
52	d.2. 1 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.76	m ³	2.760	
				RAZEM	2.760
53	d.2. 1 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.76	m ³	2.760	
				RAZEM	2.760
54	d.2. 1 kalk. własna	Oplata za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów	m ³		
		4.41	m ³	4.410	
				RAZEM	4.410
2.2 Prace malarskie					
55	d.2. 2 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		107.05	m ²	107.050	
				RAZEM	107.050
56	d.2. 2 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - wybrane ściany w pomieszczeniach	m ²		
		107.05	m ²	107.050	
				RAZEM	107.050
57	d.2. 2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.2. 2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 27.62	m ² m ²	 27.620	
				RAZEM	27.620
2.3 Stolarka drzwiowa					
59 d.2. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kolor jak w Wydziale KT 22.200	m ² m ²	 22.200	
				RAZEM	22.200
60 d.2. 3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice w okleinie jak skrzydło drzwiowe na szerokość muru 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
61 d.2. 3	wycena indywidualna	Wyposażenie drzwi w klamki, gałko klamki, 3 szt. samozamykacze, 2 szt. uchwyty dla osób niepełnosprawnych, 2 szt. wkładka zwykła 1	zest zest	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 Malowanie klatek schodowych i korytarzy					
62 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 1680.462	m ² m ²	 1680.462	
				RAZEM	1680.462
63 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1680.462	m ² m ²	 1680.462	
				RAZEM	1680.462
64 d.3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką - likwidacja spękań 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
65 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa, malowanie zgodnie z istniejącym podziałem kolorów 1680.462	m ² m ²	 1680.462	
				RAZEM	1680.462
66 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
67 d.3	kalk. warsztatowa	Zabezpieczenie wyposażenia korytarzy, demontaż gablot i tablic informacyjnych przed malowaniem, ponowny montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.3	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
69 d.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 82.78	m ² m ²	 82.780	
				RAZEM	82.780