

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu  
ADRES INWESTYCJI : os. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz  
INWESTOR : Powiat Poznański  
ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego  
60-509 Poznań  
BRANŻA : ROBOTY ROZBIÓRKOWE BOISK  
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-08

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-05-08

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty w obrębie istniejącej Szkoły - Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe boisk sportowych, fragmentu bieżni, wyposażenia boisk w urządzenia sportowe i ogrodzenia</b>			
1.1	KNR 2-23 0310-04	Rozbiórka w gotowych otworach (tulejach) - stojaki do koszykówki metalowe (kalkulacja indywidualna) 2	szt szt	2,000	2,00
1.2	KNR 2-23 0310-07	Rozbiórka w gotowych otworach (tulejach) - bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej (kalkulacja indywidualna) 2	szt szt	2,000	2,00
1.3	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, grubość nawierzchni 3 cm - boisko piłkarskie (kalkulacja indywidualna) 42,50*24,50 1,00*5,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1041,250 10,000	1051,25
1.4	KNR 2-31 0803-02	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, dodatek za każdy dalszy 1 cm - boisko piłkarskie - dalsze 2 cm (kalkulacja indywidualna) Krotność = 2 1051,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1051,250	1051,25
1.5	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie obrzeży trawnikowych boiska na podsypce cementowo-piaskowej - boisko piłkarskie (49,50+24,50)*2 1,00*4	m m m	148,000 4,000	152,00
1.6	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, grubość nawierzchni 3 cm - boisko do koszykówki (kalkulacja indywidualna) 30,50*17,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	518,500	518,50
1.7	KNR 2-31 0803-02	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, dodatek za każdy dalszy 1 cm - boisko do koszykówki - dalsze 2 cm (kalkulacja indywidualna) Krotność = 2 518,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	518,500	518,50
1.8	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie obrzeży trawnikowych boiska na podsypce cementowo-piaskowej - boisko do koszykówki (30,50+17,00)*2	m m	95,000	95,00
1.9	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, grubość nawierzchni 3 cm - fragment bieżni (kalkulacja indywidualna) 8,00*5,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,000	44,00
1.10	KNR 2-31 0803-02	Rozebranie nawierzchni systemowych sztucznych boisk, dodatek za każdy dalszy 1 cm - fragment bieżni - dalsze 2 cm (kalkulacja indywidualna) Krotność = 2 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,000	44,00
1.11	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie obrzeży trawnikowych boiska na podsypce cementowo-piaskowej - fragment bieżni 8,00+5,50+8,00	m m	21,500	21,50
1.12	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod obrzeża 0,25*0,15*(152,00+95,00+21,50)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,069	10,069
1.13	NORM 1 0104-0101	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0 t materiałów sztucznych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe - urządzenia sportowe 2	kurs kurs	2,000	2,00
1.14	NORM 1 0104-0102	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0 t materiałów sztucznych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 1 km - urządzenia sportowe 2	kurs kurs	2,000	2,00
1.15	NORM 1 0206-0101	Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi o ładowności 15.1-20.0 t, załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe nawierzchni z rozbiórki i obrzeży 2	kurs kurs	2,000	2,00
1.16	NORM 1 0206-0111	Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi o ładowności 15.1-20.0 t, załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km - nawierzchnia z rozbiórki i obrzeża 2	kurs kurs	2,000	2,00
				RAZEM	2,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.17	KNR 4-01 0108-19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z ław pod obrzeża 10,069	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,069	
				RAZEM	10,069
1.18	KNR 4-01 0108-20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol. 17-19) - dalsze 9 km Krotność = 9 10,069	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,069	
				RAZEM	10,069
1.19		Koszt utylizacji gruzu 10,069*2,00	ton ton	20,138	
				RAZEM	20,138