
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Drenaż fundamentów - Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
ADRES INWESTYCJI : Swarzędz os. Mielżyńskiego 5a
INWESTOR : Powiat Poznański
ADRES INWESTORA : Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 17 maj 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 maj 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Drenaż fundamentów			
1	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - przyjęto 80% wykopów mechanicznych 35*1,6*1,1*0,8	m ³ m ³	49,28	49,28
				RAZEM	49,28
2	KNR 2-01 d.1 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m - 20% wykopów 35*1,6*1,1*0,2	m ³ m ³	12,32	12,32
				RAZEM	12,32
3	KNR 2-01 d.1 0322-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 35*1,6*2	m ² m ²	112,00	112,00
				RAZEM	112,00
4	KNR 2-01 d.1 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa gr 10 cm 340*1*0,1	m ³ m ³	34,00	34,00
				RAZEM	34,00
5	KNR 2-01 d.1 0611-02	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym wzdłuż fundamentów - rury drenarskie PCV w otulinie z polipropylenu o sr. 150 mm 340	m m	340,00	340,00
				RAZEM	340,00
6	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe drenazowe z odejściem o śr. 150 mm. o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 7	szt szt	7,00	7,00
				RAZEM	7,00
7	KNR-W 2-01 d.1 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - obsypka drenażu warstwą filtracyjną gr. 30 cm 340*1*0,3	m ³ m ³	102,00	102,00
				RAZEM	102,00
8	kalk. własna d.1	Dostawa żwiru do obsypki rur drenazowych 102	m ³ m ³	102,00	102,00
				RAZEM	102,00
9	KNR 4-01 d.1 0208-01	Wykonanie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm 5	szt. szt.	5,00	5,00
				RAZEM	5,00
10	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 35	m m	35,00	35,00
				RAZEM	35,00
11	KNR 4-01 d.1 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.do 10 cm 5	szt. szt.	5,00	5,00
				RAZEM	5,00