

# PRZEDMIAR ROBÓT

## 1 Nazwa zamówienia

REMONT WEWN TRZNY ZESPOJU SZKÓY IM.DEZYDEREGO CHYAPOWSKIEGO  
W BOLECHOWIE  
PARTER I PI TRO- KORYTARZE,KL.SCHODOW E I SANITARIATY  
**INSTALACJE SANITARNE**

## 2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówie (CPV)

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE - CPV45332200-5  
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7  
ROBOTY WYKO CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
CPV45400000-1

## 3 Adres obiektu

62-005 OWI SKA, BOLECHOW O, UL.OBORNICKA 1

## 4 Nazwa i adres zamawiaj cego

POWIAT POZNA SKI  
60-509 POZNA , UL.JACKOWSKIEGO 18/20

## 5 Data opracowania przedmiaru

MARZEC,2009

PRZEDMIAR      ROBÓT

REMONT WEWN TRZNY ZESPOŁU SZKÓŁ IM.DEZYDEREGO CHYAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE  
PARTER I PI TRO - KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE I SANITARIATY

INSTALACJE SANITARNE

lp	nr spec.techn.	podstawa wyceny	opis robót	jedn.mia ry	liczba jednostek miary
1		2	3	4	5
			<b>1.W ZŁY SANITARNE DLA UCZNIÓW - PARTER I PI TRO 1</b>		
			<b>1.1 WC DZIEWCZ T</b>		
1.1.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących umywalek i podej wod-kan , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i montaż nowych umywalek na półpostumencie - standard "Kojo" , dostawa i montaż nowych baterii umywalkowych - przeznaczonych dla miejsc publicznych - wodoszczelnych,wandaloodpornych. Wykonanie naprawy cian po wykuciaciach i przekuciaciach, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	4
1.1.2	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących misek ust powych z klapami sedesowymi,spjuczkami i podej ciami , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i montaż nowych misek ust powych typu kompakt-standard firmy "Kojo", dostawa i montaż nowych urz dze spjukuj cych typu geberit wraz z wykonaniem zabudowy geberitu z podwójnej płyt g-ki lub stela wandaloodporny bez zabudowy płyt gk. Naprawienie cian i posadzek w miejscu robót, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	6
1.1.3	SST-I -01	kalk.indyw.	Wyposażenie w zły sanitarnych w zestawy typu Merida - pojemnik na papier toaletowy -(3szt), pojemniki na mydło w płynie (2szt), pojemniki na r czniki papierowe (2 szt)	kpl	2
			<b>1.2 WC CHÓPCÓW</b>		
1.2.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących umywalek i podej wod-kan , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i montaż nowych umywalek na półpostumencie - standard "Kojo" , dostawa i montaż nowych baterii umywalkowych - przeznaczonych dla miejsc publicznych - wodoszczelnych,wandaloodpornych. Wykonanie naprawy cian po wykuciaciach i przekuciaciach, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	4

lp	nr spec.techn.	podstawa wyceny	opis robót	jedn.mia ry	liczba jednostek miary
1		2	3	4	5
1.2.2	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących misek ust powych z klapami sedesowymi,spjuczkami i podej ciami , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i monta nowych misek ust powych typu kompakt-standard firmy "Kojo", dostawa i monta nowych urz dze spjukuj cych typu geberit wraz z wykonaniem zabudowy geberitu z podwójnej pżyty g-ki lub stela wandaloodporny bez zabudowy pýt gk. Naprawienie cian i posadzek w miejscu robót, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	4
1.2.3	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących pisuarów ze,spjuczkami i podej ciami , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i monta nowych pisuarów- standard firmy Kojo, dostawa i monta nowych urz dze spjukuj cych typu geberit wraz z wykonaniem obudowy geberitu podwójn pýt g-ki lub stela wandaloodporny bez zabudowy pýt g-k. Naprawienie cian i posadzek po robotach instalacyjnych, wyprawki tynkarskie , wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	4
1.2.4	SST-I -01	kalk.indyw.	Wyposa enie w zjów sanitarnych w zestawy typu Merida - pojemnik na papier toaletowy -(2 szt), pojemniki na mydło w pynie (2szt), pojemniki na r czniki papierowe (2 szt)	kpl	2
<b>2. W ZÚY SANITARNE DLA NAUCZYCIELI - PI TRO 1</b>					
2.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących umywalek i podej wod-kan , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i monta nowych umywalek na pópostumencie - standard "Kojo" , dostawa i monta nowych baterii umywalkowych - przeznaczonych dla miejsc publicznych - wodooszcz dnych,wandaloodpornych. Wykonanie naprawy cian po wykuciach i przekuciach, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	2
2.2	SST-I -01	kalk.indyw.	Demonta istniejących misek ust powych z klapami sedesowymi,spjuczkami i podej ciami , wykonanie nowych podej wod-kan, dostawa i monta nowych misek ust powych typu kompakt-standard firmy "Kojo", dostawa i monta nowych urz dze spjukuj cych typu geberit wraz z wykonaniem zabudowy geberitu z podwójnej pżyty g-ki lub stela wandaloodporny bez zabudowy pýt gk. Naprawienie cian i posadzek w miejscu robót, wyprawki tynkarskie po robotach ,wywóz i utylizacja gruzu .	kpl	2

lp	nr spec.techn.	podstawa wyceny	opis robót	jedn.mia ry	liczba jednostek miary
1		2	3	4	5
2.3	SST-I -01	kalk.indyw.	Wyposa enie w zjów sanitarnych w zestawy typu Merida - pojemnik na papier toaletowy -(1szt), pojemniki na mydło w pynie (1szt), pojemniki na r czniki papierowe (1 szt)	kpl	2

lut-09