
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PUSZCZYKOWIE -
Budynek główny - PARTER.
ADRES INWESTYCJI : UL. KASPROWICZA 3, 62-041 PUSZCZYKOWO.
INWESTOR : Powiat Poznański
ADRES INWESTORA : UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana i sanitarna
DATA OPRACOWANIA : luty 2010 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	WIATROŁAP - WEJŚCIE GŁÓWNE.				0.00
2	KORYTARZ				0.00
3	GABINET DYREKTORA				0.00
4	SEKRETARIAT WRAZ Z ZAPLECZEM.				0.00
5	PORTIERNIA.				0.00
6	SZATNIA DZIEWCZĄT.				0.00
7	SALA LEKCYJNA.				0.00
8	POKÓJ KSIĘGOWEJ.				0.00
9	BIBLIOTEKA.				0.00
10	SZATNIA CHŁOPCÓW.				0.00
11	POKÓJ NAUCZYCIELSKI.				0.00
12	WĘZŁY SANITARNE - "poz.13 do poz.16 Protokołu z przeglądu pomieszczeń"				0.00
13	MAŁA SALA GIMNASTYCZNA.				0.00
14	GABINETY V-CE DYREKTORA (pom. nr 9 i nr 11) oraz MAŁY POKÓJ NAUCZY- CIELSKI.				0.00
15	SCHÓWEK POD SCHODAMI.				0.00
16	ŁACZNIK - ŚWIETLICA.				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WIATROŁAP - WEJŚCIE GŁÓWNE.					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wycięcie miejsca dla wpuszczenia wycieraczki. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m ³		
d.1	0212-01	1,20x1,00=1,20 m ² 1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR K-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
d.1	0103-01	7.67	m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	1101-02	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 5 0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
5	kalkulacja	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
d.1	własna	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-02	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - kątownik ze stali nierdzewnej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m		
d.1	1217-05	(1,20+1,00)x2=4,20 m 4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	202 1134-01	7.67	m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	202 1130-01	7.67	m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1118-03	7.67	m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
10	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m		
d.1	1119-02	(3,40+2,26)x2=11,32 11.32	m	11.320	
				RAZEM	11.320
11	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż wycieraczki gumowej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	własna	1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
d.1	2608-01	11,32x3,2-1,8-2x1,5x2,0-1,2x1,0=27,22 27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-08	27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba klasy SIGMA lub STELATEX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-02	27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba klasy SIGMA lub STELATEX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
d.1	1204-05	27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufitów. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 7.67	m ²		
			m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
17	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 7.67	m ²		
			m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
18	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów, trzecia warstwa- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 7.67	m ²		
			m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
2 KORYTARZ					
19	KNR K-01 d.2 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
20	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
21	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
22	kalkulacja d.2 własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 1.1	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
23	NRRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
24	NRRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
25	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
26	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
27	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68	m ²		
			m ²	220.680	
				RAZEM	220.680
28	KNR-W 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; obwód - (5,15+1,2+37,1+6,23+2,0)x2=103,36; powierzchnia ścian - 103,36x3,20-14x1,8-4x1,6-2x1,5x2,0-1,2x1,0-2x4,89x2,41+2x2,9=274,08; 274,08x2,1/3,2=179,86 179.86	m ²		
			m ²	179.860	
				RAZEM	179.860
29	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 103,36x3,20-14x1,8-4x1,6-2x1,5x2,0-1,2x1,0-2x4,89x2,41+2x2,9=274,08 274.08	m ²		
			m ²	274.080	
				RAZEM	274.080
30	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 274.08	m ²		
			m ²	274.080	
				RAZEM	274.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2-02 d.2 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 179.86	m ² m ²	 179.860	 179.860
				RAZEM	179.860
32	KNR-W 2-02 d.2 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 179.86	m ² m ²	 179.860	 179.860
				RAZEM	179.860
33	KNR-W 2-02 d.2 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 179.86	m ² m ²	 179.860	 179.860
				RAZEM	179.860
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnic - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 274,08-179,86=94,22 94.22	m ² m ²	 94.220	 94.220
				RAZEM	94.220
35	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 94.22	m ² m ²	 94.220	 94.220
				RAZEM	94.220
36	KNR-W 2-02 d.2 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud.- wnęka korytarza przy sali nr 16 - SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,8*2,0*1,2	m ² m ²	 4.320	 4.320
				RAZEM	4.320
37	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem.- sufitów - SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 220.68*0.5	m ² m ²	 110.340	 110.340
				RAZEM	110.340
38	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 220.68*0.5	m ² m ²	 110.340	 110.340
				RAZEM	110.340
39	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 14x1,8+4x1,6+1,2=32,8 32.8	m ² m ²	 32.800	 32.800
				RAZEM	32.800
40	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 18x0,5 9.0	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
41	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 14x1,8+4x1,6+1,0=32,8 32.8	m ² m ²	 32.800	 32.800
				RAZEM	32.800
42	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (4 szt drzwi "80" z kratką wentylacyjną). SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 32.8	m ² m ²	 32.800	 32.800
				RAZEM	32.800
43	kalkulacja d.2 własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV- 45400000-1; 18	szt szt	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
44	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji be- tonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 2x4,89=9,78 9.78	m m	 9.780	 9.780
				RAZEM	9.780
3 GABINET DYREKTORA					
45	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 20.50	m ² m ²	 20.500	 20.500
				RAZEM	20.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.3	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (3,52+5,86)x2=18,76 18.76	m m	18.760	
				RAZEM	18.760
47 d.3	kalkulacja własna	Demontaż karniszy . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV- 90000000-7; 0,2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
49 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - na- stępne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
50 d.3	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
51 d.3	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV- 90000000-7; 20,50x0,005=0,1 m3 0,1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
52 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 18,76x3,2-2x1,8-2x1,41x2,21+2x1,75=53,7 53.7	m ² m ²	53.700	
				RAZEM	53.700
53 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 53.7	m ² m ²	53.700	
				RAZEM	53.700
54 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 53.7	m ² m ²	53.700	
				RAZEM	53.700
55 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 53.7	m ² m ²	53.700	
				RAZEM	53.700
56 d.3	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju. SST-02-01- 2007; CPV-45400000-1; 20.50	m ² m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
57 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile z wypełnieniem paskiem wykładziny. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 18.76	m m	18.760	
				RAZEM	18.760
58 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.50	m ² m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
59 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.50	m ² m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
60 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.50	m ² m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
61 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1,8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
62 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
63	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
64	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
65	kalkulacja d.3 własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66	kalkulacja d.3 własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 2x1,41=2,82 2.82	m m	2.820	
				RAZEM	2.820
67	KNR 4-01 d.3 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
68	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4 SEKRETARIAT WRAZ Z ZAPLECZEM.					
69	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 20,31+7,51=27,82 27.82	m ² m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
70	kalk.indyw. d.4	Wymiana umywalki wraz z baterią na nową umywalkę z baterią wodooszczędną stojącą montowaną na szafce , z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 4-01 d.4 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (3,45+5,82)x2+(3,40+2,21)x2=29,84 m 29.84	m m	29.840	
				RAZEM	29.840
72	kalkulacja d.4 własna	Demontaż karniszy . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR K-01 d.4 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 27.82	m ² m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
74	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
75	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
76	kalkulacja d.4 własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
77	kalkulacja d.4 własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 27,82x0,005=0,14 0.14	m ³ m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
78	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,84x3,20-4x1,8-2x1,41x2,21+2x1,75=85,55 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		85.55	m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
79	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.55	m ²		
			m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
80	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.55	m ²		
			m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
81	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 85.55	m ²		
			m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
82	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,2x1,4=1,68 m ² 1.68	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
83	NRRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
84	NRRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
85	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
86	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
87	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
88	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
89	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
90	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 27.82	m ²		
			m ²	27.820	
				RAZEM	27.820
91	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - demontaż drzwi płycinowych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
92	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
93	kalkulacja d.4 własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi zabezpieczeniowych typu PORTA lub HORMANN wraz z ościeżnicą i obróbeniem styku ościeżnicy ze ścianą. Drzwi wyposażone w dwa zamki: 1xGERDA + 1xPatent(lub Abloy). SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 1x2,00x0,80=1,6 m ² 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
94	kalkulacja d.4 własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.4	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż lady recepcyjnej (wysokość 1,10 m, długość 3,45; wraz z drzwiczkami). SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 2.82	m m	2.820	
				RAZEM	2.820
5 PORTIERNIA.					
97 d.5	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (1,63+5,86)x2=14,98m 14.98	m m	14.980	
				RAZEM	14.980
98 d.5	kalk.indyw.	Wymiana umywalki wraz z baterią na nową umywalkę z baterią wodooszczędną stojącą montowaną na szafce, z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.5	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 9.54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
100 d.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
101 d.5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
102 d.5	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
103 d.5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 14,98x3,20-1,8-2x1,20x1,0-1,41x2,21+1,75= 42.37	m ² m ²	42.370	
				RAZEM	42.370
104 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.37	m ² m ²	42.370	
				RAZEM	42.370
105 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.37	m ² m ²	42.370	
				RAZEM	42.370
106 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 42.37	m ² m ²	42.370	
				RAZEM	42.370
107 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,2x1,4=1,68 m ² 1.68	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
108 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9.54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
109 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9.54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
110 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9.54	m ² m ²	9.540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.540
111	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9,54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
112	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9,54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
113	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9,54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
114	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9,54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
115	KNR 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9,54	m ² m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
116	kalkulacja d.5 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,41	m m	1.410	
				RAZEM	1.410
117	kalkulacja d.5 własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi zabezpieczeniowych typu PORTA lub HORMANN wraz z ościeżnicą i obrobieniem styku ościeżnicy ze ścianą. Drzwi wyposażone w dwa zamki: 1xGERDA + 1xPatent(lub Abloy). SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 1x2,00x0,80=1,6 m ² 1,6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
118	kalkulacja d.5 własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 SZATNIA DZIEWCZĄT.					
119	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 41,10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
120	KNR-W 4-01 d.6 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (7,02+5,86)x2=25,76 25,76	m m	25.760	
				RAZEM	25.760
121	kalkulacja d.6 własna	Demontaż i montaż karniszy oraz ciągów wieszakowych z ławkami (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR K-01 d.6 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 41,10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
123	KNR 4-04 d.6 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
124	KNR 4-04 d.6 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
125	kalkulacja d.6 własna	Opłata za rzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
126	kalkulacja d.6 własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 41,10x0,005=0,21 0,21	m ³ m ³	0.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.210
127 d.6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 25,76x3,20-2x1,8-4x1,41x2,21+4x1,75=73,35 73.35	m ² m ²	73.350	
				RAZEM	73.350
128 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.35	m ² m ²	73.350	
				RAZEM	73.350
129 d.6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia olejna do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73,35x2,1/3,2=48,14 48.14	m ² m ²	48.140	
				RAZEM	48.140
130 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad lamperią - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73,35-48,14=25,21 25.21	m ² m ²	25.210	
				RAZEM	25.210
131 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.21	m ² m ²	25.210	
				RAZEM	25.210
132 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
133 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
134 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
135 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
136 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
137 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
138 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
139 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 41.10	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
140 d.6	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4x1,41=5,64 5.64	m m	5.640	
				RAZEM	5.640
141 d.6	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych - ANALOGIA - regulacja rewizji. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 SALA LEKCYJNA.					
142 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż pytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 73.97	m ² m ²	73.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	73.970
143 d.7	kalk.indyw.	Likwidacja istniejącej umywalki wraz z osprzętem i zaślepienie otworów po przejściach instalacyjnych - SST - I - 01	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.7	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (7,59+9,87)x2=34,92 34.92	m		
			m	34.920	
				RAZEM	34.920
145 d.7	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, tablic lekcyjnych oraz szaf (materiał Użytkownika). SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.7	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
		73.97	m ²	73.970	
				RAZEM	73.970
147 d.7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
		0,5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
148 d.7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5	m ³		
		0,5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
149 d.7	kalkulacja własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
		0,5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
150 d.7	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;	m ³		
		73,97x0,005=0,37 0,37	m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
151 d.7	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
		49.49	m ²	49.490	
				RAZEM	49.490
152 d.7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1;	m ²		
		34,92x3,2-8x1,41x2,21+8x1,75-1,8=98,98 98.98	m ²	98.980	
				RAZEM	98.980
153 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
		98.98	m ²	98.980	
				RAZEM	98.980
154 d.7	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 98,98x1,6/3,2=49,49	m ²		
		49.49	m ²	49.490	
				RAZEM	49.490
155 d.7	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
		49.49	m ²	49.490	
				RAZEM	49.490
156 d.7	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
		49.49	m ²	49.490	
				RAZEM	49.490
157 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad natryskiem- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		
		49.49	m ²	49.490	
				RAZEM	49.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 4-01 d.7 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 49.49	m ² m ²	 49.490	 49.490
				RAZEM	49.490
159	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
160	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
161	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
162	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
163	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
164	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
165	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
166	KNR 4-01 d.7 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 73.97	m ² m ²	 73.970	 73.970
				RAZEM	73.970
167	kalkulacja d.7 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 8x1,41=12,28 12.28	m m	 12.280	 12.280
				RAZEM	12.280
168	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 7x0,51+3,80=7,37 7.37	m m	 7.370	 7.370
				RAZEM	7.370
169	KNR 4-01 d.7 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m ² w podłożach betonowych - ANALOGIA - regulacja rewizji. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8 POKÓJ KSIĘGOWEJ.					
170	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 10.59	m ² m ²	 10.590	 10.590
				RAZEM	10.590
171	kalk.indyw. d.8	Wymiana umywalki wraz z baterią na nową umywalkę z baterią wodooszczędną stojącą montowaną na szafce , z zakupem i montażem szafki - SST- I - 01 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
172	KNR-W 4-01 d.8 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (1,85+5,73)x2=15,16 15.16	m m	 15.160	 15.160
				RAZEM	15.160
173	kalkulacja d.8 własna	Demontaż karniszy . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR 4-04 d.8 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
175	KNR 4-04 d.8 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następnie 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
176	kalkulacja d.8 własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
177	kalkulacja d.8 własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.05	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
178	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 15,16x3,2-1,8-1,41x2,21+1,75=45,34 45.34	m ² m ²	45.340	
				RAZEM	45.340
179	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.34	m ² m ²	45.340	
				RAZEM	45.340
180	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.34	m ² m ²	45.340	
				RAZEM	45.340
181	KNR 4-01 d.8 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 45.34	m ² m ²	45.340	
				RAZEM	45.340
182	KNR-W 2-02 d.8 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 10.59	m ² m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
183	KNR-W 2-02 d.8 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z wypełnieniem paskiem wykładziny. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 15.16	m m	15.160	
				RAZEM	15.160
184	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 10.59	m ² m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
185	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 10.59	m ² m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
186	KNR 4-01 d.8 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 10.59	m ² m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
187	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż na-świetla. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1,05x3,44=3,61 3.61	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
188	KNR-W 2-02 d.8 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01.SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 3.61	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
189	KNR 4-01 d.8 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
190	kalkulacja d.8 własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1.41	m m	1.410	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.410
9 BIBLIOTEKA.					
191 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż wykładziny dywanowej i płytek PCV SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; Krotność = 2 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
192 d.9	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (8,69+5,86)x2+(3,40+5,86)x2=47,62 47.62	m m	47.620	
				RAZEM	47.620
193 d.9	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, demontaż odbojników i krat oraz przestawianie szaf bibliotecznych . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
194 d.9	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
195 d.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
196 d.9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
197 d.9	kalkulacja własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
198 d.9	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin i boazerii PVC pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 62,24x0,005=0,31 0,31	m ³ m ³	0.310	
				RAZEM	0.310
199 d.9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 47,62x3,2-6x1,41x2,21-1,8x2+6x1,75=140,58 140.58	m ² m ²	140.580	
				RAZEM	140.580
200 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 140.58	m ² m ²	140.580	
				RAZEM	140.580
201 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 140.58	m ² m ²	140.580	
				RAZEM	140.580
202 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 140.58	m ² m ²	140.580	
				RAZEM	140.580
203 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
204 d.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
205 d.9	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
206 d.9	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile z wypełnieniem paskiem wykładziny. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.62	m	47.620	
				RAZEM	47.620
207	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
208	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
209	KNR 4-01 d.9 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 62.24	m ² m ²	62.240	
				RAZEM	62.240
210	kalkulacja d.9 własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 6x1,41=8,46 8.46	m m	8.460	
				RAZEM	8.460
211	kalkulacja d.9 własna	Zakup, dostawa i montaż na ścianie wzdłuż korytarza oraz na filarkach między-okiennych listwy odbojowej z płyty wiórowej laminowanej (okleina bukowa wykończenie obrzeże PCV) szerokości 30 cm, montaż kołki HILTI (2 szt./1 m) - oś listwy odbojowej na wysokości 75 cm od posadzki. SST-03-01-2007; CPV-45420000-7; 2x5,86-1,0=10,72 10.72	m m	10.720	
				RAZEM	10.720
212	KNR 4-01 d.9 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłogach betonowych - ANALOGIA - regulacja rewizji. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 SZATNIA CHŁOPCÓW.					
213	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 25.23	m ² m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
214	KNR-W 4-01 d.10 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (5,21+5,86)x2=22,14 22.14	m m	22.140	
				RAZEM	22.140
215	kalkulacja d.10 własna	Demontaż i montaż karniszy oraz ciągów wieszakowych z ławkami (materiał Użytkownika) . SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR K-01 d.10 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 25.23	m ² m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
217	KNR 4-04 d.10 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
218	KNR 4-04 d.10 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
219	kalkulacja d.10 własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
220	kalkulacja d.10 własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 25,23x0,005=0,13 0.13	m ³ m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
221	KNR 0-17 d.10 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 22,14x3,2-1,41x2,21-1,8+1,75=67,68	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.68	m ²	67.680	
				RAZEM	67.680
222 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 67.68	m ²		
			m ²	67.680	
				RAZEM	67.680
223 d.10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia olejna do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 67,68x2,1/3,2=44,41	m ²		
		44.41	m ²	44.410	
				RAZEM	44.410
224 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ponad lamperią - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 67,68-44,41=23,27	m ²		
		23.27	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
225 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 23.27	m ²		
			m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
226 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
227 d.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
228 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
229 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
230 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
231 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
232 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
233 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 25.23	m ²		
			m ²	25.230	
				RAZEM	25.230
234 d.10	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1.41	m		
			m	1.410	
				RAZEM	1.410
235 d.10	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych - ANALOGIA - regulacja rewizji. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 POKÓJ NAUCZYCIELSKI.					
236 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż wykładziny PCV oraz płytek PCV. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; Krotność = 2	m ²		
		50.81	m ²	50.810	
				RAZEM	50.810
237 d.11	kalk.indyw.	Demontaż zestawu istniejących szaf i ich ponowny montaż na dłuższej ścianie	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
238 d.11	kalk.indyw.	Wymiana zlewozmywaków wraz z osprzętem i szafkami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
239 d.11	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (8,69+5,86)x2=29,1 29.1	m		
			m	29.100	
				RAZEM	29.100
240 d.11	kalkulacja własna	Demontaż i montaż ponowny karniszy (materiał Użytkownika). SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
241 d.11	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 50.81	m ²		
			m ²	50.810	
				RAZEM	50.810
242 d.11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
243 d.11	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0,4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
244 d.11	kalkulacja własna	Oplata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
245 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 50,81x0,005=0,26 0,26	m ³		
			m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
246 d.11	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 29,1x3,2-5x1,41x2,21+5x1,75-1,8=84,47 84.47	m ²		
			m ²	84.470	
				RAZEM	84.470
247 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 84.47	m ²		
			m ²	84.470	
				RAZEM	84.470
248 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 84.47	m ²		
			m ²	84.470	
				RAZEM	84.470
249 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 84.47	m ²		
			m ²	84.470	
				RAZEM	84.470
250 d.11	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszek wokół umywalki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,2x1,4=1,68 m2 x2=3,36 3,36	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
251 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ²		
			m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
252 d.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ²		
			m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
253 d.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.1	m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
254 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
255 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
256 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
257 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
258 d.11	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.1	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
259 d.11	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofiliacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5x1,41=7,05 7.05	m m	 7.050	
				RAZEM	7.050
260 d.11	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm- obudowa rur wodociągowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 8,69x0,6=5,21 5.21	m ² m ²	 5.210	
				RAZEM	5.210
261 d.11	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłogach betonowych - ANALOGIA - regulacja rewizji. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 WĘZŁY SANITARNE - "poz.13 do poz.16 Protokołu z przeglądu pomieszczeń"					
262 d.12	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż listwy progowej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
263 d.12	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 8	gniazd. gniazd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
264 d.12	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4,50x1,05=4,73 z jednej strony; obustronnie=4,73x2=9,46 9.46	m m	 9.460	
				RAZEM	9.460
265 d.12	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4x2,5=10,0 z jednej strony; obustronnie=10,0x2=20 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
266 d.12	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20,0+9,46=29,46; m3=29,46x0,27x0,14=1,14 1.14	m ³ m ³	 1.140	
				RAZEM	1.140
267 d.12	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20,0+9,46=29,46 29.46	m m	 29.460	
				RAZEM	29.460
268 d.12	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek - ANALOGIA - osiatkowanie belek. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29.46	m m	 29.460	
				RAZEM	29.460
269 d.12	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1;	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
270	KNR 4-01 d.12 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 29,46x0,27=7,95 7.95	m ² m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
271	KNR 4-01 d.12 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA - poszerzenie otworu drzwiowego o 6 cm. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 8x2,0x0,38=6,08 Krotność = 1.5 6.08	m ² m ²	6.080	
				RAZEM	6.080
272	KNR 4-01 d.12 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 7,95+6,08=14,03 14.03	m ² m ²	14.030	
				RAZEM	14.030
273	KNR 4-01 d.12 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm - ANALOGIA - płytki szklone 30x30 cm, uzupełnienie posadzki. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4,5x0,6=2,7 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
274	KNR 4-01 d.12 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - ANALOGIA - uzupełnienie (6,08/0,2/0,25=125 szt płytek. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 125	plyt. plyt.	125.000	
				RAZEM	125.000
275	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1.99+8.05+8.05+1.99	m ² m ²	20.080	
				RAZEM	20.080
276	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.08	m ² m ²	20.080	
				RAZEM	20.080
277	KNR 4-01 d.12 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 20.08	m ² m ²	20.080	
				RAZEM	20.080
13 MAŁA SALA GIMNASTYCZNA.					
278	KNR 4-01 d.13 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - demontaż wykładziny oraz płytek. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; 61,87+19,84+11,17=92,88 Krotność = 2 92.88	m ² m ²	92.880	
				RAZEM	92.880
279	KNR 4-01 d.13 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (7,59+3,47)x3,2-2x1,8=31,79 31.79	m ² m ²	31.790	
				RAZEM	31.790
280	kalkulacja d.13 własna	Demontaż i montaż ponowny drabinek gimnastycznych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
281	KNR K-01 d.13 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 92.88	m ² m ²	92.880	
				RAZEM	92.880
282	KNR 4-04 d.13 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0,46+31,79x0,12=4,28 4.28	m ³ m ³	4.280	
				RAZEM	4.280
283	KNR 4-04 d.13 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 4.28	m ³ m ³	4.280	
				RAZEM	4.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
284 d.13	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 4.28	m ³ m ³	 4.280	 4.280
				RAZEM	4.280
285 d.13	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 92,88x0,005=0,46 0.46	m ³ m ³	 0.460	 0.460
				RAZEM	0.460
286 d.13	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1,8x2,87-1,0x2,0=3,2 3.2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
287 d.13	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² . SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 3,2x2=6,4 6.4	m ² m ²	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
288 d.13	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; obwód=(7,59+3,47+8,32)x2=38,76; powierzchnia ścian=38,76x3,2-9x1,41x2,21+9x1,75-1,0x2,0=109,70 109.7	m ² m ²	 109.700	 109.700
				RAZEM	109.700
289 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 109.7	m ² m ²	 109.700	 109.700
				RAZEM	109.700
290 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 109.7	m ² m ²	 109.700	 109.700
				RAZEM	109.700
291 d.13	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 109.7	m ² m ²	 109.700	 109.700
				RAZEM	109.700
292 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 92.88	m ² m ²	 92.880	 92.880
				RAZEM	92.880
293 d.13	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - liczone potrójnie ze względu na duże nierówności. SST-0201-2007; CPV-45400000-1; Krotność = 3 92.88	m ² m ²	 92.880	 92.880
				RAZEM	92.880
294 d.13	kalkulacja własna	Wykonanie bezspoinowej, wielowarstwowej, wielofunkcyjnej nawierzchni sportowej grubości (5+2 mm) - np. typu PULASTIC lub HERCULAN MF. Niniejsza pozycja winna objąć wszystkie czynności niezbędne do wykonania nawierzchni sportowej. SST-03-02-2007; CPV-45400000-1; 214.22	m ² m ²	 214.220	 214.220
				RAZEM	214.220
295 d.13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - demontaż drzwi plyninowych. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 2x1,8 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
296 d.13	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.). SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
297 d.13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
298 d.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa. SST-02-01-2007; CPV-45420000-7; 2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
299 d.13	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
300 d.13	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 9x1,41=12,69 12.69	m m	12.690	
				RAZEM	12.690
301 d.13	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż lusterek na 3 filarki okienne (0,4x2,0m). SST-03-02-2007; CPV-45420000-7; 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
302 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 92.88	m ² m ²	92.880	
				RAZEM	92.880
303 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 92.88	m ² m ²	92.880	
				RAZEM	92.880
304 d.13	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 92.88	m ² m ²	92.880	
				RAZEM	92.880
14 GABINETY V-CE DYREKTORA (pom. nr 9 i nr 11) oraz MAŁY POKÓJ NAUCZYCIELSKI.					
305 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowa + płytki PCV). SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 19,85+20,03+20,12=60,00 Krotność = 2 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
306 d.14	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; (5,86+3,37)x2+(5,86+3,44)x2+(5,86+3,56)x2=55,90 55.90	m m	55.900	
				RAZEM	55.900
307 d.14	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy i półek. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.14	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
309 d.14	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
310 d.14	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
311 d.14	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7; 60x2x0,005=0,6 m ³ 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
312 d.14	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-02-01-2007; CPV-45110000-1; 55,90x3,2-6x1,41x2,21+6x1,75-3x1,8=165,26 165.26	m ² m ²	165.260	
				RAZEM	165.260
313 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 165.26	m ² m ²	165.260	
				RAZEM	165.260
314 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 165.26	m ² m ²	165.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	165.260
315 d.14	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 165.26	m ² m ²	 165.260	
				RAZEM	165.260
316 d.14	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
317 d.14	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z wypełnieniem paskiem wykładziny. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 55.90	m m	 55.900	
				RAZEM	55.900
318 d.14	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm- obudowa rur wodociągowych. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 5,86x0,4=2,34 2,34	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
319 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
320 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
321 d.14	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
322 d.14	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-02-01-2007; CPV-45400000-1; 6x1,41=8,46 8.46	m m	 8.460	
				RAZEM	8.460
15 SCHOWEK POD SCHODAMI.					
323 d.15	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; 6.81	m ² m ²	 6.810	
				RAZEM	6.810
324 d.15	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; 0.01	m ³ m ³	 0.010	
				RAZEM	0.010
325 d.15	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5 0.01	m ³ m ³	 0.010	
				RAZEM	0.010
326 d.15	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-03-01-2007; CPV-90000000-7; 0.01	m ³ m ³	 0.010	
				RAZEM	0.010
327 d.15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-03-01-2007; CPV-45110000-1; (1,75+5,86)x2x1,6+1,6=22,75+6,81=29,56 29.56	m ² m ²	 29.560	
				RAZEM	29.560
328 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 29.56	m ² m ²	 29.560	
				RAZEM	29.560
329 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 29.56	m ² m ²	 29.560	
				RAZEM	29.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
330 d.15	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 29.56	m ² m ²	 29.560	 29.560
				RAZEM	29.560
331 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 6.81	m ² m ²	 6.810	 6.810
				RAZEM	6.810
332 d.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² . SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 6.81	m ² m ²	 6.810	 6.810
				RAZEM	6.810
333 d.15	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; 6.81	m ² m ²	 6.810	 6.810
				RAZEM	6.810
334 d.15	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. SST-03-01-2007; CPV-45400000-1; (1,55+2,75)x2=8,6 15.22	m m	 15.220	 15.220
				RAZEM	15.220
16 ŁACZNIK - ŚWIETLICA.					
335 d.16	kalkulacja własna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie ścianek mobilnych np. typu ABO-PART, DEKO itp. SST-02-02-2007; CPV-45420000-7; 2x5,50x3,0=33,0 33.0	m ² m ²	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000