
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dziedziniec i plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-509 Poznań, ul.Jackowskiego 18
BRANŻA : sanitarna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dziedziniec i plac zabaw			
1	KNR-W 2-01 d.1 0211-09 ST 01.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (55*1*1.8)+(125*1*1.8)	m ³ m ³	 324.000	
				RAZEM	324.000
2	KNR-W 2-01 d.1 0203-08 0210-04 ST 01.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 10 km (55*1*0.2)+(4*10*0.6)+(125*1*0.2)	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01 d.1 0322-07 ST 01.00	Azurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 180*2	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0210-02 ST 01.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat. III-IV Krotność = 20 60	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR-W 2-01 d.1 0222-01 ST 01.00	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 324	m ³ m ³	 324.000	
				RAZEM	324.000
6	KNR-W 2-01 d.1 0228-03 ST 01.00	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 324	m ³ m ³	 324.000	
				RAZEM	324.000
7	KNR 7-24 d.1 0139-05 ST 01.00 analogia	Poziome oddzielacze cieczy (zbiorniki drenażowe) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18 d.1 0501-03 ST 01.00	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 55*1+125*1	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR-W 2-18 d.1 0408-03 z.sz.3.4. 9908 ST 01.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
10	KNR-W 2-18 d.1 0408-02 ST 01.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 125+6*2	m m	 137.000	
				RAZEM	137.000
11	KNR-W 2-18 d.1 0706-02 ST 01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm 180/50	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 3.600	
				RAZEM	3.600
12	KNR-W 2-18 d.1 0513-01 ST 01.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - renowacja istniejącej studni 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-18 d.1 0517-02 ST 01.00	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 600 - osadnikowych z włazem żeliwnym A15 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-18 d.1 0517-01 ST 01.00	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 2	szt szt	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
15	ST 01.00	Obsługa geodezyjna	kpl		
	d.1 kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	ST 01.00	Nadzór archeologiczny	kpl		
	d.1 kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000