

12. Ilość roślin rabatowych sadzonych na m² dla poszczególnych gatunków podaną w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 01.05.00;
13. Wymaganą ilość sztuk/ m² dla każdego gatunku krzewów liściastych i iglastych:

– Cornus alba ‘Elegantissima’	2 szt/m ²
– Cornus alba ‘Kesslerlingii’	2 szt/m ²
– Cotoneaster lucida	1 szt/m ²
– Hydrangea macrophylla	3 szt/m ²
– Physocarpus opulifolius ‘Luteus’	2 szt/m ²
– Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’	2 szt/m ²
– Potentilla fruticosa	4 szt/m ²
– Prunus cerasifera ‘Nigra’	1 szt = 5 m ²
– Rhus typhina	1 szt = 6 m ²
– Spiraea japonica ‘Crispa’	4 szt/m ²
– Spiraea japonica ‘Little Princess’	4 szt/m ²
– Spiraea japonica ‘Golden Princess’	4 szt/m ²
– Symphoricarpos chenaultii	3 szt/m ²
– Syringa vulgaris	1 szt = 4 m ²
– Weigela florida	1 szt/m ²
– Cotoneaster horizontalis	2 szt/mb
– Spiraea cinerea ‘Grefsheim’	2 szt/mb
– Taxus baccata ‘Repandens’/’Farmen’	2 szt/mb
– Juniperus communis ‘Depressa Aurea’	1,5 szt/m ²
– Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’	1 szt/m ² ;
14. Wykonanie wykorowania wokół nowych nasadzeń w części parkowej;
15. Wysokości/szerokości projektowanych roślin wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót ST – 01.05.00. Dla bylin należy przyjąć wielkość standardową przewidzianą dla danego gatunku i odmiany;
16. Usunięcie istniejących drzew owocowych, w ramach porządkowania terenu;
17. Nasadzenie niżej wskazanych drzew owocowych. Zamawiający zaleca, aby nasadzenia, w miarę możliwości, zostały wykonane na średnio rosnących podkładach:
 - 1 jabłoń wczesna „Oliwka Żółta”
 - 2 jabłonie wczesnojesienne
 - 1 jabłoń późna „Antonówka”
 - 1 grusza
 - 1 śliwa renkloda
 - 1 śliwa węgierka
 - 1 wiśnia
 - 1 czereśnia
 - 1 morela
 - 1 brzoskwinia
 - 1 orzech włoski.
18. Demontaż istniejących lamp parkowych. Ich ilość i rozmieszczenie pokazano w projekcie na planszy zbiorczej sieci (rys nr 2);
19. Zastosowanie geosiatki – 20 kN/m i geowłókniny – 40kN/m, o wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach;
20. Koszty utylizacji urobku;
21. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych przy urządzeniach dydaktycznych zgodnie z zaleceniami producenta.

Z przedmiotu zamówienia wyłączone są:

1. Elementy i urządzenia dydaktyczne parku krajobrazowego pokazane i opisane w projekcie budowlanym, w tym:
 - padok do jazdy na rowerach i rolkach,
 - sygnalizator kierunku wiatru,
 - „grota ciszy”
 - ślizg linowy,
 - tor przeszkód,
 - urządzenie dźwiękowe ziemne,
 - komunikatory głosowe ziemne,
 - komunikator głosowy przestrzenny,
 - domek - skrytka - kamienny,
 - domek - skrytka - murowany,
 - mostek drewniany wiszący,
 - oranżeria,
 - pomost drewniany na stawie,

- mostek i kładka drewniana,
 - zwierzętarnia,
 - „sztuczna górka”
 - altanka ze stołem,
 - altanka z klockami;
2. Remont domu ogrodnika;
 3. Remont budynku rozsadnika;
 4. Ogrodzenie terenu wraz z furtkami;
 5. Koszt obsługi archeologicznej;
 6. Prace obejmujące teren wirydarza;
 7. Pielęgnacja istniejących grabów.