

przedmiar robót

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia drzwi wewn.			
			1,0*2,20*0,17	m3	0,374	
					RAZEM	0,374
2 d.1	SST-01-5	KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 10 km			
			0,374	m3	0,374	
					RAZEM	0,374
3 d.1	SST-01-5	kalk.indyw.	Opłata za wysypisko			
			0,374	m3	0,374	
					RAZEM	0,374
4 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 100 mm			
			1,36	m	1,36	
					RAZEM	1,36
5 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie pasów siatki 'Rabitz'a na belce stalowej			
			1*3	m	3	
					RAZEM	3
6 d.1	SST-01-5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe systemowe, regulowane			
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
7 d.1	SST-01-5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne , fabrycznie wykończone, w okleinie bukowej, z trzema zawiasami, z zamkiem patentowym			
			0,9*2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
8 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z PCV w ścianach kominowych			
	SST-01-5		2	szt.	2	
					RAZEM	2
9 d.1	SST-01-5	kalk.indyw.	Osadzenie nowych włączników światła wraz z rozprowadzeniem podtynkowym przewodów elektrycznych			
			6	pkt	6	
					RAZEM	6
10 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł			
			2,4*3+1,5*3	m	11,7	
					RAZEM	11,7
11 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi z poszpachlowaniem nierówności			

przedmiar robót

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			<ściany>(3,76*4+3,19*2+3,47*2+1,06*2+0,49*2)*3,0	m2	94,38	
			<sufit>3,76*3,19+3,76*3,47	m2	25,042	
					RAZEM	119,422
12 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 1204-02	Trzykrotne malowanie ścian farbami akrylowymi - z zagruntowaniem podłoża - anal. Krotność = 2			
			94,38	m2	94,38	
					RAZEM	94,38
13 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 1204-01	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z zagruntowaniem podłoża - anal. Krotność = 2			
			25,042	m2	25,042	
					RAZEM	25,042
14 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z MDF			
			3,76*2	m	7,52	
					RAZEM	7,52
15 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0817-04	Uzupełnienie podkładu pod posadzkę ( w progu drzwi ) z mas szpachlowych			
			1	m2	1	
					RAZEM	1
16 d.1	SST-01-5	KNR 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki przy progu drzwiowym z wykładziny typu Tarkett			
			1	m2	1	
					RAZEM	1

# PRZEDMIAR      ROBÓT

1 Nazwa zamówienia

**BUDYNEK PORTIERNI I OCHRONY PRZY WJEŹDZIE NA TEREN  
PARKINGU PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU**

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7**

3 Adres obiektu

**POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18**

4 Nazwa i adres zamawiającego

**POWIAT POZNAŃSKI  
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18**

5 Data opracowania przedmiaru

**06.10. 2010**