

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Przyznana kwota dotacji
1	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica	Pałac w Przybrodzie	Rewaloryzacja sali konferencyjnej "Dworu" obejmować będzie prace polegające na demontażu istniejącej boazerii ze ścian i sufitu, starej instalacji elektrycznej oraz parkietów, starych okien i drzwi. Dalsze prace to dotarcie do pierwotnych tynków w celu ustalenia kolorystyki pomieszczeń i przywrócenia ewentualnych dekoracji malarskich; założenie nowych okien, drzwi, parkietu oraz sufitu	43 500,00 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Dwa konfesjonały rokokowe z III ćw. XVIII w.	Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania konfesjonałów przed konserwacją, przewiezienie do pracowni, demontaż drzwiczek oraz osłabionych, ruchomych elementów konstrukcji, usunięcie przemalowań, zabezpieczenie odsłoniętych polichromii, wykonanie impregnacji wzmacniającej drewna, uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie, uzupełnienie mniejszych ubytków kitem, zabezpieczenie drewna, a w szczególności fleków preparatem owadobójczym, ponowny montaż konstrukcji konfesjonałów, wykonanie dodatkowych wzmocnień usztywniających konstrukcje, uzupełnienie ubytków zaprawy pod polichromie i złączenia, lokalne uzupełnienie i/lub całkowita rekonstrukcja polichromii, lokalne uzupełnienie złotem (lub srebrem) w proszku bądź w płatkach, lub całkowita rekonstrukcja złotem (lub srebrem) w płatkach, ewentualne zabezpieczenie powierzchni srebra szelakiem, ostateczne scalenie kolorystyczne konfesjonałów, przewiezienie konfesjonałów do kościoła, opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej	16 500,00 zł

3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławaska 3 Żydowo 62-090 Rokietnica	Ołtarz boczny pw. MB Częstochowskiej z kościoła pw. Św. Mikołaja w Żydowie	Dokumentacja fotograficzna, częściowy demontaż, transport do pracowni, oczyszczenie z wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, impregnacja strukturalna, usunięcie wtórnych ingerencji - lokalnych przemalowań, naprawy konstrukcyjne i stolarskie, rekonstrukcje ubytków formy, likwidacja otworów po owadach, zabezpieczenie niepolichromowanych powierzchni ołtarzy, uzupełnienie ubytków zaprawy, uzupełnienie ubytków polichromii i metalizacji - retusze, zabezpieczenie partii rekonstruowanych, montaż ołtarza, zabezpieczenie końcowe, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej	20 000,00 zł
<b>Suma</b>			<b>80 000,00 zł</b>	