
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL.
JACKOWSKIEGO 18
ADRES INWESTYCJI : ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE
ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mikołaj Jankowski
mgr inż. Bartosz Kaczmarek
tech. Rafał Kamiński

DATA OPRACOWANIA : luty 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	PARTER Z HOLEM WEJŚCOWYM							
1.1	Roboty rozbiórkowe							
1.2	Podłogi i posadzki							
1.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
1.4	Stolarka							
1.5	Sufity							
1.6	Wypośażenie							
2	II PIĘTRO BEZ ZARZĄDU (KORYTARZ PRZY KLATCE SCHODOWEJ "B")							
2.1	Roboty rozbiórkowe							
2.2	Podłogi i posadzki							
2.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
2.4	Stolarka							
2.5	Sufity							
2.6	Wypośażenie							
3	III PIĘTRO - ZARZĄD (KLATKA SCHODOWA "A", KORYTARZ PRZY KLATCE, POMIESZCZENIE PRZY KLATCE)							
3.1	Roboty rozbiórkowe							
3.2	Podłogi i posadzki							
3.3	Elementy kowalsko-ślusarskie							
3.4	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
3.5	Stolarka							
3.6	Sufity							
3.7	Wypośażenie							
4	IV PIĘTRO							
4.1	Roboty rozbiórkowe							
4.2	Podłogi i posadzki							
4.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
4.4	Stolarka							
4.5	Sufity							
4.6	Wypośażenie							
5	V PIĘTRO							
5.1	Roboty rozbiórkowe							
5.2	Podłogi i posadzki							
5.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
5.4	Sufity							
5.5	Wypośażenie							
6	KLATKA SCHODOWA "B"							
6.1	Roboty rozbiórkowe							
6.2	Podłogi i posadzki							
6.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
6.4	Sufity							
7	BLOK "D" (KLATKA SCHODOWA "D", KORYTARZE PIĘTER)							
7.1	Roboty rozbiórkowe							
7.2	Podłogi i posadzki							
7.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
7.4	Sufity							
7.5	Wypośażenie							
8	POMIESZCZENIA WAA-B I ZARZĄDU							
8.1	Roboty rozbiórkowe							
8.2	Podłogi i posadzki							
8.3	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
9	PRZEBUDOWA SZACHTÓW							
9.1	Roboty rozbiórkowe							

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
9.2	Ściany, ścianki, okładziny, malowanie							
9.3	Stołarka							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PARTER Z HOŁEM WEJŚCIOWYM			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1. 1	ST 01. 01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			10,99*3,0+7,88*2,95+2,37*2,42+2,54*1,52+6,08*6,65	m ²	106,244	
					RAZEM	106,244
2 d.1. 1	ST 01. 01	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
			10,99*3,0+7,88*2,95+2,37*2,42+2,54*1,52+6,08*6,65	m ²	106,244	
					RAZEM	106,244
3 d.1. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		wejście	6,08*3,51+6,08*5,02-[3,26*2,40+5,15*2,60]	m ²	30,648	
			3,0*[3,82+0,87+0,25]*2-[2,30*1,20*2]	m ²	24,120	
			27,43+29,23+1,51*1,55+1,55*1,65	m ²	61,558	
		korytarz 2	3,85*[11,77+2,54+1,52+0,13+2,37+0,55+7,89+2,96]-[1,47*2,15+1,47*2,01+1,46*1,94+0,96*2,07*2+1,09*2,11+1,11*2,11*3+3,11*3,75]	m ²	80,550	
		korytarz 3	3,52*[3,0*2+10,99*2]-[1,05*2,08*2+1,57*2,10+1,47*2,01+1,50*2,02]	m ²	84,840	
					RAZEM	281,716
4 d.1. 1	ST 01. 01	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		wejście	0,91+0,04+0,88+0,72+3,85+2,80+1,50+3,82+0,87+0,25	m	15,640	
		korytarz 2	11,77+2,54+1,52+0,13+2,37+0,55+7,89+2,96-[1,47+1,47+1,46+0,96*2+1,09+1,11*3+3,11]	m	15,880	
		korytarz 3	3,0*2+10,99*2-[1,05*2+1,57+1,47+1,50]	m	21,340	
					RAZEM	52,860
5 d.1. 1	ST 01. 01	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem	m ²		
		poz.1		m ²	106,244	
					RAZEM	106,244
6 d.1. 1	ST 01. 01	KNR 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości balustrad stalowych	m ²		
			2,52*0,20*2+1,10*[1,30+1,25+1,50]	m ²	5,463	
					RAZEM	5,463
7 d.1. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.2*0,03+poz.3*0,005+poz.4*0,10*0,01	m ³	4,649	
					RAZEM	4,649
8 d.1. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.7	m ³	4,649	
					RAZEM	4,649
9 d.1. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.8	m ³	4,649	
					RAZEM	4,649
10 d.1. 1	ST 01. 01	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.9	m ³	4,649	
					RAZEM	4,649
1.2			Podłogi i posadzki			
11 d.1. 2	ST 01. 02	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm	m		
			poz.4	m	52,860	
					RAZEM	52,860
1.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
12 d.1. 3	ST 01. 03	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnęki płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
			1,09*0,42+1,09*1,74*2	m ²	4,251	
					RAZEM	4,251

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	ST 01. d.1. 06 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad wejścia z prętów prostych	m ²		
			poz.6	m ²	5,463	
					RAZEM	5,463
14	ST 01. d.1. 05 3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu 2,10*[0,65*2+0,40+0,12+0,60+0,24+0,60*2+0,64*2+0,46+0,59+0,12+0,47+0,58+0,12+0,55+0,37*2+0,60]+(10,0)	m ²		
				m ²	29,677	
					RAZEM	29,677
15	ST 01. d.1. 06 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			poz.3	m ²	281,716	
					RAZEM	281,716
16	ST 01. d.1. 06 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.15	m ²	281,716	
					RAZEM	281,716
17	ST 01. d.1. 06 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
			poz.16	m ²	281,716	
					RAZEM	281,716
18	ST 01. d.1. 06 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.17	m ²	281,716	
					RAZEM	281,716
1.4			Stolarka			
19	ST 01. d.1. 07 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi PCV wraz z obróbką osadzenia - D1 - wzór i kolor zgodny z drzwiami do Rady Powiatu w Poznaniu na 3 piętrze	m ²		
			1,48*2,01	m ²	2,975	
					RAZEM	2,975
1.5			Sufity			
20	ST 01. d.1. 05 5	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny	m ²		
			poz.2	m ²	106,244	
					RAZEM	106,244
1.6			Wypośażenie			
21	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k1	kpl		
			11,0	kpl	11,000	
					RAZEM	11,000
22	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż blatów gł. 40 cm gr. 5 cm z mdf laminat koloru białego	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
23	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż donicy 30x30x56 cm np. Cubico firmy LECHUZA	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
24	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy głównej 210x34 cm np. Omega SLIM Line	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej 120x90 cm z tablicą magnetyczną	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż cyfrowego zegara świetlnego z diodami LED w kolorze białym - 22x60x10cm	kpl		
			1,0	kpl	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,000
27	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy głównej 210x240 cm np. Omega SLIM Line 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
28	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1 6,0	kpl kpl	 6,000	
					RAZEM	6,000
29	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2 4,0	kpl kpl	 4,000	
					RAZEM	4,000
30	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tabliczki szklanej na dystansach z piktogramem 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
31	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy z plexi mlecznej z herbami nad wejściem do budynku 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
32	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stojaków s1 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
33	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stojaków s2 3,0	kpl kpl	 3,000	
					RAZEM	3,000
34	ST 01. d.1. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolika wg detalu 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
2			I PIĘTRO BEZ ZARZĄDU (KORYTARZ PRZY KLATCE SCHODOWEJ "B")			
2.1			Roboty rozbiórkowe			
35	ST 01. d.2. 01 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 32,85	m ² m ²	 32,850	
					RAZEM	32,850
36	ST 01. d.2. 01 1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż poz.35	m ² m ²	 32,850	
					RAZEM	32,850
37	ST 01. d.2. 01 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,86*[11,82+2,53+4,07+0,12+0,60+7,91+2,96]-[1,57*2,11+0,96*2,10+1,0*2,10*4+3,75*3,09+2,15*1,47+2,10*1,47]	m ² m ²	 84,275	
					RAZEM	84,275
38	ST 01. d.2. 01 1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków [11,82+2,53+4,07+0,12+0,60+7,91+2,96]-[1,57+0,96+1,0*4+3,09+1,47+1,47]	m m	 17,450	
					RAZEM	17,450
39	ST 01. d.2. 01 1	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem poz.35	m ² m ²	 32,850	
					RAZEM	32,850
40	ST 01. d.2. 01 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.36*0,03+poz.37*0,005+poz.38*0,10*0,01	m ³	1,424	
					RAZEM	1,424
41 d.2. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.40	m ³	1,424	
					RAZEM	1,424
42 d.2. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.41	m ³	1,424	
					RAZEM	1,424
43 d.2. 1	ST 01. 01	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.42	m ³	1,424	
					RAZEM	1,424
2.2			Podłogi i posadzki			
44 d.2. 2	ST 01. 02	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm	m		
			poz.38	m	17,450	
					RAZEM	17,450
2.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
45 d.2. 3	ST 01. 03	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnętrza płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
			1,05*0,42+1,05*1,75*2	m ²	4,116	
					RAZEM	4,116
46 d.2. 3	ST 01. 05	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wińrowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu	m ²		
			2,10*[0,37*2+0,60+0,55+0,12+0,35+0,22+0,50]+(5,0)	m ²	11,468	
					RAZEM	11,468
47 d.2. 3	ST 01. 06	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			poz.37	m ²	84,275	
					RAZEM	84,275
48 d.2. 3	ST 01. 06	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.47	m ²	84,275	
					RAZEM	84,275
49 d.2. 3	ST 01. 06	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
			poz.48	m ²	84,275	
					RAZEM	84,275
50 d.2. 3	ST 01. 06	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.49	m ²	84,275	
					RAZEM	84,275
2.4			Stolarka			
51 d.2. 4	ST 01. 07	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z obróbką osadzenia - D2 z naświetlem bocznym - wzór i kolor zgodny z istn. drzwiami do pomieszczeń 104-108	m ²		
			1,50*2,09	m ²	3,135	
					RAZEM	3,135
2.5			Sufity			
52 d.2. 5	ST 01. 05	KNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny	m ²		
			poz.36	m ²	32,850	
					RAZEM	32,850
2.6			Wyposażenie			
53 d.2. 6	ST 01. 08	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy głównej 210x57 cm np. Omega SLIM Li-ne	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej 120x90 cm z tablicą magnetyczną 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
55	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1 2,0	kpl kpl	 2,000	
					RAZEM	2,000
56	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2 2,0	kpl kpl	 2,000	
					RAZEM	2,000
57	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tabliczki szklanej na dystansach z piktogramem 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
58	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stojaków s2 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
59	ST 01. d.2. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stojaków s1 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
3			I PIĘTRO - ZARZĄD (KLATKA SCHODOWA "A", KORYTARZ PRZY KLATCE, POMIESZCZENIE PRZY KLATCE)			
3.1			Roboty rozbiórkowe			
60	ST 01. d.3. 01 1	KNR-W 4-01 1216-01 kl. schodowa korytarz pomieszczenie	Zabezpieczenie podłóg folią 3,89*6,30*3 3,02*11,0 16,04	m ² m ² m ² m ²	 73,521 33,220 16,040	
					RAZEM	122,781
61	ST 01. d.3. 01 1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4. kl. schodowa korytarz pomieszczenie	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 3,89*6,30+3,89*1,80*2 3,02*11,0 16,04	m ² m ² m ² m ²	 38,511 33,220 16,040	
					RAZEM	87,771
62	ST 01. d.3. 01 1	KNR 4-01 1202-09 kl. schodowa korytarz pomieszczenie	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 12,82*3,89+71,84*2+3,26*3,89+3,23*3,89+2,69*3,89-[1,0*2,10*3+1,48*2,10+1,50*2,10+1,0*2,10+1,50*2,10+1,05*2,10+0,90*2,10+1,50*2,10] 3,42*[3,02*2+11,0*2]-[1,16*2,13*4+1,50*2,10*2] 3,42*[17,32]-[1,16*2,13]	m ² m ² m ² m ²	 204,207 79,714 56,764	
					RAZEM	340,685
63	ST 01. d.3. 01 1	KNR-W 4-01 0808-08 kl. schodowa korytarz pomieszczenie	Rozbiórka cokołków [3,89*2+6,30*2+0,17*25]*3-[1,0*3+1,48+1,50+1,0+1,50+1,05+0,90+1,50] [3,02*2+11,0*2]-[1,16*4+1,50*2] [17,32]-[1,16]	m m m m	 61,960 20,400 16,160	
					RAZEM	98,520
64	ST 01. d.3. 01 1	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem poz.60	m ² m ²	 122,781	
					RAZEM	122,781

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	ST 01. d.3. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
			3,10+3,85*4+1,70*2	m	21,900	
					RAZEM	21,900
66	ST 01. d.3. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
		kl. schodo- wa	3,89*6,30*3-1,43*2,91*2	m ²	65,198	
		korytarz	3,02*11,0	m ²	33,220	
		pomiesz- czenie	16,04	m ²	16,040	
					RAZEM	114,458
67	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po zdemontowanych posadzkach	m ²		
			poz.66	m ²	114,458	
					RAZEM	114,458
68	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
			0,45*1,0*2,05	m ³	0,923	
					RAZEM	0,923
69	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1,40*2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
70	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.61*0,03+poz.62*0,005+poz.63*0,10*0,01+poz.65*0,03*1,10+poz.66*0,01+poz.67*0,01+poz.68+poz.69*0,12*0,12	m ³	8,410	
					RAZEM	8,410
71	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.70	m ³	8,410	
					RAZEM	8,410
72	ST 01. d.3. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.71	m ³		
				m ³	8,410	
					RAZEM	8,410
73	ST 01. d.3. 1	wycena in- dywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.72	m ³		
				m ³	8,410	
					RAZEM	8,410
3.2			Podłogi i posadzki			
74	ST 01. d.3. 2	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		kl. schodo- wa	3,89*6,30+3,89*4,16+3,89*6,30-1,43*2,91*2+(12,0)	m ²	68,874	
					RAZEM	68,874
75	ST 01. d.3. 2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombi- nowaną poz.74	m ²		
				m ²	68,874	
					RAZEM	68,874
76	ST 01. d.3. 2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.66-poz.75	m ²		
				m ²	45,584	
					RAZEM	45,584
77	ST 01. d.3. 2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.76	m ²		
				m ²	45,584	
					RAZEM	45,584

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	ST 01. d.3. 02 2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina płytki 50x50 cm np. DessoTEMPRA lub równoważne poz.77	m ² m ²	 45,584	
					RAZEM	45,584
79	ST 01. d.3. 02 2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm poz.63	m m	 98,520	
					RAZEM	98,520
3.3			Elementy kowalsko-ślusarskie			
80	ST 00. d.3. 00 3	KNR 2-02 1208-01 analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem wg projektu poz.65	m m	 21,900	
					RAZEM	21,900
81	ST 00. d.3. 00 3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach 3,20*4+1,70*2+1,44*4+1,24*4	m m	 26,920	
					RAZEM	26,920
3.4			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
82	ST 00. d.3. 00 4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,40*2	m m	 2,800	
					RAZEM	2,800
83	ST 01. d.3. 04 4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,40*0,12*4	m ² m ²	 0,672	
					RAZEM	0,672
84	ST 01. d.3. 04 4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.83	m ² m ²	 0,672	
					RAZEM	0,672
85	ST 01. d.3. 04 4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.84	m ² m ²	 0,672	
					RAZEM	0,672
86	ST 01. d.3. 03 4	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnęki płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 0,44*2,10*2+0,45*2,10	m ² m ²	 2,793	
					RAZEM	2,793
87	ST 01. d.3. 05 4	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu 2,10*[1,14+0,20*2+0,64+0,40*2]+2,69*[0,49+0,23+0,40]+(5,0)	m ² m ²	 14,271	
					RAZEM	14,271
88	ST 01. d.3. 06 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.62	m ² m ²	 340,685	
					RAZEM	340,685
89	ST 01. d.3. 06 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.88	m ² m ²	 340,685	
					RAZEM	340,685
90	ST 01. d.3. 06 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poz.89	m ² m ²	 340,685	
					RAZEM	340,685
91	ST 01. d.3. 06 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.90	m ² m ²	 340,685	
					RAZEM	340,685
3.5			Stolarka			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	ST 01. d.3. 07 5	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wraz z obróbką osadzenia - D3 - wg projektu	m ²		
			1,16*2,05*4	m ²	9,512	
					RAZEM	9,512
3.6			Sufity			
93	ST 01. d.3. 05 6	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny	m ²		
			poz.61	m ²	87,771	
					RAZEM	87,771
3.7			Wyposażenie			
94	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k4	kpl		
			5,0	kpl	5,000	
					RAZEM	5,000
95	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k2	kpl		
			10,0	kpl	10,000	
					RAZEM	10,000
96	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolików k3	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
97	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż komody 100x40x10 cm	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
98	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż donicy 30x30x56 cm np. Cubico firmy LECHUZA	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
99	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż szafy na odzież wierzchnią	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
100	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolika wg detalu	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
101	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - gabłota 100x205x35 cm wykonana z profili aluminiowych anodowanych, oszklona z 3 półkami regulowanymi otwierana z boku, np. firmy OMEGA	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
102	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1	kpl		
			7,0	kpl	7,000	
					RAZEM	7,000
103	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2	kpl		
			1,	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
104	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż grafiki zwieszane na linkach ze stali szlachetnej systemowych, np. firmy Omega System	kpl		
			6,0	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
105	ST 01. d.3. 08 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ścianka szklana na wysokość pomieszczenia w systemie np. firmy Deutsche Metall	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	ST 01. d.3. 7	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż grafiki ściennej	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4			II PIĘTRO			
4.1			Roboty rozbiórkowe			
107	ST 01. d.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			4,41+105,77	m ²	110,180	
					RAZEM	110,180
108	ST 01. d.4. 1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
			105,77	m ²	105,770	
					RAZEM	105,770
109	ST 01. d.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			2,70*[1,96*2+2,01*2]-[1,0*2,10*2+1,05*2,10]	m ²	15,033	
			2,59*[11,16*2+3,0*2]-[1,0*2,10*3+1,48*2,10+1,49*2,04]	m ²	60,901	
			2,81*[30,47]-[1,0*2,10*7+2,75*3,23+1,14*2,10+1,49*2,04+1,47*2,15]	m ²	53,444	
			2,74*[37,96]-[1,0*2,10*6+1,90*2,15]	m ²	87,325	
					RAZEM	216,703
110	ST 01. d.4. 1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
			[1,96*2+2,01*2]-[1,0*2+1,05]	m	4,890	
			[11,16*2+3,0*2]-[1,0*3+1,48+1,49]	m	22,350	
			[30,47]-[1,0*7+3,23+1,14+1,49+1,47]	m	16,140	
			[37,96]-[1,0*6+1,90]	m	30,060	
					RAZEM	73,440
111	ST 01. d.4. 1	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem	m ²		
			poz.107	m ²	110,180	
					RAZEM	110,180
112	ST 01. d.4. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
			poz.107	m ²	110,180	
					RAZEM	110,180
113	ST 01. d.4. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po zdemontowanych posadzkach	m ²		
			poz.112	m ²	110,180	
					RAZEM	110,180
114	ST 01. d.4. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.108*0,03+poz.109*0,005+poz.110*0,10*0,01+poz.112*0,01+poz.113*0,01	m ³	6,534	
					RAZEM	6,534
115	ST 01. d.4. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.114	m ³	6,534	
					RAZEM	6,534
116	ST 01. d.4. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.115	m ³	6,534	
					RAZEM	6,534
117	ST 01. d.4. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.116	m ³	6,534	
					RAZEM	6,534
4.2			Podłogi i posadzki			
118	ST 01. d.4. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.112	m ²	110,180	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	110,180
119	ST 01. d.4. 2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.118	m ² m ²	 110,180	
					RAZEM	110,180
120	ST 01. d.4. 2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - wykładzina PVC np. firmy POLYFLOR Pearlazzo Pur lub równoważna poz.119	m ² m ²	 110,180	
					RAZEM	110,180
121	ST 01. d.4. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.120	m ² m ²	 110,180	
					RAZEM	110,180
122	ST 01. d.4. 2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm poz.110	m m	 73,440	
					RAZEM	73,440
4.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
123	ST 01. d.4. 3	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnęki płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 1,15*0,41+1,15*0,69*2	m ² m ²	 2,059	
					RAZEM	2,059
124	ST 01. d.4. 3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu 2,10*[0,35+0,40+1,18+0,53+0,12+0,58+0,45+0,45+0,58+0,12+0,60+0,54+0,37*2]+(7,0)	m ² m ²	 20,944	
					RAZEM	20,944
125	ST 01. d.4. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.109	m ² m ²	 216,703	
					RAZEM	216,703
126	ST 01. d.4. 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.125	m ² m ²	 216,703	
					RAZEM	216,703
127	ST 01. d.4. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poz.126	m ² m ²	 216,703	
					RAZEM	216,703
128	ST 01. d.4. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.127	m ² m ²	 216,703	
					RAZEM	216,703
4.4			Stolarka			
129	ST 01. d.4. 4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wraz z obróbką osadzenia - D4 - wg projektu 1,47*2,15	m ² m ²	 3,161	
					RAZEM	3,161
4.5			Sufity			
130	ST 01. d.4. 5	KNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny poz.107	m ² m ²	 110,180	
					RAZEM	110,180
4.6			Wypośażenie			
131	ST 01. d.4. 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k1 8,0	kpl kpl	 8,000	
					RAZEM	8,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolika wg detalu	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
133	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż donicy 30x30x56 cm np. Cubico firmy LECHUZA	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
134	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1	kpl		
			15,0	kpl	15,000	
					RAZEM	15,000
135	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
136	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż Tablica główna 195x39 cm np. Omega SLIM Line	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
137	ST 01. d.4. 08 6	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż blatów gł. 40 cm gr. 5 cm z mdf laminat koloru białego	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5			III PIĘTRO			
5.1			Roboty rozbiórkowe			
138	ST 01. d.5. 01 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			61,88	m ²	61,880	
					RAZEM	61,880
139	ST 01. d.5. 01 1	KNR 7 0702-02 z. o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
			poz.138	m ²	61,880	
					RAZEM	61,880
140	ST 01. d.5. 01 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			2,98*[53,75]-[1,0*2,10*6+1,60*2,03+1,20*2,10+0,60*2,98+3,19*2,98+2,16*2,10*2+1,0*2,10*3+1,60*2,03]	m ²	111,893	
					RAZEM	111,893
141	ST 01. d.5. 01 1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
			[53,75]-[1,0*6+1,60+1,20+0,60+3,19+2,16*2+1,0*3+1,60]	m	32,240	
					RAZEM	32,240
142	ST 01. d.5. 01 1	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem	m ²		
			poz.138	m ²	61,880	
					RAZEM	61,880
143	ST 01. d.5. 01 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
			poz.138	m ²	61,880	
					RAZEM	61,880
144	ST 01. d.5. 01 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po zdemontowanych posadzkach	m ²		
			poz.143	m ²	61,880	
					RAZEM	61,880
145	ST 01. d.5. 01 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.139*0,03+poz.140*0,005+poz.141*0,10*0,01+poz.143*0,01+poz.144*0,01	m ³	3,686	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3,686
146	ST 01. d.5. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.145	m ³ m ³	 3,686	
					RAZEM	3,686
147	ST 01. d.5. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.146	m ³ m ³	 3,686	
					RAZEM	3,686
148	ST 01. d.5. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.147	m ³ m ³	 3,686	
					RAZEM	3,686
5.2			Podłogi i posadzki			
149	ST 01. d.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.143	m ² m ²	 61,880	
					RAZEM	61,880
150	ST 01. d.5. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.149	m ² m ²	 61,880	
					RAZEM	61,880
151	ST 01. d.5. 2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - wykładzina PVC np. firmy POLYFLOR Pearlazzo Pur lub równoważna poz.150	m ² m ²	 61,880	
					RAZEM	61,880
152	ST 01. d.5. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.151	m ² m ²	 61,880	
					RAZEM	61,880
153	ST 01. d.5. 2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm poz.141	m m	 32,240	
					RAZEM	32,240
5.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
154	ST 01. d.5. 3	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnęki płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 0,40*1,62+0,25*1,62*2	m ² m ²	 1,458	
					RAZEM	1,458
155	ST 01. d.5. 3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wińrowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu 2,10*[1,10+0,48+0,20+0,20+0,70+0,77+0,60+0,58+0,36*2+0,69+0,40+1,24]+(5,0)	m ² m ²	 21,128	
					RAZEM	21,128
156	ST 01. d.5. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.140	m ² m ²	 111,893	
					RAZEM	111,893
157	ST 01. d.5. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.156	m ² m ²	 111,893	
					RAZEM	111,893
158	ST 01. d.5. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poz.157	m ² m ²	 111,893	
					RAZEM	111,893
159	ST 01. d.5. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.158	m ² m ²	 111,893	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	111,893
5.4			Sufity			
160	ST 01. d.5. 4	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny	m ²		
			poz.138-2,40*4,72	m ²	50,552	
					RAZEM	50,552
161	ST 01. d.5. 4	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony z paneli z plexi mlecznej gr. 1 cm oparte na konstrukcji sufitu modułowego, np. ROCKFON	m ²		
			2,40*4,72	m ²	11,328	
					RAZEM	11,328
5.5			Wyposażenie			
162	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k1	kpl		
			2,0	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
163	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolika wg detalu	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
164	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż donicy 30x30x56 cm np. Cubico firmy LECHUZA	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
165	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1	kpl		
			6,0	kpl	6,000	
					RAZEM	6,000
166	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
167	ST 01. d.5. 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - tablica główna 210x44cm np. Omega SLIM Line	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6			KLATKA SCHODOWA "B"			
6.1			Roboty rozbiórkowe			
168	ST 01. d.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			3,09*6,88*4	m ²	85,037	
					RAZEM	85,037
169	ST 01. d.6. 1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
			3,09*6,88	m ²	21,259	
					RAZEM	21,259
170	ST 01. d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			140,41*2+3,09*16,57+3,09*[3,98+4,08+3,28+2,99] -[3,11*3,75+3,09*3,75+3,23*2,75+2,97*3,19+2,97*0,60]	m ² m ²	376,301 -43,389	
					RAZEM	332,912
171	ST 01. d.6. 1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
			[3,09*2+6,88*2]*4+0,17*80	m	93,360	
					RAZEM	93,360
172	ST 01. d.6. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.169*0,03+poz.170*0,005+poz.171*0,10*0,01	m ³	2,396	
					RAZEM	2,396

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173	ST 01. d.6. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.172	m ³ m ³	 2,396	
					RAZEM	2,396
174	ST 01. d.6. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.173	m ³ m ³	 2,396	
					RAZEM	2,396
175	ST 01. d.6. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.174	m ³ m ³	 2,396	
					RAZEM	2,396
6.2			Podłogi i posadzki			
176	ST 01. d.6. 2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm poz.171	m m	 93,360	
					RAZEM	93,360
6.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
177	ST 01. d.6. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.170	m ² m ²	 332,912	
					RAZEM	332,912
178	ST 01. d.6. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.177	m ² m ²	 332,912	
					RAZEM	332,912
179	ST 01. d.6. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poz.178	m ² m ²	 332,912	
					RAZEM	332,912
180	ST 01. d.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.179	m ² m ²	 332,912	
					RAZEM	332,912
6.4			Sufity			
181	ST 01. d.6. 4	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny poz.169	m ² m ²	 21,259	
					RAZEM	21,259
7			BŁOK "D" (KLATKA SCHODOWA "D", KORYTARZE PIĘTER)			
7.1			Roboty rozbiórkowe			
182	ST 01. d.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		kl. schodowa	23,44+27,60+28,72+18,03	m ²	97,790	
		korytarz parteru	12,40+19,90+9,88	m ²	42,180	
		korytarz I piętra	13,75	m ²	13,750	
		korytarz II piętra	14,58+5,02	m ²	19,600	
		korytarz III piętra	24,27	m ²	24,270	
					RAZEM	197,590
183	ST 01. d.7. 1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4. kl. schodowa	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 2,91*2,73+2,92*4,48+3,05*5,02	m ² m ²	 36,337	
		korytarz parteru	12,40+19,90+9,88	m ²	42,180	
		korytarz I piętra	13,75	m ²	13,750	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		korytarz II piętra	14,58+5,02	m ²	19,600	
		korytarz III piętra	24,27	m ²	24,270	
					RAZEM	136,137
184 d.7. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		kl. schodowa	125,30*2+3,05*16,61+3,05*[4,38+4,09+3,08+2,79]-[1,46*2,10+1,49*2,10+1,0*2,10+1,82*2,10+1,0*2,10*2+1,82*2,10+1,46*2,10+1,0*2,10+1,82*2,10+1,46*2,10+1,0*2,10]	m ²	310,705	
		korytarz parteru	3,05*[9,35*2+1,82]-[1,14*2,10+1,05*2,10+1,82*2,10+1,0*2,10+1,0*2,10*5+1,20*2,10*2+1,23*2,10]	m ²	33,942	
		korytarz I piętra	3,05*[9,44*2+1,82]-[1,14*2,10+1,0*2,10*4+1,82*2,10]	m ²	48,519	
		korytarz II piętra	2,96*[9,43*2+1,82+3,35*2+1,50*2]-[1,0*2,10*4+1,14*2,10+1,20*2,10*2+1,0*2,10]	m ²	71,991	
		korytarz III piętra	2,78*[12,31*2+2,0*2]-[1,0*2,10*6+1,14*2,10+1,82*2,10]	m ²	60,748	
					RAZEM	525,905
185 d.7. 1	ST 01. 01	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		kl. schodowa	0,17*80+[8,0*2+3,05*2]*3+5,92*2+3,05*2-[1,46+1,49+1,0+1,82+1,0*2+1,82+1,46+1,0+1,82+1,46+1,0]	m	81,510	
		korytarz parteru	[9,35*2+1,82]-[1,14+1,05+1,82+1,0+1,0*5+1,20*2+1,23]	m	6,880	
		korytarz I piętra	[9,44*2+1,82]-[1,14+1,0*4+1,82]	m	13,740	
		korytarz II piętra	[9,43*2+1,82+3,35*2+1,50*2]-[1,0*4+1,14+1,20*2+1,0]	m	21,840	
		korytarz III piętra	[12,31*2+2,0*2]-[1,0*6+1,14+1,82]	m	19,660	
					RAZEM	143,630
186 d.7. 1	ST 01. 01	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem	m ²		
			poz.182	m ²	197,590	
					RAZEM	197,590
187 d.7. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.183*0,03+poz.184*0,005+poz.185*0,10*0,01	m ³	6,857	
					RAZEM	6,857
188 d.7. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.187	m ³	6,857	
					RAZEM	6,857
189 d.7. 1	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
			poz.188	m ³	6,857	
					RAZEM	6,857
190 d.7. 1	ST 01. 01	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.189	m ³	6,857	
					RAZEM	6,857
7.2			Podłogi i posadzki			
191 d.7. 2	ST 01. 02	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm	m		
			poz.185	m	143,630	
					RAZEM	143,630
7.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
192 d.7. 3	ST 01. 03	KNR 0-14 2011-07	Zabudowa wnęki płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
			4,09*1,05+0,61*2,0	m ²	5,515	
					RAZEM	5,515
193 d.7. 3	ST 01. 05	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wiórowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2,10*[1,05+0,33+0,34*2+0,40+0,40+0,78*2+0,60*2+0,95+0,27+0,60+0,76+0,60+0,81+0,80+0,60+0,40+0,47*2+1,05+0,40+0,18*0,29*2+0,40+0,26+0,40*9+0,27+0,34*2+0,29+0,40+0,40+0,29*2+0,20+0,20+0,40+0,29*2+0,40*2+0,29*2+0,40*3+0,55*2+0,50+0,40*4+0,29*4+0,17+0,31*2+1,04*0,40+0,60*2+0,28*2]+(10,0)	m ²	77,348	
					RAZEM	77,348
194	ST 01. d.7. 06 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			poz.184	m ²	525,905	
					RAZEM	525,905
195	ST 01. d.7. 06 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.194	m ²	525,905	
					RAZEM	525,905
196	ST 01. d.7. 06 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
			poz.195	m ²	525,905	
					RAZEM	525,905
197	ST 01. d.7. 06 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.196	m ²	525,905	
					RAZEM	525,905
7.4			Sufity			
198	ST 01. d.7. 05 4	KNNR 7 0702-02	Sufit podwieszony modułowy 60x60cm oraz 60x120 cm demontowalny, np. Rockfon Pacyfik krawędź E lub równoważny	m ²		
		kl. schodo- wa	2,91*2,80+2,91*2,91+2,25*1,94+4,45*2,91+2,91*5,02	m ²	48,539	
		korytarz	12,40+19,90+9,88	m ²	42,180	
		parteru	13,75	m ²	13,750	
		korytarz I piętra	14,58+5,02	m ²	19,600	
		korytarz II piętra	24,27	m ²	24,270	
		korytarz III piętra				
					RAZEM	148,339
7.5			Wyposażenie			
199	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż krzeseł k1	kpl		
			22,0	kpl	22,000	
					RAZEM	22,000
200	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż stolika wg detalu	kpl		
			4,0	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
201	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t1	kpl		
			22,0	kpl	22,000	
					RAZEM	22,000
202	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablic t2	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
203	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż - tablica główna 210x74 cm np. Omega SLIM Line	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
204	ST 01. d.7. 08 5	wycena in- dywidualna	Zakup, dostawa i montaż - tablica główna 110x55 cm np. Omega SLIM Line	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205	ST 01. d.7. 08 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - tablica główna 150x29 cm np. Omega SLIM Line 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
206	ST 01. d.7. 08 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - tablica główna 210x44 cm np. Omega SLIM Line 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
207	ST 01. d.7. 08 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej 120x90 cm z tablicą magnetyczną 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
208	ST 01. d.7. 08 5	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wieszaka na odzież wierzchnią 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
209	ST 01. d.7. 08 5	wycena indywidualna	Wykonanie obudowy projektora 1,0	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
8			POMIESZCZENIA WAA-B I ZARZĄDU			
8.1			Roboty rozbiórkowe			
210	ST 01. d.8. 01 1	KNR-W 4-01 1216-01 010 kuchnia 009 004 005 006 008 007	Zabezpieczenie podłóg folią 43,66 7,0 20,95 76,31 25,60 67,76 15,21 13,85	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 43,660 7,000 20,950 76,310 25,600 67,760 15,210 13,850	
					RAZEM	270,340
211	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-01 1202-09 010 kuchnia 009 004 005 006 008 007 pom. zarządu	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 94,16 38,16 33,17 125,01 70,72 112,53 53,20 52,30 420,0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 94,160 38,160 33,170 125,010 70,720 112,530 53,200 52,300 420,000	
					RAZEM	999,250
212	ST 01. d.8. 01 1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 313,594	m m	 313,594	
					RAZEM	313,594
213	ST 01. d.8. 01 1	wycena indywidualna	Demontaż wyposażenia z wyniesieniem i z ewentualnym późniejszym montażem poz.210	m ² m ²	 270,340	
					RAZEM	270,340
214	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.210	m ² m ²	 270,340	
					RAZEM	270,340
215	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po zdemontowanych posadzkach i oczyszczenie poz.214	m ² m ²	 270,340	
					RAZEM	270,340

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
			poz.211*0,005+poz.212*0,10*0,01+poz.214*0,01+poz.215*0,01	m ³	10,717	
					RAZEM	10,717
217	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.216	m ³	10,717	
					RAZEM	10,717
218	ST 01. d.8. 01 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.217	m ³		
				m ³	10,717	
					RAZEM	10,717
219	ST 01. d.8. 01 1	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.218	m ³	10,717	
					RAZEM	10,717
8.2			Podłogi i posadzki			
220	ST 01. d.8. 02 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			poz.214	m ²	270,340	
					RAZEM	270,340
221	ST 01. d.8. 02 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.220	m ²		
				m ²	270,340	
					RAZEM	270,340
222	ST 01. d.8. 02 2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC np. firmy POLYFLOR Pearlazzo Pur lub równoważna poz.221	m ²		
				m ²	270,340	
					RAZEM	270,340
223	ST 01. d.8. 02 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.222	m ²		
				m ²	270,340	
					RAZEM	270,340
224	ST 01. d.8. 02 2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Listwa cokołowa z płyty laminowanej w kolorze ZOOM F509 - aluminium, h=7,5 cm poz.212	m		
				m	313,594	
					RAZEM	313,594
8.3			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
225	ST 01. d.8. 06 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.211	m ²		
				m ²	999,250	
					RAZEM	999,250
226	ST 01. d.8. 06 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe poz.225	m ²		
				m ²	999,250	
					RAZEM	999,250
227	ST 01. d.8. 06 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poz.226	m ²		
				m ²	999,250	
					RAZEM	999,250
228	ST 01. d.8. 06 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.227	m ²		
				m ²	999,250	
					RAZEM	999,250
9			PRZEBUDOWA SZACHTÓW			
9.1			Roboty rozbiórkowe			
229	ST 01. d.9. 01 1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż drzwi do szachtów	m ²		
			0,90*2,0*2*5	m ²	18,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	18,000
230		KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki szachtów instalacyjnych	m ²		
d.9. 1			2,20*[2,80+3,85+3,86+2,81+2,97]-poz.229	m ²	17,838	
					RAZEM	17,838
231	ST 01. 01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki z budynku	m ³		
d.9. 1			poz.229*0,05+poz.230*0,12	m ³	3,041	
					RAZEM	3,041
232	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.9. 1			poz.231	m ³	3,041	
					RAZEM	3,041
233	ST 01. 01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.9. 1			Krotność = 9 poz.232	m ³	3,041	
					RAZEM	3,041
234	ST 01. 01	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
d.9. 1			poz.233	m ³	3,041	
					RAZEM	3,041
9.2			Ściany, ścianki, okładziny, malowanie			
235	ST 01. 03	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²		
d.9. 2			0,30*[2,80+3,85+3,86+2,81+2,97]*2	m ²	9,774	
			2,20*[2,80+3,85+3,86+2,81+2,97]-2,20*2,10*5	m ²	12,738	
					RAZEM	22,512
236	ST 01. 05	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ścian z płyt gipsowo-wińrowych z okleiną w kolorze klonu firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, montowane wg systemu CAPAX z fugą 10 mm w kolorze klonu	m ²		
d.9. 2			0,30*2,10*2*4	m ²	5,040	
					RAZEM	5,040
237	ST 01. 06	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.9. 2			poz.235	m ²	22,512	
					RAZEM	22,512
238	ST 01. 06	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.9. 2			poz.237	m ²	22,512	
					RAZEM	22,512
239	ST 01. 06	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.9. 2			poz.238*2-poz.236	m ²	39,984	
					RAZEM	39,984
9.3			Stolarka			
240	ST 01. 07	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych okleinowanych z kratką wentylacyjną do szachtów instalacyjnych	m ²		
d.9. 3			2,20*2,10*5	m ²	23,100	
					RAZEM	23,100