Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń dla potrzeb tworzonego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – Filia w Stęszewie, ul. Poznańska 20.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00025.02.2012 l.dz.: ZPKW-00196/12	Data 10.07.2012 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. Kto ma dostarczyć kartę SIM dla modułu telefonu przemysłowego SSWiN?
2. W projekcie mówi się o przekazywaniu stanów alarmowych i awaryjnych centrali w formie komunikatów głosowych transmitowanych po linii GSM, natomiast na rysunku E-04 i w opisie brak jest modułu do nagrania i późniejszego odtwarzania komunikatów. Czy w wycenie ten moduł należy uwzględnić czy nie?
3. Czy konieczne jest stosowanie kabli typu YnTKSYekw do podłączenia czujek pożarowych i ROP-ów do centrali alarmowej, skoro ona nie ma certyfikatu CNOB? Producent czujek w instrukcji instalacji i konserwacji zaleca stosowanie kabli typu TDY.
4. Do jakich celów mają być wykorzystane kable UTP 4x2x0,5 kat.6 prowadzone z każdego kontrolera systemu KD do szafy SK, skoro w projekcie nie przewiduje się żadnych dodatkowych urządzeń interfejsu?
5. Projektant nie przewidział żadnych dodatkowych urządzeń interfejsu, wobec tego w jaki sposób zamierza administrować systemem?
6. Do kogo będzie przypisana praca związana z dostosowaniem drzwi do wymogów systemu KD (montaż elektrorygli, samozamykaczy itp.)?
7. Czy w systemie CCTV przewiduje się jakikolwiek monitor do podglądu obrazu na żywo, czy też przeglądania nagranego materiału lub do nagrania fragmentu materiału na inny nośnik?
8. Jak należy traktować pozycję w przedmiarze: montaż centrali kontroli dostępu l kpl. (grupa 2, pozycja 250), skoro w projekcie nie ma takiej centrali?
9. W kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej dostawy i montażu 4 sztuk kontrolerów systemu KD. Czy należy dodać taką pozycję?
10. Z opisu w projekcie wynika, że do centrali telefonicznej mają być doprowadzone 4 linie analogowe, natomiast kolejne 2 łącza z usługą internetową mają być zamówione na potrzeby transmisji danych. Schemat podłączeń (rys. E07) zawiera sprzeczne informacje z których wynika, że łącza telefoniczne mają być tymi samymi co internetowe i mają łączyć się z centralą za pomocą filtra ADSL. Czy w związku z tym do centrali telefonicznej ma trafić 6 łącz analogowych czy 4?
11. Standardem w Starostwie Powiatowym i podległych placówkach jest korzystanie z cyfrowych linii telekomunikacyjnych ISDN lub VoIP umożliwiających między innymi dystrybucję połączeń, przychodzących w ruchu automatycznym, a nie za pomocą telefonistki, właściwą prezentację numeru przy połączeniach przychodzących i wychodzących, zaawansowaną dystrybucję połączeń możliwość ustawienia sygnału zajętego gdy aparat jest faktycznie zajęty i wiele innych funkcji niedostępnych na liniach analogowych. Dlaczego zastosowano linie analogowe, a nie cyfrowe?
12. W opisie do projektu podano, że instalację okablowania strukturalnego należy wykonać ,, ...przewodem UTP4x2x0,5 kat. 6e." Niestety nie ma kategorii 6e, czy w takim razie można przyjąć, że instalację należy wykonać z wykorzystaniem osprzętu (kable, gniazda RJ45, panele krosowe) kategorii 6?
13. W opisie do projektu podano,2 e ,,wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne winny pochodzić od tego samego producenta...", natomiast na rysunku E-03 wyspecyfikowano gniazda RJ45 firmy Legrand, a na rysunku E-07 panele 24xRJ45 firmy A-Lan. Czy powyższy warunek musi być spełniony i czy to okablowanie ma być certyfikowane?
14. W opisie do projektu podano, że szafę informatyczną SK należy wyposażyć w ,,...półki stałe do montażu osprzętu oraz panele porządkujące do organizacji kabli krosowych". Niestety nie podano ich ilości.
15. Na rysunku E-07 wyspecyfikowano łącznie 25 sztuk kabli krosowych U/UTP kat.6 o długości 1m. Czy należy przewidzieć także dostawę kabli krosowych o innych długościach? Jeżeli tak, to ile i jakich?
16. Na rysunku E-07 wyspecyfikowano 2 sztuki paneli 24xRJ45 kat. 6, UTP, a całe okablowanie strukturalne ma łącznie 22 linie. Skoro jest to okablowanie strukturalne, to czy nie można byłoby zakończyć te 22 linie na jednym panelu?
17. Na rysunku E-01 nie zaznaczono miejsca montażu oprawy C2-Titania 2*TCL 9W, natomiast jest oprawa oznaczona literą H, której nie ma w zestawieniu. Czy nastąpiła pomyłka, i błędnie oznaczono oprawę jako H, a faktycznie jest to „C2"?
18. Na rysunku E -01opisując miejsca montażu opraw A – S3000 PA*T5 49W w dwóch miejscach zaznaczono 5xA. Jaka ma być faktycznie ich ilość i lokalizacja bo w przedmiarze jest ich 9 sztuk?
19. Na rysunku E-08 w opiach schematu ideowego i widoku rozdzielni podano sprzeczne informacje co do typów wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym. Na schemacie ideowym jest 8x LS-FI C16/0,03A kl.A, a na widoku jest 6x LS-FI C16/0,03A kl.A i 2x LS-FI C10/0,03A kl.A. Która wersja jest prawdziwa?
20. W projekcie ani w przedmiarze nie ma zestawienia materiałów. Czy Inwestor uzupełni ten znaczący brak?

ODPOWIEDZI:

1. Dostawa karty SIM nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Moduł do nagrania i późniejszego odtwarzania komunikatów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt wyspecyfikowanego typu kabla.
4. W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt 1 przewodu UTP 4x2x0,5 kat.6 prowadzonego z centrali kontroli dostępu OB-KD do szafy SK, w której należy zainstalować interfejs zarządzający (LAN). Przewód umożliwi zdalne zarządzanie systemem KD .
5. W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt zainstalowania interfejsu zarządzającego (LAN) w szafie SK. Administratorem systemu będzie Zamawiający.
6. W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z dostarczeniem, montażem i dostosowaniem drzwi do wymogów KD.
7. Zamawiający nie przewiduje oddzielnego monitora podglądu obrazu. Instalacja rejestratora w szafie SK stwarza możliwość transmisji wizji z rejestratora cyfrowego do konkretnego komputera.
8. Na rys. E-03 w pom. nr 3 występuje „centrala kontroli dostępu OB.–KD". Zgodnie z rys. E-05 jest to obudowa OB. Typu ME-2-S z transformatorem 80VA oraz kontrolerami dostępu KD1–KD4 typu PR411DR BRD. Przedmiotowa pozycja w przedmiarze obejmuje montaż tego zestawu jako całości.
9. Wycena przedmiotowych prac zawarta została w przedmiarze gr. 2 poz. 250, jako łączna cena OB.-KD , która obejmuje obudowę oraz kontrolery KD – 4 szt.
10. W opisie wprowadzono omyłkowo błędne zapisy. Prawidłowy opis winien brzmieć „W projekcie przewiduje się doprowadzenie 4 linii miejskich. Do pracy zainstalowanej w obiekcie sieci komputerowej i jej połączenia z serwerem projektuje się 2 łącza telefoniczne analogowe, niezależne od łączy dla centrali telefonicznej. Stwarza to możliwość zastosowania routera obsługującego dwóch dostawców internetu (rezerwa, pewność połączenia). Do centrali telefonicznej należy wprowadzić 2 linie miejskie w tym 1 analogowa i 1 ISDN". Powyższe eliminuje zastosowanie filtra ADSL.
11. Zamawiający przewiduje zastosowanie linii cyfrowej (ISDN) jako podstawowej. Linia analogowa traktowana jest jako zabezpieczająca.
12. W opisie wprowadzono omyłkowo błędny zapis. Wykonawca winien zamontować instalację z wykorzystaniem osprzętu kategorii 6. Prawidłowe opisy zawarte zostały na rysunkach.
13. Okablowanie winno być certyfikowane. Wykonawca winien spełnić warunek podany w opisie stosując odpowiedni osprzęt i okablowanie o parametrach nie niższych niż przewidziano w projekcie. Koszt certyfikacji ponosi Wykonawca.
14. W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt 6 szt. półek stałych do montażu osprzętu oraz 4 szt. paneli porządkujących do organizacji kabli krosowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania innych kabli niż przewidziane w projekcie.
16. Zaprojektowana ilość paneli ma służyć zagwarantowaniu przejrzystości połączeń. W celu zachowania rezerwy Wykonawca winien uwzględnić koszt 2 szt. paneli 24xRJ45 kat.6, UTP.
17. Na rys. E-01 wystąpiło błędne oznaczenie – litera H. Prawidłowe oznaczenie to symbol C2.
18. Łączną ilość opraw typu „A", zgodnie z przedmiarem wynosi 9 szt.
19. Zgodnie z opisem widoku rozdzielnic prawidłowy opis w schemacie ideowym w obwodach nr 20 i 21 to C10A/0,03A/kl.A.
20. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia zestawienia materiałów. Wszystkie podstawowe materiały wraz z montażem występują w poszczególnych pozycjach przedmiaru. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w złożonej ofercie wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

WICESTAROSTA
Tomasz Lubiński