

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę, wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, budynku Internatu położonego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 – etap I

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00001.2013 l.dz.: ZP.KW-0042/13	Data 22.01.2013 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. Dział 1 – Rozdzielnice – pozycja 2 przedmiaru „Instalacje elektryczne i teletechniczne – rewalidacja”
Proszę określić, o jaką rozdzielnicę chodzi, z opisu: „rozdzielnica natynkowa wyposażona w wyłącznik instalacyjny S303C 32A - zasilanie dźwigu - zasilana z R04”, nie wynika, co jest modernizowane.
2. Co oznacza sformułowanie „Instalacja oświetleniowa wg zaleceń Inwestora wymagana jest klasy ES-SYSTEM”? Jaka to klasa instalacji?
3. Czy w części „Rewalidacji” nie ma instalacji teletechnicznych, które trzeba wykonać w I etapie budowy?
4. Skąd wziąć przewód LgYżo 60 mm² (rys E-16)
5. Proszę określić dokładny zakres prac poparty projektem na część I-go etapu robót. Co jest realizowane w sieci TN-C, a co w TN-S? Czy modernizacja oznacza wymianę przewodów odchodzących z całej rozdzielni czy tylko w jej części?
6. Czy kosztorys przetargowy obejmuje wszystkie roboty w I etapie. Gdzie roboty związane z przełączeniami i robotami demontażowymi (np. RG)?
7. Opisy na rysunku E-1 – projekt? Czy może propozycje do projektu?
8. W opisie projektu napisano „We skazanych na rzutach i rozwinięciu instalacji pomieszczeniach należy wymienić grzejniki na większe”. W rozwinięciu wpisano większą ilość grzejników do wymiany niż na rzutach. Którą wersję należy wziąć pod uwagę? Natomiast w przedmiarach ilość grzejników do wymiany nie zgadza się ani z ilością na rozwinięciu ani na rzucie.
9. Prosimy o sprecyzowanie zapisu w SIWZ w sekcji III pkt 3.2 dotyczący przedłożenia wartości prac w okresach rozliczeniowych od 2007r.
Z SIWZ wynika, że firmy ubiegające się o zamówienie w przedmiotowym temacie, które mają okres krótszy aniżeli trzy lata na rynku muszą przedłożyć dokumenty na wykonanie prac o wartości min 1,7mln brutto Z powyższego zapisu wynika, iż firmy które funkcjonują powyżej trzech lat a nie miały możliwości lukratywnych umów nie mają szans w tym przetargu. Uważamy, że jest to element selekcyjny wykraczający poza ustawę w obecnym zakresie.
10. W przedmiarze jest wymienionych 7 umywalek dla niepełnosprawnych natomiast na rysunku doliczyłam się 12 umywalek. Proszę określić czy będzie montowana ilość zgodnie z przedmiarem czy z rysunkiem?

ODPOWIEDZI:

1. Przedmiotowy zapis dotyczy rozdzielnic obiektowej R-04, która w I etapie robót będzie wykorzystana tylko do zasilania windy (obwód 11, zabezpieczenie S303 C32). Rozdzielnica powinna zostać wyposażona również w rozłącznik na wejściu, ochronniki przepięciowe i lampki sygnalizacji napięcia (wg specyfikacji projektowej) i zlokalizowana obok istniejącej rozdzielnic obiektowej na III piętrze. Docelowo będzie wykorzystana do zasilania wszystkich odbiorów na 3 piętrze.
2. Zapis odnosi się do przewidzianych przez projektanta oprawy typu ES-SYSTEM. W przypadku zastosowania równoważnych opraw, wymagane jest zachowanie porównywalnego poziomu natężenia oświetlenia oraz nie przekroczenia mocy opraw określonej w bilansie.
3. W części rewalidacyjnej instalacje teletechniczne nie zostały przewidziane do wykonania.
4. Należy zastosować przewód LgYżo 70 mm² – w dokumentacji omyłkowo zawarty został zapis LgYżo 60 mm².
5. I etap robót obejmuje: wymianę rozdzielnic głównej RG wraz z odcinkiem kabla zasilającego RG od złącza ZK, zasilanie i montaż rozdzielnic obiektowej R-04 (III piętro) w zakresie niezbędnym do zasilania windy, wykonanie zasilania windy, zasilanie i montaż rozdzielnic obiektowej R-05 (Rewalidacja) wraz z instalacją odbiorczą. Zgodnie z projektem, rozdzielnica RG powinna być wykonana w systemie TN-C (z możliwością przejścia na system TN-S), natomiast rozdzielnice R-04 i R-05 w systemie TN-S. Modernizacja oznacza ułożenie nowych przewodów odchodzących z rozdzielnic głównej RG tylko do rozdzielnic R-04 i R-05, natomiast pozostałe przewody odchodzące zostaną przełączone do nowej rozdzielnic RG.

6. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej przedmiary robót, obejmujące swoim zakresem zadania przewidziane dla I etapu robót, w tym również roboty demontażowe oraz związane z przełączeniami przewodów w obrębie nowej rozdzielnicy głównej RG.
Przedmiotowe przedmiary zawierają także brakujące w wersji pierwotnej kolumny z numerami specyfikacji technicznych.
7. Na rysunku E-1 zawarty został zapis dotyczący zastosowania kabli 4-ro lub 5-cio żyłowych. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić zastosowanie kabli 5-cio żyłowych.
8. Zakres I etapu zadania obejmuje jedynie wymianę grzejników w pomieszczeniach budynku rewalidacji. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić ilość grzejników określoną w przedmiarach robót.
9. Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, winni wykazać się prawidłową realizacją minimum trzech robót budowlanych obejmujących swoim zakresem prace modernizacyjne prowadzone w obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 1.700.000,00 zł brutto każda. Prace te winny zostać przeprowadzone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie.
Zapis „...w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie...” wynika z przepisów § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i został przytoczony przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 oraz Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ.
10. Zakres I etapu zadania obejmuje jedynie montaż umywalek w pomieszczeniach budynku rewalidacji. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić ilość umywalek określoną w przedmiarach robót.

SEKRETARZ POWIATU


Adam Haoryło