
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Szamotulska 24
62-090 Rokietnica
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA : ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM				w a r t k o s t o s c i
1	PARTER								
1.1	KORYTARZ								
1.2	WIATROŁAP								
1.3	BIBLIOTEKA								
1.4	WC DLA PERSONELU								
1.5	GABINET WICEDYREKTORA								
1.6	SALE LEKCYJNE								
2	PIĘTRO								
2.1	KORYTARZ								
2.2	SALA INFORMATYCZNA - POM. 14								
2.3	SALA LEKCYJNA - POM.16								
2.4	POKÓJ NAUCZYCIELSKI Z ZAPLE- CZEM - POM.17								
2.5	SALA LEKCYJNA - POM. 18								
3	KLATKA SCHODOWA								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PARTER			
1.1			KORYTARZ			
1	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
2	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych (16,48+5,75+3,25)*2	m m	 50,96	
					RAZEM	50,96
3	SST-04-01-d.1.2007 1	kalk. własna	Demontaż i montaż gablot, tablic 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
5	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinięciem cokołów na ściany wys.10 cm 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
6	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
7	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 82,1+50,96*3,3-4*2,58*2,1+4*2,03-6*1,8-1,4*2,0	m ² m ²	 223,12	
					RAZEM	223,12
8	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia 141,02*1,6/3,3	m ² m ²	 68,37	
					RAZEM	68,37
9	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 50,96*3,3-4*2,58*2,1+4*2,03-6*1,8-1,4*2,0	m ² m ²	 141,02	
					RAZEM	141,02
10	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
11	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych farba lateksową o wysokiej odporności na szorowanie z gruntowaniem - sufity 82,1	m ² m ²	 82,10	
					RAZEM	82,10
12	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 141,02	m ² m ²	 141,02	
					RAZEM	141,02
13	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2 141,02*1,6/3,3	m ² m ²	 68,37	
					RAZEM	68,37
14	SST-04-01-d.1.2007 1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 82,1*0,03+2,65*0,4*0,04*4	m ³ m ³	 2,63	
					RAZEM	2,63
15	SST-04-01-d.1.2007 1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 2,63	m ³ m ³	 2,63	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2,63
16	SST-04-01- d.1. 2007 1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65*4	m m	 10,60	
					RAZEM	10,60
17	SST-04-01- d.1. 2007 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
18	SST-04-01- d.1. 2007 1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00
19	SST-04-01- d.1. 2007 1	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonym typu PORTA w okleinie CPL w kolorze bukowym z wypełnieniem płytą wiórową, trzema zawiasami, okuciami i odbojnikami 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00
20	SST-04-01- d.1. 2007 1	kalk. włas- na	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm 22,73	m m	 22,73	
					RAZEM	22,73
1.2			WIATROŁAP			
21	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo- ści do 15 cm - wycięcie otworu pod wycieraczkę wpuszczaną 1,2*1,2*0,05	m ³ m ³	 0,07	
					RAZEM	0,07
22	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10,9	m ² m ²	 10,90	
					RAZEM	10,90
23	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych 13,18	m m	 13,18	
					RAZEM	13,18
24	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust 13,18*3,3-2*1,4*2-2,58*2,1+2,3	m ² m ²	 34,78	
					RAZEM	34,78
25	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie sufitu podwieszanego 10,9	m ² m ²	 10,90	
					RAZEM	10,90
26	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm 4*1,2	m m	 4,80	
					RAZEM	4,80
27	SST-04-01- d.1. 2007 2	kalk. włas- na	Dostawa, montaż wycieraczki gumowanej 1,2*1,2	m ² m ²	 1,44	
					RAZEM	1,44
28	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 34,78+10,9	m ² m ²	 45,68	
					RAZEM	45,68
29	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 34,78	m ² m ²	 34,78	
					RAZEM	34,78
30	SST-04-01- d.1. 2007 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			10,9	m ²	10,90	
					RAZEM	10,90
31	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			10,9	m ²	10,90	
					RAZEM	10,90
32	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			34,78	m ²	34,78	
					RAZEM	34,78
33	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2	m ²		
			13,8*1,6	m ²	22,08	
					RAZEM	22,08
34	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
			10,9*0,03+10,9*0,05+34,78*0,05	m ³	2,61	
					RAZEM	2,61
35	SST-04-01-d.1.2007 2	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
			2,61	m ³	2,61	
					RAZEM	2,61
36	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,65	m	2,65	
					RAZEM	2,65
37	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
38	SST-04-01-d.1.2007 2	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm	m		
			7,8	m	7,80	
					RAZEM	7,80
39	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
			10,9-1,2*1,2	m ²	9,46	
					RAZEM	9,46
40	SST-04-01-d.1.2007 2	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m		
			13,8	m	13,80	
					RAZEM	13,80
1.3			BIBLIOTEKA			
41	SST-04-01-d.1.2007 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
42	SST-04-01-d.1.2007 3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5	m		
			(9,44+5,75)*2	m	30,38	
					RAZEM	30,38
43	SST-04-01-d.1.2007 3	kalk. własna	Demontaż i montaż gablot, tablic, szaf	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
44	SST-04-01-d.1.2007 3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
45	SST-04-01-d.1.2007 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinięciem cokołów na ściany wys.10 cm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
46	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
47	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		
			30,38*3,3-2,58*2,1*3+54,3	m ²	138,30	
					RAZEM	138,30
48	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			30,38*3,3-2,58*2,1*3	m ²	84,00	
					RAZEM	84,00
49	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
50	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
51	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			30,38*3,3-2,58*2,1*3	m ²	84,00	
					RAZEM	84,00
52	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2	m ²		
			30,38*1,6	m ²	48,61	
					RAZEM	48,61
53	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
			54,3*0,01+2,65*3*0,05	m ³	0,94	
					RAZEM	0,94
54	SST-04-01- d.1. 2007 3	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
			0,94	m ³	0,94	
					RAZEM	0,94
55	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,65*3	m	7,95	
					RAZEM	7,95
56	SST-04-01- d.1. 2007 3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
57	SST-04-01- d.1. 2007 3	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm	m		
			9,44-0,9+5,75+5,75	m	20,04	
					RAZEM	20,04
1.4			WC DLA PERSONELU			
58	SST-04-01- d.1. 2007 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
			20,3	m ²	20,30	
					RAZEM	20,30
59	SST-04-01- d.1. 2007 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			21,76*2,1-3*1,8-1,1*2,1	m ²	37,99	
					RAZEM	37,99
60	SST-04-01- d.1. 2007 4	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(3,62*3,3-1,8+2*1,2*2,1)	m ²	15,19	
					RAZEM	15,19
61	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust (1,7+3,62)*2*3,3-2*1,8	m ² m ²	 31,51	
					RAZEM	31,51
62	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy lastryka gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie 20,3	m ² m ²	 20,30	
					RAZEM	20,30
63	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
64	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonymi typu PORTA w okleinie CPL w kolorze bukowym z wypełnieniem płytą wiórową, trzema zawiasami, okuciami i odbojnikami 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
65	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 20,3*0,005+31,51*0,05+15,19*0,1+20,3*0,3+37,99*0,03	m ³ m ³	 10,43	
					RAZEM	10,43
66	SST-04-01-d.1.2007 4	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 10,43	m ³ m ³	 10,43	
					RAZEM	10,43
67	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR BC-02 0301-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm 20,3	m ² m ²	 20,30	
					RAZEM	20,30
68	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm 25,08*0,2	m ² m ²	 5,02	
					RAZEM	5,02
69	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej (3,62*2+1,7+1,8+1,8)*2	m m	 25,08	
					RAZEM	25,08
70	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 37,98	m ² m ²	 37,98	
					RAZEM	37,98
71	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 95,61*2,1/3,3	m ² m ²	 60,84	
					RAZEM	60,84
72	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 60,84	m ² m ²	 60,84	
					RAZEM	60,84
73	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,15	m m	 1,15	
					RAZEM	1,15
74	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 1,15 m szer. do 60 cm 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
75	SST-04-01-d.1.2007 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			20,3+25,08*1,2	m ²	50,40	
					RAZEM	50,40
76	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			25,08*1,2	m ²	30,10	
					RAZEM	30,10
77	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			30,1	m ²	30,10	
					RAZEM	30,10
78	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
			20,3	m ²	20,30	
					RAZEM	20,30
79	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA WODA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m ²		
			3,62*3,3-1,8	m ²	10,15	
					RAZEM	10,15
80	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA WODA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej	m ²		
			20,3	m ²	20,30	
					RAZEM	20,30
81	SST-04-01-d.1.2007-4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kabin systemowych WC z płyt melaminowanych	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
82	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 4-02 0220-04 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
83	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
84	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
85	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 4-02 0212-08 analogia	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,00
			2	msc.	2,00	
					RAZEM	2,00
86	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 4-02 0212-06 analogia	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,00
			2	msc.	1,00	
			1			
					RAZEM	1,00
87	SST-04-01-d.1.2007-4	KNR-W 4-02 0132-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej stojącej	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.5			GABINET WICEDYREKTORA			
88	SST-04-01-d.1.2007-5	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych na wpust - posadzka z paneli podłogowych	m ²		
			16,9	m ²	16,90	
					RAZEM	16,90

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5 (3,0+5,62)*2	m m	 17,24	 RAZEM 17,24
90	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
91	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 4*5,62	m m	 22,48	 RAZEM 22,48
92	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek - 10 cm 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
93	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
94	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
95	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do 6 cm Krotność = 4 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
96	SST-04-01- d.1. 2007 5	kalk. własna	Demontaż i montaż gablot, tablic, szaf 1	kpl. kpl.	 1,00	 RAZEM 1,00
97	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
98	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
99	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
100	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 17,24*3,3	m ² m ²	 56,89	 RAZEM 56,89
101	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 56,89	m ² m ²	 56,89	 RAZEM 56,89
102	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90
103	SST-04-01- d.1. 2007 5	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 16,9	m ² m ²	 16,90	 RAZEM 16,90

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	SST-04-01-d.1.2007 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 56,98	m ² m ²	 56,98	 RAZEM 56,98
105	SST-04-01-d.1.2007 5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 16,9*0,15+2,65*0,40*0,05	m ³ m ³	 2,59	 RAZEM 2,59
106	SST-04-01-d.1.2007 5	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 2,59	m ³ m ³	 2,59	 RAZEM 2,59
107	SST-04-01-d.1.2007 5	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65	m m	 2,65	 RAZEM 2,65
108	SST-04-01-d.1.2007 5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm 1	szt szt	 1,00	 RAZEM 1,00
1.6			SALE LEKCYJNE			
109	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV 53,3+55,9+55,9	m ² m ²	 165,10	 RAZEM 165,10
110	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5 (9,49+5,62+9,73+5,57+5,57+9,73)*2	m m	 91,42	 RAZEM 91,42
111	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 53,3	m ² m ²	 53,30	 RAZEM 53,30
112	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 11*5,62	m m	 61,82	 RAZEM 61,82
113	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek - 10 cm 53,3	m ² m ²	 53,30	 RAZEM 53,30
114	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65*11	m m	 29,15	 RAZEM 29,15
115	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm 11	szt szt	 11,00	 RAZEM 11,00
116	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia 91,42*1,6	m ² m ²	 146,27	 RAZEM 146,27
117	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity 91,42*1,7+165,10	m ² m ²	 320,51	 RAZEM 320,51
118	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 91,42*3,3	m ² m ²	 301,69	 RAZEM 301,69
						RAZEM 301,69

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			165,10	m ²	165,10	
					RAZEM	165,10
120	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			165,10	m ²	165,10	
					RAZEM	165,10
121	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			301,69	m ²	301,69	
					RAZEM	301,69
122	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2	m ²		
			91,42*1,6	m ²	146,27	
					RAZEM	146,27
123	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
			165,10*0,02+53,3*0,15+0,05*2,65*0,4*11	m ³	11,88	
					RAZEM	11,88
124	SST-04-01-d.1.2007 6	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
			11,88	m ³	11,88	
					RAZEM	11,88
125	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
			53,3	m ²	53,30	
					RAZEM	53,30
126	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			53,3	m ²	53,30	
					RAZEM	53,30
127	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do 6 cm Krotność = 4	m ²		
			53,3	m ²	53,30	
					RAZEM	53,30
128	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
			165,1	m ²	165,10	
					RAZEM	165,10
129	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm	m ²		
			165,1	m ²	165,10	
					RAZEM	165,10
130	SST-04-01-d.1.2007 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			165,1	m ²	165,10	
					RAZEM	165,10
131	SST-04-01-d.1.2007 6	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm 9,49+0,32+0,42-0,9+9,73+1,04+0,42+0,42+3,13+0,42+1,02+1,11+0,42+0,42-0,9*2	m		
				m	25,66	
					RAZEM	25,66
2			PIĘTRO			
2.1			KORYTARZ			
132	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
			82,1	m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
133	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(16,48+5,75)*2	m	44,46	
					RAZEM	44,46
134	SST-04-01-d.2.2007 1	kalk. własna	Demontaż i montaż gablot, tablic 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
135	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 82,1	m ² m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
136	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm 82,1	m ² m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
137	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 82,1	m ² m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
138	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 82,1+44,46*3,3	m ² m ²	228,82	
					RAZEM	228,82
139	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia 44,46*1,6	m ² m ²	71,14	
					RAZEM	71,14
140	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 44,46*3,3	m ² m ²	146,72	
					RAZEM	146,72
141	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 82,1	m ² m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
142	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 82,1	m ² m ²	82,10	
					RAZEM	82,10
143	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 146,72	m ² m ²	146,72	
					RAZEM	146,72
144	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2 44,46*1,6	m ² m ²	71,14	
					RAZEM	71,14
145	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 82,1*0,03+2,65*0,4*0,04*4	m ³ m ³	2,63	
					RAZEM	2,63
146	SST-04-01-d.2.2007 1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 2,63	m ³ m ³	2,63	
					RAZEM	2,63
147	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65*4	m m	10,60	
					RAZEM	10,60
148	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,65 m szer. do 60 cm 4	szt szt	4,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4,00
149	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
					RAZEM	6,00
150	SST-04-01-d.2.2007 1	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonym typu PORTA w okleinie CPL w kolorze bukowym z wypełnieniem płytą wiórową, trzema zawiasami, okuciami i odbojnikami 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
					RAZEM	6,00
151	SST-04-01-d.2.2007 1	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm 22,73	m m	 22,73	 22,73
					RAZEM	22,73
2.2			SALA INFORMATYCZNA - POM. 14			
152	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54,3	m ² m ²	 54,30	 54,30
					RAZEM	54,30
153	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5 (9,44+5,75)*2	m m	 30,38	 30,38
					RAZEM	30,38
154	SST-04-01-d.2.2007 2	kalk. własna	Demontaż i montaż gablot, tablic, szaf 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
155	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 5,8*3,30	m ² m ²	 19,14	 19,14
					RAZEM	19,14
156	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonym typu PORTA w okleinie CPL w kolorze bukowym z wypełnieniem płytą wiórową, trzema zawiasami, okuciami i odbojnikamiobsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0,90*2,10	m ² m ²	 1,89	 1,89
					RAZEM	1,89
157	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 54,3	m ² m ²	 54,30	 54,30
					RAZEM	54,30
158	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm 54,3	m ² m ²	 54,30	 54,30
					RAZEM	54,30
159	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 54,3	m ² m ²	 54,30	 54,30
					RAZEM	54,30
160	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 30,38*3,3-2,58*2,1*3+54,3	m ² m ²	 138,30	 138,30
					RAZEM	138,30
161	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30,38*3,3-2,58*2,1*3	m ² m ²	 84,00	 84,00
					RAZEM	84,00
162	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 54,3	m ² m ²	 54,30	 54,30
					RAZEM	54,30

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			54,3	m ²	54,30	
					RAZEM	54,30
164	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			30,38*3,3-2,58*2,1*3+5,8*3,3*2	m ²	122,28	
					RAZEM	122,28
165	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii	m ²		
			Krotność = 2			
			30,38*1,6+5,8*1,6*2	m ²	67,17	
					RAZEM	67,17
166	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
			54,3*0,01+2,65*3*0,05	m ³	0,94	
					RAZEM	0,94
167	SST-04-01-d.2.2007 2	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
			0,94	m ³	0,94	
					RAZEM	0,94
168	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,65*3	m	7,95	
					RAZEM	7,95
169	SST-04-01-d.2.2007 2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming	szt		
			2,65 m szer. do 60 cm			
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
170	SST-04-01-d.2.2007 2	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm	m		
			9,44-0,9+5,75+5,75	m	20,04	
					RAZEM	20,04
2.3			SALA LEKCYJNA - POM.16			
171	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych na wpust - posadzka z paneli podłogowych	m ²		
			71,6	m ²	71,60	
					RAZEM	71,60
172	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
			71,6	m ²	71,60	
					RAZEM	71,60
173	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew	m		
			Krotność = 0,5			
			(12,74+5,62)*2	m	36,72	
					RAZEM	36,72
174	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,55*4	m	10,20	
					RAZEM	10,20
175	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming	szt		
			2,55 m szer. do 60 cm			
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
176	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia	m ²		
			36,72*1,60	m ²	58,75	
					RAZEM	58,75
177	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		
			71,6+36,72*1,7	m ²	134,02	
					RAZEM	134,02

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
178	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36,72*3,3	m ² m ²	 121,18	 RAZEM 121,18
179	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 71,6	m ² m ²	 71,60	 RAZEM 71,60
180	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 71,6	m ² m ²	 71,60	 RAZEM 71,60
181	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 121,18	m ² m ²	 121,18	 RAZEM 121,18
182	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2 36,72*1,6	m ² m ²	 58,75	 RAZEM 58,75
183	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 2,55*0,4*4*0,05+71,6*0,03	m ³ m ³	 2,35	 RAZEM 2,35
184	SST-04-01-d.2.2007 3	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 2,35	m ³ m ³	 2,35	 RAZEM 2,35
185	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,8	m ² m ²	 1,80	 RAZEM 1,80
186	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3,6	m ² m ²	 3,60	 RAZEM 3,60
187	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 71,6	m ² m ²	 71,60	 RAZEM 71,60
188	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinięciem cokołów na ściany wys. 10 cm 71,6	m ² m ²	 71,60	 RAZEM 71,60
189	SST-04-01-d.2.2007 3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 71,6	m ² m ²	 71,60	 RAZEM 71,60
190	SST-04-01-d.2.2007 3	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm 13,34	m m	 13,34	 RAZEM 13,34
2.4			POKÓJ NAUCZYCIELSKI Z ZAPLECZEM - POM.17			
191	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych na wpust - posadzka z paneli podłogowych 21,1+33,4	m ² m ²	 54,50	 RAZEM 54,50
192	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 54,5	m ² m ²	 54,50	 RAZEM 54,50

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	54,50
193	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt z pustaków żużlobetonowych grubości do 17 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5,75*3,3	m ² m ²	 18,98	
					RAZEM	18,98
194	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5 (5,75*2+5,81+3,67)*2	m m	 41,96	
					RAZEM	41,96
195	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,55*3	m m	 7,65	
					RAZEM	7,65
196	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,55 m szer. do 60 cm 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
197	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia (5,81+3,67+5,75)*2*1,6	m ² m ²	 48,74	
					RAZEM	48,74
198	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity (5,81+3,67+5,75)*2*1,7+54,5	m ² m ²	 106,28	
					RAZEM	106,28
199	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5,81+3,67+5,75)*2*3,3	m ² m ²	 100,52	
					RAZEM	100,52
200	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 54,5	m ² m ²	 54,50	
					RAZEM	54,50
201	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 54,5	m ² m ²	 54,50	
					RAZEM	54,50
202	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (5,81+3,67+5,75)*2*3,3	m ² m ²	 100,52	
					RAZEM	100,52
203	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2 (5,81+3,67+5,75)*2*1,6	m ² m ²	 48,74	
					RAZEM	48,74
204	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 2,55*0,4*3*0,05+54,5*0,03+18,98*0,17	m ³ m ³	 5,01	
					RAZEM	5,01
205	SST-04-01-d.2.2007 4	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 5,01	m ³ m ³	 5,01	
					RAZEM	5,01
206	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
207	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 71,6	m ² m ²	 71,60	
					RAZEM	71,60

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm	m ²		
			71,6	m ²	71,60	
					RAZEM	71,60
209	SST-04-01-d.2.2007 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			71,6	m ²	71,60	
					RAZEM	71,60
210	SST-04-01-d.2.2007 4	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm	m		
			13,34	m	13,34	
					RAZEM	13,34
2.5			SALA LEKCYJNA - POM. 18			
211	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
			55,9	m ²	55,90	
					RAZEM	55,90
212	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż listew Krotność = 0,5	m		
			(9,73+5,75)*2	m	30,96	
					RAZEM	30,96
213	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2,55*5	m	12,75	
					RAZEM	12,75
214	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników gr.38 mm postforming 2,55 m szer. do 60 cm	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
215	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia	m ²		
			30,96*1,6	m ²	49,54	
					RAZEM	49,54
216	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m ²		
			55,9+30,96*1,7	m ²	108,53	
					RAZEM	108,53
217	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			30,96*3,3	m ²	102,17	
					RAZEM	102,17
218	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			55,9	m ²	55,90	
					RAZEM	55,90
219	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			55,9	m ²	55,90	
					RAZEM	55,90
220	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			30,96*3,3	m ²	102,17	
					RAZEM	102,17
221	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych - lamperii Krotność = 2	m ²		
			30,96*1,6	m ²	49,54	
					RAZEM	49,54
222	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
			2,55*0,4*5*0,05+55,9*0,03	m ³	1,93	
					RAZEM	1,93

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
223	SST-04-01-d.2.2007 5	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1,93	m ³ m ³	 1,93	 RAZEM 1,93
224	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 55,9	m ² m ²	 55,90	 RAZEM 55,90
225	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Granit rulonowe z wywinieciem cokołów na ściany wys.10 cm 55,9	m ² m ²	 55,90	 RAZEM 55,90
226	SST-04-01-d.2.2007 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 55,9	m ² m ²	 55,90	 RAZEM 55,90
227	SST-04-01-d.2.2007 5	kalk. własna	Dostawa i montaż desek ochronnych na ściany, filarki międzyokienne, słupki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze bukowym szer. 30 cm okleinowanych obrzeżem PCV 2 mm 4,2	m m	 4,20	 RAZEM 4,20
3			KLATKA SCHODOWA			
228	SST-04-01-d.3.2007	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-demontaż okładzin nastopnic 3,0*4,7*2	m ² m ²	 28,20	 RAZEM 28,20
229	SST-04-01-d.3.2007	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego- demontaż podstopnic i cokolika z płytek (4,7*2+3,0)*2+23*2*1,5	m m	 93,80	 RAZEM 93,80
230	SST-04-01-d.3.2007	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy lastryka gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie 28,2+93,8*0,15	m ² m ²	 42,27	 RAZEM 42,27
231	SST-04-01-d.3.2007	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 42,27*0,03	m ³ m ³	 1,27	 RAZEM 1,27
232	SST-04-01-d.3.2007	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1,27	m ³ m ³	 1,27	 RAZEM 1,27
233	SST-04-01-d.3.2007	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 21	m ² m ²	 21,00	 RAZEM 21,00
234	SST-04-01-d.3.2007	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 28,2-2*1,2*3	m ² m ²	 21,00	 RAZEM 21,00
235	SST-04-01-d.3.2007	KNR 0-12II 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 93,8	m m	 93,80	 RAZEM 93,80
236	SST-04-01-d.3.2007	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 93,8	m m	 93,80	 RAZEM 93,80
237	SST-04-01-d.3.2007	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - podesty 28,2-21,0	m ² m ²	 7,20	 RAZEM 7,20
238	SST-04-01-d.3.2007	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - podesty 28,2-21	m ² m ²	 7,20	 RAZEM 7,20
239	SST-04-01-d.3.2007	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3,5*4+4,7	m m	 18,70	 RAZEM 18,70

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	18,70
240	SST-04-01-d.3 2007	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 3,5*4+4,7+3,2+1,6	m m	23,50	
					RAZEM	23,50
241	SST-04-01-d.3 2007	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej wys.1,1 m 43,3	m m	43,30	
					RAZEM	43,30
242	SST-04-01-d.3 2007	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 28,2*2	m ² m ²	56,40	
					RAZEM	56,40
243	SST-04-01-d.3 2007	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 56,4	m ² m ²	56,40	
					RAZEM	56,40
244	SST-04-01-d.3 2007	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 56,4	m ² m ²	56,40	
					RAZEM	56,40