



OBJAŚNIENIA

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

- △S1 ŚCIANA MALOWANA gładz gipsowa, malowanie farbą akrylową zmywalną np. Caparol w kolorze CAPAROL Palazzo 85
- △S2 ŚCIANA MALOWANA gładz gipsowa, malowanie farbą akrylową zmywalną np. Caparol w kolorze CAPAROL Palazzo 90
- △S4 ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI do h=140cm powierzchnia zmywalna, płytki ceramiczne szklone w kolorze białym o wym. 20x60cm, w układzie poziomym, fugi ciemnobrazowe, powyżej gładz gipsowa, malowanie farbą akrylową zmywalną np. Caparol w kolorze CAPAROL Palazzo 90
- △O1 OKŁADZINA SŁUPÓW płyta MDF gr. 22 mm laminowana biała
- △O2 OKŁADZINA Z PLEKSI płyta pleksi z nadrukiem graficznym UV, montaż w systemie np. GUSTAFS Capax lub równoznym
- △O3 OKŁADZINA Płyta MDF gr. 22 mm laminowana w kolorze buku (dostosowana kolorystycznie do istniejącego umeblowania)
- △OB OBUDOWA GRZEJNIKA płyta gipsowo-wirowa laminowana w kolorze NCS S 3502-Y firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, o stopniu perforacji podłużnej ≥ 29%, montowana wg systemu np. GUSTAFS z możliwością demontażu lub równoznym, min. 12 cm wolnej przestrzeni od lica ściany, min. 5 cm szczeliny od parapetu i od podłogi
- △OB OBUDOWA GRZEJNIKA - PARAPET PERFOROWANY płyta gipsowo-wirowa laminowana w kolorze NCS S 3502-Y np. firmy GUSTAFS lub MULTI-PANEL, o stopniu perforacji podłużnej ≥ 29% nad wnęką podokienne, montowana wg systemu np. GUSTAFS z możliwością demontażu lub równoznym, dostęp do grzejnika wg. det. D3

- t1 tablica przydrzwiowa dostosowana do tablic istniejących w budynku
- t2 tablica informacyjna zwieszana dostosowana do tablic istniejących w budynku
- Sk wyswietlacz systemu kolejkowego, montaż na wys. h = 2,10m
- Tv wyswietlacz - telewizor, montaż na wys. h=2,10 m do spodu
- KD panel kontroli dostępu

ELEMENTY UMEBLOWANIA PROJEKTOWANE

- k1 krzesło konferencyjne z możliwością sztaplowania bez podokietników, np. firmy SITAG z serii PLIO siedziska z obiciem w kolorze RIN206, okleina klonowa, nogi aluminiowe, 32 szt.
- k2 krzesło obrotowe, np. firmy Sitag Reality 16 szt.
- I1 lada półokrągła, okleina bukowa, cokół aluminiowy, wg detalu D2 4 szt.
- b1 stół biurowy, okleina buk, nogi metalowe wym. gl. 60 x szer. 180 x wys. 75 cm 9 szt.
- b2 stół biurowy, okleina buk, nogi metalowe wym. gl. 60 x szer. 150 x wys. 75 cm 5 szt.
- s1 szafka biurowa, zamykana z roletą, okleina buk, roleta w kolorze aluminium wym. gl. 44 x szer. 100 x wys. 75cm 9 szt.
- z1 zestaw mebli dziecięcych: stolik i 3 krzesła, przystosowane dla dzieci, bez ostrych krawędzi, wykonany z miękkich materiałów 1 szt.
- z2 zestaw mebli: stół i 3 krzesła, łatwo zmywalne 1 szt.
- s1 ścianka systemowa, mobilna w kolorze białym, z otworem na kanał kablowy (50x150mm) wym. gr. 7 x szer. 185 x wys. 120 cm 10 szt.
- s2 ścianka systemowa, mobilna w kolorze białym, wym. gr. 7 x szer. 160 x wys. 120 cm 1 szt.

UWAGA: Lady i blaty ciagle wykonać wg pomiarów wykonanych po zakończeniu robót budowlanych. Elementy umeblowania w okleinach dostosować kolorystycznie do elementów wyposażenia istniejącego.

ELEMENTY UMEBLOWANIA Z WYP. ISTNIEJĄCEGO

- si1 kontener biurowy z wyposażenia istniejącego wym. gl. 58 x szer. 43 x wys. 60cm 4 szt.
- si2 szafka podblatowa, zamykana, z drzwiami suwanymi z wyposażenia istniejącego wym. szer. 80cm x gl. 40cm x wys. 73cm 12 szt.
- si3 szafa zamykana z roletą z wyposażenia istniejącego wym. szer. 150cm x gl. 42cm x wys. 98cm 1 szt.
- si4 szafa zamykana dwudzielna, z roletą z wyposażenia istniejącego wym. szer. 184cm x gl. 42cm x wys. 140cm 1 szt.
- si5 szafa zamykana z roletą z wyposażenia istniejącego wym. szer. 130cm x gl. 42cm x wys. 135cm 1 szt.
- si6 szafa zamykana z roletą z wyposażenia istniejącego wym. szer. 80cm x gl. 42cm x wys. 168cm 1 szt.
- si7 szafa zamykana z roletą z wyposażenia istniejącego, ustawiona na si6 wym. szer. 80cm x gl. 42cm x wys. 72cm 1 szt.
- si8 szafa na dokumenty dwudrzwiowa, zamykana, bez uchwytych z wyposażenia istniejącego wym. szer. 80cm x gl. 44cm x wys. 192cm 1 szt.
- si9 szafa na dokumenty dwudrzwiowa, zamykana, z wyposażenia istniejącego wym. szer. 80cm x gl. 42cm x wys. 187cm 4 szt.
- si10 szafa garderobiana zamykana, z wyposażenia istniejącego wym. szer. 42cm x gl. 70cm x wys. 150cm 9 szt.
- si11 szafa metalowa zamykana, z wyposażenia istniejącego wym. szer. 100cm x gl. 50cm x wys. 192cm 9 szt.

Uwaga: Wykończyć meble z wyposażenia istniejącego. Wybrać elementy w najlepszym stanie oraz jednolite kolorystycznie. Wymienić elementy uszkodzone i okucia meblowe na jednokowe (w kolorze stalowym, satynowane).

UW miejsce na urządzenie wielofunkcyjne

NR	POMIESZCZENIE	POW.
016	SALA OPERACYJNA	224,60 m ²
016A	POM. REJESTRACJI POJAZDÓW	14,52 m ²
019	KASA	16,91 m ²

LEGENDA

- projektowana ściana w konstrukcji g-k gr. 12 cm wypełniona wełną mineralną
- projektowana ściana z cegły pełnej gr. 12 cm
- ściana istniejąca
- okładzina płyta MDF laminowana biała
- okładzina płyta pleksi z nadrukiem UV, grafika wg odrębnego opracowania
- okładzina płyta MDF laminowana w kolorze buku (dostosowana kolorystycznie do istniejącego umeblowania)
- obudowa grzejnika - parapet perforowany
- oznaczenia kładów ścian

UWAGI

Wszystkie materiały wykończenia wnętrza łącznie z podkonstrukcją drewnianą należy zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy min. trudno-zapalnej.

Istniejące ściany w pom. 016, 016A i 019 wykończyć gładzią gipsową, gipsować bezpośrednio na tapecie z włókna szklanego.

Istniejące odpowietrzenie instalacji CO dostosować do wysokości zabudowy grzejników.

Zaprojektowane rozwiązania mogą zostać zastąpione innymi o jednakowych parametrach technicznych, funkcjonalnych i kolorystycznych. Należy zastosować elementy wyposażenia i wykończenie dostosowane kolorystycznie i wizualnie do istniejących na powyższych piętrach po modernizacji.

Wymiary gabarytowe słupów na rysunku po demontażu słupów zostały oszacowane.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

front architects
61-66 Poznań, ul. Owsiana 17 | tel./61/ 22 18 153 | biuro@frontarchitects.pl

TEMAT	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18
INWESTOR	Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18

BRANŻA :	ARCHITEKTURA
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEDMIOT	SALA OPERACYJNA, ARANŻACJA
-----------	-----------------------------------

PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Marcin Sakson upr. proj. 7131/3/P/2004 WOIA WP-0511 mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk upr. proj. 7131/39/P/2003 WOIA WP-0488 mgr inż. arch. Paweł Kobryński	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Agata Sobańska mgr inż. arch. Magdalena Pietrusza	
DATA	maj 2013
SKALA	1: 50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Ustawa z dnia 4. lutego 1994. Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 5901. Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.