
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół w Bolechowie - Szkoła w Murowanej Goślinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA : ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2014-05-05

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-05-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			w a r t j e l
1	KORYTARZ									
2	BIBLIOTEKA 0/6									
3	POMIESZCZENIE GOSPODAR- CZE 0/5									
4	KOTŁOWNIA 0/4									
5	POMIESZCZENIE GOSPODAR- CZE 0/12									
6	POMIESZCZENIE GOSPODAR- CZE 0/1a									
7	POMIESZCZENIE SZATNIA 0/1									
8	POMIESZCZENIE SZATNIA 0/2, 0/3									
9	WC DAMSKIE 0/8, 0/9									
10	WC MĘSKIE 0/11, 0/10									
11	INSTALACJE ELEKTRYCZNE									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			KORYTARZ			
1 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych 17,97*2+1,43*2-0,8*9-1,73	m m	 29,87	 29,87
2 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 17,97*1,43+0,67*1,73	m ² m ²	 26,86	 26,86
3 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
4 d.1	SST-02-2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonymi typu PORTA, okuciami i odbojnikami 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
5 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 10% powierzchni ścian (17,97+1,43)*2*2,5*0,1	m ² m ²	 9,70	 9,70
6 d.1	SST-02-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9,7	m ² m ²	 9,70	 9,70
7 d.1	SST-02-1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- lamperia (17,97+1,43)*2*1,6	m ² m ²	 62,08	 62,08
8 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity Ściany (17,97+1,43)*2*0,5+17,97*1,43	m ² m ²	 45,10	 45,10
9 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (17,97+1,43)*2*2,5	m ² m ²	 97,00	 97,00
10 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 17,97*1,43	m ² m ²	 25,70	 25,70
11 d.1	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 25,7	m ² m ²	 25,70	 25,70
12 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (17,97+1,43)*2*0,9	m ² m ²	 34,92	 34,92
13 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (17,97+1,43)*2*1,6	m ² m ²	 62,08	 62,08
14 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 29,87*0,02*0,1+26,86*0,03+8*2,0*0,9*0,05+9,7*0,03	m ³ m ³	 1,88	 1,88
15 d.1	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1,88	m ³ m ³	 1,88	 1,88
16 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod okładziny z płytek ceramicznych 17,97*1,43	m ² m ²	 25,70	 25,70
17 d.1	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe typu QZ Nowa Gala lub równoważne	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			17,97*1,43	m ²	25,70	
					RAZEM	25,70
18 d.1	SST-02-2	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 17,97*2+1,43*2-0,8*9-1,73+0,67+0,67	m m	31,21	
					RAZEM	31,21
19 d.1	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana krętek wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm 1	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			BIBLIOTEKA 0/6			
20 d.2	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity (9,09+4,06+0,8*3+0,76*3)*2*2,5+9,09*4,06	m ² m ²	126,06	
					RAZEM	126,06
21 d.2	SST-02-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (9,09+4,06+0,8*3+0,76*3)*2*2,5+9,09*4,06	m ² m ²	126,06	
					RAZEM	126,06
22 d.2	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 9,09*4,06	m ² m ²	36,91	
					RAZEM	36,91
23 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (9,09+4,06+0,8*3+0,76*3)*2*0,9	m ² m ²	32,09	
					RAZEM	32,09
24 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (9,09+4,06+0,8*3+0,76*3)*2*1,6	m ² m ²	57,06	
					RAZEM	57,06
25 d.2	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana krętek wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm 1	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3			POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0/5			
26 d.3	SST-02-1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 10% powierzchni ścian (6,19*2+3,76)*2*2,5*0,1	m ² m ²	8,07	
					RAZEM	8,07
27 d.3	SST-02-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6,19*2+3,76)*2*2,5*0,1	m ² m ²	8,07	
					RAZEM	8,07
28 d.3	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity Ściany (6,19*2+3,76)*2*2,5+6,19*3,76-2,42*2*2,5	m ² m ²	91,87	
					RAZEM	91,87
29 d.3	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (6,19*2+3,76)*2*2,5-2,42*2*2,5	m ² m ²	68,60	
					RAZEM	68,60
30 d.3	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6,19*3,76	m ² m ²	23,27	
					RAZEM	23,27
31 d.3	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 23,27	m ² m ²	23,27	
					RAZEM	23,27
32 d.3	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (6,19*2+3,76)*2*0,9-2,42*2*0,9	m ² m ²	24,70	
					RAZEM	24,70
33 d.3	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (6,19*2+3,76)*2*1,6-2,42*2*1,6	m ² m ²	43,90	
					RAZEM	43,90

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.3	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana krtek wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			KOTŁOWNIA 0/4			
35 d.4	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity (5,61+4,67)*2*2,5+5,61*4,67	m ²		
				m ²	77,60	
					RAZEM	77,60
36 d.4	SST-02-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,61+4,67)*2*2,5+5,61*4,67	m ²		
				m ²	77,60	
					RAZEM	77,60
37 d.4	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 5,61*4,67	m ²		
				m ²	26,20	
					RAZEM	26,20
38 d.4	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - biała powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (5,61+4,67)*2*0,9	m ²		
				m ²	18,50	
					RAZEM	18,50
39 d.4	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (5,61+4,67)*2*1,6	m ²		
				m ²	32,90	
					RAZEM	32,90
5			POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0/12			
40 d.5	SST-02-1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 10% powierzchni ścian (1,75+2,1)*2*2,5*0,1	m ²		
				m ²	1,93	
					RAZEM	1,93
41 d.5	SST-02-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			1,93	m ²	1,93	
					RAZEM	1,93
42 d.5	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity Ściany (1,75+2,1)*2*2,5+1,75*2,1	m ²		
				m ²	22,93	
					RAZEM	22,93
43 d.5	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (1,75+2,1)*2*2,5	m ²		
				m ²	19,25	
					RAZEM	19,25
44 d.5	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,75*2,1	m ²		
				m ²	3,68	
					RAZEM	3,68
45 d.5	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 1,75*2,1	m ²		
				m ²	3,68	
					RAZEM	3,68
46 d.5	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (1,75+2,1)*2*0,9	m ²		
				m ²	6,93	
					RAZEM	6,93
47 d.5	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (1,75+2,1)*2*1,6	m ²		
				m ²	12,32	
					RAZEM	12,32
48 d.5	SST-02-1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych (1,75+2,1)*2*0,8	m		
				m	6,90	
					RAZEM	6,90
49 d.5	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,75*2,1	m ²		
				m ²	3,68	
					RAZEM	3,68
50 d.5	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 6,9*0,03*0,1+3,68*0,03	m ³		
				m ³	0,13	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0,13
51	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
d.5			0,13	m ³	0,13	
					RAZEM	0,13
52	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod okładziny z płytek ceramicznych	m ²		
d.5			1,75*2,1	m ²	3,68	
					RAZEM	3,68
53	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe typu QZ Nowa Gala lub równoważne	m ²		
d.5			1,75*2,1	m ²	3,68	
					RAZEM	3,68
54	SST-02-2	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.5			7,7-0,8	m	6,90	
					RAZEM	6,90
55	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana kraterki wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm	szt.		
d.5			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
6			POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0/1a			
56	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		
d.6			Ściany (3,73+1,3)*2*2,5+3,73*1,3	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00
57	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.6			3,73*1,3	m ²	4,85	
					RAZEM	4,85
58	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.6			(3,73+1,3)*2*0,9	m ²	9,05	
					RAZEM	9,05
59	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi	m ²		
d.6			(3,73+1,3)*2*1,6	m ²	16,10	
					RAZEM	16,10
60	SST-02-1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych	m		
d.6			2*2+1,3	m	5,30	
					RAZEM	5,30
61	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m ³		
d.6			5,3*0,03*0,1	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
62	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
d.6			0,02	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
63	SST-02-2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie poziomów posadzki	m ³		
d.6			1,3*2*0,06	m ³	0,16	
					RAZEM	0,16
64	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe typu QZ Nowa Gala lub równoważne	m ²		
d.6			1,3*2	m ²	2,60	
					RAZEM	2,60
65	SST-02-2	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.6			1,3+2+2	m	5,30	
					RAZEM	5,30
66	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana kraterki wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm	szt.		
d.6			1	szt.	1,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,00
7			POMIESZCZENIE SZATNIA 0/1			
67 d.7	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,08*3,73	m ² m ²	11,49	
					RAZEM	11,49
68 d.7	SST-02-1	wycena indywidualna	Demontaż istniejących instalacji wod-kan. 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
69 d.7	SST-02-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,73+3,06)*2*2,05	m ² m ²	27,84	
					RAZEM	27,84
70 d.7	SST-02-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3,73+3,06)*2*2,05	m ² m ²	27,84	
					RAZEM	27,84
71 d.7	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity Ściany (3,73+3,06)*2*0,55+3,73*3,06	m ² m ²	18,88	
					RAZEM	18,88
72 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3,73+3,06)*2*2,6	m ² m ²	35,31	
					RAZEM	35,31
73 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,73*3,06	m ² m ²	11,41	
					RAZEM	11,41
74 d.7	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 3,73*3,06	m ² m ²	11,41	
					RAZEM	11,41
75 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (3,73+3,06)*2*1	m ² m ²	13,58	
					RAZEM	13,58
76 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (3,73+3,06)*2*1,6	m ² m ²	21,73	
					RAZEM	21,73
77 d.7	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 11,49*0,03+27,84*0,03	m ³ m ³	1,18	
					RAZEM	1,18
78 d.7	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1,18	m ³ m ³	1,18	
					RAZEM	1,18
79 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod okładziny z płytek ceramicznych 3,73*3,06	m ² m ²	11,41	
					RAZEM	11,41
80 d.7	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe typu QZ Nowa Gala lub równoważne 3,73*3,06	m ² m ²	11,41	
					RAZEM	11,41
81 d.7	SST-02-2	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3,73+3,06)*2-0,8	m m	12,78	
					RAZEM	12,78
82 d.7	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm 1	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8			POMIESZCZENIE SZATNIA 0/2, 0/3			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.8	SST-02-1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2	m		
				m	46,02	
					RAZEM	46,02
84 d.8	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,61*4,17+4,0*3,31+1,92*4,0	m ²		
				m ²	44,31	
					RAZEM	44,31
85 d.8	SST-02-1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 10% powierzchni ścian (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2*2,6*0,1	m ²		
				m ²	11,97	
					RAZEM	11,97
86 d.8	SST-02-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 11,97	m ²		
				m ²	11,97	
					RAZEM	11,97
87 d.8	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity Ściany (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2*2,6+44,31	m ²		
				m ²	163,96	
					RAZEM	163,96
88 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2*2,6	m ²		
				m ²	119,65	
					RAZEM	119,65
89 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 44,31	m ²		
				m ²	44,31	
					RAZEM	44,31
90 d.8	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 44,31	m ²		
				m ²	44,31	
					RAZEM	44,31
91 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2*1	m ²		
				m ²	46,02	
					RAZEM	46,02
92 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperi (5,61+4,17+4,0+3,31+1,92+4,0)*2*1,6	m ²		
				m ²	73,63	
					RAZEM	73,63
93 d.8	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 11,97*0,03+44,31*0,03+46,02*0,03*0,1	m ³		
				m ³	1,83	
					RAZEM	1,83
94 d.8	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1,83	m ³		
				m ³	1,83	
					RAZEM	1,83
95 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod okładziny z płytek ceramicznych 44,31	m ²		
				m ²	44,31	
					RAZEM	44,31
96 d.8	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe typu QZ Nowa Gala lub równoważne 44,31	m ²		
				m ²	44,31	
					RAZEM	44,31
97 d.8	SST-02-2	KNR 2-02 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 46,02	m		
				m	46,02	
					RAZEM	46,02
98 d.8	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm 3	szt.		
				szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
99 d.8	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana wieszaków ubraniowych trójramiennych montowanych na płycie laminowanej 18 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze stolarki drzwiowej szer. 30 cm - 10 haczyków na mb	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3,3+1,4+1,4+1,9+4,0+1,9+1,6	m	15,50	
					RAZEM	15,50
9			WC DAMSKIE 0/8, 0/9			
100	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.9			2,14*3,79+3,79*2,51	m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
101	SST-02-1	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.9			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
102	SST-02-1	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.9			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
103	SST-02-1	wycena indywidualna	Demontaż istniejących instalacji wod-kan.	kpl.		
d.9			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
104	SST-02-1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,2+1,99+1,99)*2,1	m ²		
d.9				m ²	10,88	
					RAZEM	10,88
105	SST-02-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,14+3,79+3,79+2,51)*2*2,1	m ²		
d.9				m ²	51,37	
					RAZEM	51,37
106	SST-02-1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.9			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
107	SST-02-2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonym, okuciami i odbojnikami	szt.		
d.9			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
108	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m ³		
d.9			51,37*0,03+17,62*0,03+10,88*0,08+2	m ³	4,94	
					RAZEM	4,94
109	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
d.9			5,31	m ³	5,31	
					RAZEM	5,31
110	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.9			17,62	m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
111	SST-02-2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.9			17,62	m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
112	SST-02-2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.9			17,62	m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
113	SST-02-2	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
d.9			17,62	m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
114	SST-02-2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
d.9			63,6	m ²	63,60	
					RAZEM	63,60
115	SST-02-2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (2,14+3,79+3,79+2,51)*2*2,1	m ²		
d.9				m ²	51,37	
					RAZEM	51,37

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	SST-02-2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (2,14+3,79+3,79+2,51)*2*2,1	m ²		
				m ²	51,37	
					RAZEM	51,37
117	SST-02-1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity (2,14+3,79+3,79+2,51)*2*0,5+17,62	m ²		
				m ²	29,85	
					RAZEM	29,85
118	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2,14+3,79+3,79+2,51)*2*0,5	m ²		
				m ²	12,23	
					RAZEM	12,23
119	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 17,62	m ²		
				m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
120	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 17,62	m ²		
				m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
121	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 12,23	m ²		
				m ²	12,23	
					RAZEM	12,23
122	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 17,62	m ²		
				m ²	17,62	
					RAZEM	17,62
123	SST-02-2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kabin systemowych WC	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
124	SST-02-2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
125	SST-02-2	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
126	SST-02-2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
127	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
128	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
129	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
130	SST-02-2	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 - zabudowa systemów GEBERIT 2,6*1,99+2,6*0,9	m ²		
				m ²	7,51	
					RAZEM	7,51
131	SST-02-2	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 - instalacji 20*(0,25+0,25)	m ²		
				m ²	10,00	
					RAZEM	10,00
132	SST-02-2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
133 d.9	SST-02-2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
134 d.9	SST-02-2	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
135 d.9	SST-02-2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty podłogowe ściekowe z tworzywa sztucznego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
136 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
137 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
138 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
139 d.9	SST-02-2	S 215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			30	m	30,00	
					RAZEM	30,00
140 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
			5	m	5,00	
					RAZEM	5,00
141 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
			3	m	3,00	
					RAZEM	3,00
142 d.9	SST-02-2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - pion kanalizacyjny	m		
			3	m	3,00	
					RAZEM	3,00
143 d.9	SST-02-2	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5,5*2	m	11,00	
					RAZEM	11,00
144 d.9	SST-02-2	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
			5,5*2	m	11,00	
					RAZEM	11,00
145 d.9	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. do 20x30 cm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
146 d.9	SST-02-2	kalk. własna	Wymiana krętek wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
10			WC MĘSKIE 0/11, 0/10			
147 d.10	SST-02-1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
			3,8*2,01+3,8*2,37	m ²	16,64	
					RAZEM	16,64
148 d.10	SST-02-1	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
149 d.10	SST-02-1	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.10	SST-02-1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
					RAZEM	2,00
151 d.10	SST-02-1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,2+2,01)*2,1	m ² m ²	 6,74	 6,74
					RAZEM	6,74
152 d.10	SST-02-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,8+2,01+3,8+2,37)*2*2,1	m ² m ²	 50,32	 50,32
					RAZEM	50,32
153 d.10	SST-02-1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
					RAZEM	3,00
154 d.10	SST-02-2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych wraz ze skrzydłami fabrycznie wykończonymi typu PORTA, okuciami i odbojnikami 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
155 d.10	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 16,64*0,03+6,74*0,08+50,32*0,03+2	m ³ m ³	 4,55	 4,55
					RAZEM	4,55
156 d.10	SST-02-1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 4,55	m ³ m ³	 4,55	 4,55
					RAZEM	4,55
157 d.10	SST-02-2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 16,64	m ² m ²	 16,64	 16,64
					RAZEM	16,64
158 d.10	SST-02-2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 16,64	m ² m ²	 16,64	 16,64
					RAZEM	16,64
159 d.10	SST-02-2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 16,64	m ² m ²	 16,64	 16,64
					RAZEM	16,64
160 d.10	SST-02-2	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 16,64	m ² m ²	 16,64	 16,64
					RAZEM	16,64
161 d.10	SST-02-2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 50,32	m ² m ²	 50,32	 50,32
					RAZEM	50,32
162 d.10	SST-02-2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 50,32	m ² m ²	 50,32	 50,32
					RAZEM	50,32
163 d.10	SST-02-2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 50,32	m ² m ²	 50,32	 50,32
					RAZEM	50,32
164 d.10	SST-02-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity (3,8+2,01+3,8+2,37)*2*0,5+3,8*2,01+3,8*2,37	m ² m ²	 28,62	 28,62
					RAZEM	28,62
165 d.10	SST-02-2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3,8+2,01+3,8+2,37)*2*0,5	m ² m ²	 11,98	 11,98
					RAZEM	11,98
166 d.10	SST-02-2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,8*2,01+3,8*2,37	m ² m ²	 16,64	 16,64
					RAZEM	16,64
167 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			16,64	m ²	16,64	
					RAZEM	16,64
168 d.10	SST-02-2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na szorowanie - kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (3,8+2,01+3,8+2,37)*2*0,5	m ²		
				m ²	11,98	
					RAZEM	11,98
169 d.10	SST-02-2	KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
			16,64	m ²	16,64	
					RAZEM	16,64
170 d.10	SST-02-2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
			16,64	m ²	16,64	
					RAZEM	16,64
171 d.10	SST-02-2	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m ²		
			3,6*2,5-1,8	m ²	7,20	
					RAZEM	7,20
172 d.10	SST-02-2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kabin systemowych WC	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
173 d.10	SST-02-2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż przegród systemowych między pisuarami	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
174 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
175 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
176 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
177 d.10	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
178 d.10	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
179 d.10	SST-02-2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
180 d.10	SST-02-2	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 - zabudowa systemów GEBERIT	m ²		
			2,6*2,01	m ²	5,23	
					RAZEM	5,23
181 d.10	SST-02-2	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 - instalacji	m ²		
			20*(0,25+0,25)	m ²	10,00	
					RAZEM	10,00
182 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
183 d.10	SST-02-2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,00
184	SST-02-2 d.10	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
185	SST-02-2 d.10	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
186	SST-02-2 d.10	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty podłogowe ściekowe z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
187	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7,00	 7,00
188	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
189	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
190	SST-02-2 d.10	S 215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m m	 20,00	 20,00
191	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	 5,00	 5,00
192	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	 3,00	 3,00
193	SST-02-2 d.10	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - pion kanalizacyjny 3	m m	 3,00	 3,00
194	SST-02-2 d.10	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,5*2	m m	 11,00	 11,00
195	SST-02-2 d.10	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 5,5*2	m m	 11,00	 11,00
196	SST-02-2 d.10	kalk. własna	Wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. do 20x30 cm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
197	SST-02-2 d.10	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. do 20x30 cm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
					RAZEM	2,00
11			INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
198	SST-02-2 d.11	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtykowych 50	metr metr	 50,00	 50,00
199	SST-02-2 d.11	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym 5	metr metr	 5,00	 5,00
200	SST-02-2 d.11	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym 30	metr metr	 30,00	 30,00
					RAZEM	30,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.11	SST-02-2	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu nie-betonowym 20	metr metr	 20,00	 20,00
					RAZEM	20,00
202 d.11	SST-02-2	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm 50	metr metr	 50,00	 50,00
					RAZEM	50,00
203 d.11	SST-02-2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
204 d.11	SST-02-2	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
205 d.11	SST-02-2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 13	szt. szt.	 13,00	 13,00
					RAZEM	13,00
206 d.11	SST-02-2	KNR 4-03 0307-06	Wymiana wyłącznika schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
					RAZEM	4,00
207 d.11	SST-02-2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych ze stykiem uziemiającym 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
					RAZEM	10,00
208 d.11	SST-02-2	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z kloszem typu FORTAN TL-D 1x36 W T8 230V IP44 EVG 5+8+3+2+3+12+4+4	szt. szt.	 41,00	 41,00
					RAZEM	41,00
209 d.11	SST-02-2	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw awaryjnych typu ALFA III LED 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
					RAZEM	3,00
210 d.11	SST-02-2	KNR 508-05-15-08-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy - H-SATURN RCR 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
					RAZEM	5,00