

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie klatki schodowej i korytarzy segmentu D  
ADRES INWESTYCJI : ul Jackowskiego 18  
Poznań 60-509  
INWESTOR : Powiat Poznański  
ADRES INWESTORA : 60-509 Poznań  
ul. Jackowskiego 18  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 23 marzec 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23 marzec 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>KLATKA SCHODOWA I KORYTARZE SEGMENTU "D"</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie posadzek, stolarki itp. folią ochronną	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300,00	
				RAZEM	300,00
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - uzupełnienie ubytków, akrylowanie narożników i łączeń z cokołami, sufitem, stolarką (224,40+374,77+54)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	653,17	
				RAZEM	653,17
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o satynowym połysku, odpornymi na szorowanie na mokro starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej - kolor	m <sup>2</sup>		
		<klatka schodowa>(3,0+6,0*2)*14,96	m <sup>2</sup>	224,40	
				RAZEM	224,40
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o satynowym połysku, odpornymi na szorowanie na mokro starych tynków wewnętrznych ścian korytarzy - kolor	m <sup>2</sup>		
		<korytarz parter>(5,84*2+1,67*2+7,33*2+1,67*2+12,14*2+1,84*2-3,0)*3,05	m <sup>2</sup>	176,84	
		<korytarz I piętro>(1,95*2+12,45*2-3,0)*3,28	m <sup>2</sup>	84,62	
		<korytarz II piętro>(2,05*2+12,34*2+1,53*2+3,35*2-3,0)*2,98	m <sup>2</sup>	105,91	
		<korytarz III piętro>(2,05*2+12,75*2-3,0)*2,79	m <sup>2</sup>	74,21	
		<panele ściennie>-66,81	m <sup>2</sup>	-66,81	
				RAZEM	374,77
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o satynowym połysku, odpornymi na szorowanie na mokro starych tynków wewnętrznych sufitów - biegów i spoczników klatki schodowej - biała	m <sup>2</sup>		
		6,0*3*3	m <sup>2</sup>	54,00	
				RAZEM	54,00