

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00037.2017	26.09.2017 r.
		l.dz.: ZP.KW-00370/17	

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Proszę o informację jakie ilości przyjąć do sporządzenia oferty na instalację okablowania strukturalnego ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a schematem. Na schemacie rys.26/E są 84 gniazda 2xRJ45 i 11 lxRJ45 a w przedmiarze 288 gniazd RJ45. Jaką ilość przyjąć?
2. Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących centrali telefonicznej. Ile telefonów VoIP należy podłączyć do centrali. Ewentualnie dodatkowo, czy do centrali będzie dostarczane łącze VoIP od operatora telekomunikacyjnego? Jeśli tak, ile kanałów (jednoczesnych połączeń) będzie takie łącze realizować.
3. Proszę o informację dotyczącą instalacji pracowni językowych ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a schematem/rzutem. Na schemacie instalacji jest 18 słuchaczy, w opisie jest zapis, że maks.24, a w przedmiarze jest 36 słuchaczy co zgadza się z rzutem instalacji, ponieważ są dwie sale po 18 słuchaczy. Jaką przyjąć liczbę słuchaczy do oferty?
4. Czy przewiduje się system elektronicznej wożnej (instalacji dzwonekowej) lub rozbudowę systemu?
5. Wśród materiałów dołączonych do SIWZ znajdują się PRZEDMIARY. W tym przedmiarze, w branży elektrycznej w pkt. 2.9 znajduje się pozycja [195] dotycząca wyceny „wykonanie kompletnego systemu BMS- kalkulacja własna”. W dołączonych materiałach tj. Projekcie Elektrycznym nie ma żadnej informacji na ten temat. Czy ww. pozycję 2.9 należy wyceniać a jeśli tak to na jakiej podstawie?
6. Zamawiający udzielił szereg odpowiedzi, które dokonują zmian w zakresach prac ujętych w przedmiarach np. zmiany ilości (np. odpowiedź nr 41) czy też dodanie nowych zakresów prac (np. odpowiedź nr 9, 11, 66) W związku z rozliczeniem kosztorysowym to Zamawiający ma obowiązek wprowadzenia ewentualnych zmian w przedmiarach.
Z udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów jednoznacznie wynika, że obowiązek ciążyący na Zamawiającym, został przerzucony na wykonawców.
Modyfikacja przedmiarów powinna zostać przez Zamawiającego poprawiona, ponieważ pozostawienie sprawy w istniejącym stanie rzeczy oprócz tego, że jest niezgodnie z przepisami prawa, w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, że zamawiający otrzyma oferty, których nie da się ze sobą porównać - jedni bowiem uwzględnią uwagi, a inni będą czekać na modyfikację SIWZ.W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie czynności zmodyfikowania treści SIWZ w zakresie poprawienia przedmiarów robót i dostosowania ich do udzielonych odpowiedzi.
7. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 zakres prac związanych z montażem rusztowań oraz czasem pracy rusztowań został ujęty w ramach robót elewacyjnych w dziale "elewacje/izolacje termiczne" – niestety takich pozycji nie odnajdujemy. Prosimy więc o konkretne wskazanie pozycji kosztorysowych w których został ujęty montaż rusztowań oraz czas ich pracy.
8. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 20.09.2017 na pytanie 50 proszę o informację czy w kosztorysie ofertowym należy zwiększyć obmiar na pozostałe elementy sieci strukturalnej: ilość paneli krosowych do sieci o 300 punktach (288+12), ilość kabla F/FTP, pojemność szafy GPD?

ODPOWIEDZI:

Ad 1.

Odpowiedź na zapytanie została udzielona w punkcie 50 pisma nr ZP.KW-00366/17, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.09.2017 r.

Ad 2.

Zgodnie ze schematem rys. 26/E w projekcie przyjęto 84 gniazda końcowe sieci telefonicznej.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje centralę telefoniczną IP pozwalającą na jednoczesne prowadzenie minimum 40 rozmów (jednoczesne rozmowy wewnętrzne oraz zewnętrzne), z możliwością podłączenia linii cyfrowych ISDN, linii analogowych PSTN, linii VOIP.

O sposobie połączenia centrali z siecią operatora, decydować będzie umowa między Użytkownikiem, a operatorem telekomunikacyjnym wyszczególniająca zamawiane usługi.

Ad 3.

Zgodnie ze schematem nr 31/E - w jednej sali językowej występuje 18 stanowisk słuchaczy. W opisie jest podana maksymalna ilość stanowisk słuchaczy (24) jaką może obsługiwać zastosowany system. W przypadku zwiększenia w przyszłości liczby stanowisk system ma mieć możliwość podłączenia do 24 stanowisk słuchacza i 1 lektora – dla każdej sali, bez wymiany modułu głównego. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić 2 sale po 18 stanowisk słuchaczy i 1 stanowisko lektora w każdej sali.

Ad 4.


Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wykonanie instalacji dzwonekowej, co zostało uwzględnione w opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanym przedmiarze w branży elektrycznej.

Ad 5 – 7.

Nawiązując do odpowiedzi zawartych w piśmie nr ZP.KW-00366/17, z dnia 20.09.2017 r. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej przedmiary w branży budowlanej, elektrycznej i zagospodarowania terenu, będące konsekwencją udzielonych wyjaśnień.

Ad 8.

Wykonawca winien wykonać instalację zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej. Nie należy zwiększać obmiaru na pozostałe elementy sieci strukturalnej.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska