POWIAT
POZNAŃSKI

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bolechowie.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00012.2018 l.dz.: ZP.KW-00079/18	16.03.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Pozycja 24 oraz Pozycja 53 przekazanego obmiaru „Analogia – rozkucie szachtu na dachu do przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych" posiada jednostkę miary w sztukach. Proszę o podanie dokładnych obmiarów szachtów w m3 w celu ustalenia poprawnej wyceny.
2. Pozycja 26 oraz Pozycja 55 przekazanego obmiaru „Analogia – przebicie otworu w dachu" posiada jednostkę miary w sztukach. Proszę o podanie dokładnych obmiarów wykonywanych otworów w m^3 w celu ustalenia poprawnej wyceny. Proszę również o podanie wysokości stropu oraz materiału z którego został wytworzony.
3. Proszę o ustalenie i wyznaczenie daty na przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie Zespołu Szkół w Bolechowie.

ODPOWIEDZI:

1. Poz. 24 i 53 przedmiaru robót w branży instalacyjnej, dotyczą rozbiórki części kominów wentylacyjnych wraz z nakrywami betonowymi.
   Ilość rozkuć szachtów kominów:
   - 3,0 m x 0,5 m x 0,5 m = 0,75 m^3 x 7 szt. = 5,2 m^3
   - 1,2 m x 0,5 m x 0,5 m = 0,3 m^3 x 12 szt. = 3,6 m^3
   - 0,75 m x 0,55 m x 0,5 m = 0,2 m^3 x 8 szt. = 1,6 m^3

   W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający publikuje przedmiary robót w skorygowanym brzmieniu.
2. Stropy budynku szkoły wykonane są z płyty kanałowej żelbetowej gr. 24 cm typu „Żerań".
   Stropodach budynku wykonany jest z płyt korytkowych gr. 10 cm, ocieplony styropianem gr. 15 cm.
   Dla obliczenia objętości przebić otworów w dachu należy przyjąć łączną grubość warstw stropu i stropodachu 51 cm i średnicę przewodów wraz z izolacją 300mm, tj. 0,036 m^3 na otwór.
   W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający publikuje przedmiary robót w skorygowanym brzmieniu.
3. Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 19.03.2018 r., o godz. 14:00.
   Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie w holu głównym budynku Szkoły w Bolechowie, ul. Obornicka 1.
   Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia innego terminu spotkania Wykonawców.

DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych
Joanna Rzędkowska-Jurga