

**PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2019**

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2019 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie	<p><b>Remont dachu Kościoła w Lusowie - etap 3</b> Prace dotyczą dachu wieży kościoła, dachu kaplicy gotyckiej oraz zabytkowego zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów (opisanego w kosztorysie "Kaplica gotycka - ściana [grobowiec przykościelny]"). Prace te obejmują w odniesieniu do wieży i kaplicy gotyckiej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdjęcie starej dachówki karpiówki</li> <li>2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych</li> <li>3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy</li> <li>4. Usunięcie otacenia</li> <li>5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej</li> <li>6. Otaczenie połaci dachowych nowymi łatami</li> <li>7. Założenie nowej dachówki karpiówki</li> <li>8. Założenie nowych rur i rynien</li> </ol> <p>W odniesieniu do zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Rozebranie starej konstrukcji</li> <li>10. Wykonanie i wymiana elementów konstrukcyjnych</li> <li>11. Pokrycie zadaszenia blachą</li> <li>12. Polichromowanie konstrukcji drewnianej</li> </ol>	90 000,00 zł	60 000,00 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	<p><b>Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie</b> <b>Remont ścian zewnętrznych kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont kruchty zachodniej</b> Przewidywany zakres prac remontowo - konserwatorskich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz wymianie odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wierćowych, konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania</li> <li>2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta zachodnia i zakrystia): <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana pokrycia dachowego z gontów, z impregnacją</li> <li>- wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania</li> <li>- remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją</li> </ul> </li> </ol>	49 200,00 zł	49 200,00 zł

3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	<b>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIIw.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP II - część połaci południowej</b> 1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontr łatami 3. Rozebranie poszycia z desek 4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie, sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby 5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym 6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalin nowych, słupów i krokwi 7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk 8. Wokonanie izolacji z folii paro przepuszczalnej 9. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy Tytanowo Cynkowej 10. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy Tytanowo Cynkowej 11. Obróbki blacharskie połaci	150 000,00 zł	122 300,00 zł
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	<b>Remont Kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap III - Wieża</b> 1. Wzmocnienie więźby dachowej - wzmocnienie krokwi, montaż podwalin i murłaty, wyrównanie poziomu stropu w kruchcie, wymiana podsufitki z desek 2. Renowacja wieży i hełmu z latarnią - wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej (podwaliny, słupy, nadproża i rygle, oczepy, legary po podłogę i podłoga wieży, wymiana belki gzymsowej profilowanej, krążyny kopuły i hełmu, deskowanie i pokrycie dachu papą, wykonanie pokrycia wieży i kopuły blachą miedzianą, wymiana obicia ścian drewnianych i listew maskujących na elewacji wieży, wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych 3. Wykonanie nowego dachu - demontaż pokrycia z gontów, rozebranie ołacenie i deskowanie, wykonanie impregnacji, montaż kontrłaci i łat, deskowanie połaci i pokrycie dachu papą 4. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie, zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych konstrukcji dachu, stropów 5. Wykonanie instalacji odgromowej wieży 6. Renowacja kuli i krzyża na wieży	260 000,00 zł	260 000,00 zł
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	<b>Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych remontu elewacji ceglanych kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku elewacja frontowa</b> 1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanoego 2. Detal ceglany z kształtek (wykucie uszkodzonych i wstawienie nowych kształtek oraz flekowanie cegły) 3. Obróbki blacharskie 4. Rusztowania	285 000,00 zł	285 000,00 zł

6	Krzysztof Andrzej Breza, Ernest Michał Breza, Dominika Dobrochna Breza	Park dworski w Więckowicach, gm. Dopiewo	<b>Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo</b> Działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów parku: 1. Usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z pniakami i częścią korzeni na obszarze 2,3 ha 2. Zrębkowanie usuniętych samosiewów	70 000,00 zł	0,00 zł
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem i bramą przy ul. Poznańskiej nr 4 w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański	<b>Renowacja ceglano - kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap II odcinek B i C</b> 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi) 2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> oraz część zadania flekowanie cegieł o powierzchni od 10 do 30 cm <sup>2</sup>	105 000,00 zł	105 000,00 zł
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Kościół, dzwonnica, brama i furta w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie	<b>Remont zabytkowego kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie</b> 1. Wymiana starego, zniszczonego i nieuszczelnionego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w kolorze naturalnej czerwieni 2. Wymiana starego, wyeksploatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich - mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich - mniszka w kolorze naturalnej czerwieni 3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką 4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu 5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6. Wymiana instalacji odgromowej 7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy	143 599,34 zł	120 000,00 zł
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Wirach	Dom Parafialny wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Komornickiej 175	<b>Remont budynku parafialnego wraz z przebudową instalacji gazowej</b> 1. Kompleksowy remont klatki schodowej - wymiana według wzoru historycznego schodów i poręczy na trzech kondygnacjach (parter, piętro, poddasze). Schody, a zwłaszcza ich stopnie, są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Występują w nich rozległe uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną oraz wieloletnim użytkowaniem. Dotyczy to większości stopni schodowych oraz belek nośnych prowadzących na poddasze. 2. Wymiana instalacji elektrycznej (stara instalacja z lat 40 - tych XX wieku), wymiana tynków wewnętrznych i malowanie	50 000,00 zł	30 000,00 zł

10	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Unikalny budynek willowy, Luboń, ul. Kolonia PZNF nr 1	<b>Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego</b> 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych 4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów	187 275,35 zł	100 000,00 zł
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	<b>Kontynuacja prac dot. renowacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa - część murowana</b> Elewacja południowa - część murowana 1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów 2. Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża 3. Dezynfekcja cegły 4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem 5. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 6. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 7. Flekowanie cegieł 8. Naprawa powierzchni murów zabytkowych 9. Usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów 10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowania cegłą przy użyciu zaprawy cementowej	87 401,86 zł	45 000,00 zł
12	Natalia Przybylska	Dwór w Złotniczkach	<b>Ratunkowy remont dachu - wymiana pokrycia dachowego</b> 1. Demontaż starej połaci dachu (papy smokowej) 2. Rekonstrukcja oraz naprawa zniszczonej ozdobnej drewnianej podbitki 3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego 4. Montaż nowych obróbek blacharskich 5. Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien	92 675,12 zł	50 000,00 zł
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Witraż MB Królowa Niebios z Kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach	<b>Konserwacja witrażu MB Królowa Niebios w Kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach</b> 1. Zabezpieczenie witrażu 2. Demontaż z okna 3. Dokumentacja fotograficzna 4. Oczyszczenie 5. Sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów 6. Rekonstrukcja warstwy malarskiej 7. Zabezpieczenie 8. Montaż witrażu	18 500,00 zł	18 500,00 zł

14	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	<b>Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej</b> 1. Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy z warstw farb i naleciałości 2. Uzupełnienie elementów drewnianych i wymiana elementów ozdobnych 3. Wymiana głównych drzwi wejściowych 4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS (kolorystyka zgodna z poprzednio stosowaną) 5. Wykonanie ochrony drewnianej elewacji budynku i podwalin przed zawilgoceniem i rozpryskiem wody opadowej - rozsypanie żwiru	28 248,00 zł	20 000,00 zł
15	Wspólnota Mieszkaniowa Sowiniec 4	Ośmiorak w zespole rezydencjonalnym powstały w 1873 r.	<b>Remont budynku mieszkalnego położonego w Sowińcu 4</b> 1. Wymiana elementów konstrukcji dachowej przy zachowaniu formy dachu i kąta nachylenia połaci dachowych 2. Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiówki na dachówkę zakładkową w kolorze wypalanej cegły 3. Remont kominów 4. Wymiana rynien i rur spustowych 5. Montaż instalacji odgromowej 6. Ocieplenie poddasza wełną mineralną	112 320,00 zł	0,00 zł
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	<b>Montaż drewnianej podłogi oraz remont schodów na chór w zabytkowym drewnianym kościele w Rogalinku</b> 1. Montaż drewnianej podłogi z desek dębowych na legarach na istniejącej posadzce 2. Wymiana schodów wejście na chór 3. Konserwacja i impregnacja podłogi schodów	81 873,49 zł	80 000,00 zł
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach	<b>Remont dachu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II</b> Wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego o wymiarach zewnętrznych 40x20 cm. Nowe obróbki blacharskie z blachy tytan - cynk oraz montaż instalacji odgromowej	100 000,00 zł	50 000,00 zł

18	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Budynek dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą z salą taneczną w Gołęczewie	<p><b>Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Gołęczewie</b> Prace obejmujące budynek dawnej sali tanecznej przylegającej do głównego budynku zajazdu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wzmocnienie ściany zachodniej i północnej poprzez: podbicie fundamentów, wstawienie żelbetowych trzpieni oraz spięcie żelbetowym wieńcem - Zgodnie z projektem wykonawczym</li> <li>2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i północnej</li> <li>3. Odtworzenie przybudówki sali od strony wschodniej (podwórza) - w stanie obecnym posiada liczne spękania muru i należy ją poddać odtworzeniu na wzór pierwotny według projektu</li> <li>4. Rozbiórka wtórnej przybudówki od strony skrzyżowania ulicy Dworcowej i Tysiąclecia i odtworzenie w jej miejscu drewnianej wejścia na kształt pierwotnego zgodnie z projektem</li> <li>5. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej zachowującej pierwotny układ dachu mansardowego posadowionej na sztywnym żelbetowym wieńcu</li> <li>6. Wykonanie pokrycia dachowego: deskowania oraz dachówki ceramicznej oryginalnej pochodzącej z rozbiórki wcześniej istniejącej konstrukcji dachu</li> <li>7. Wykonanie konstrukcji ściany szczytowej i pokrycia jej dachówką karpiovką na kształt oryginalnej - zgodnie z inwentaryzacją stanu pierwotnego</li> <li>8. Wykonanie drewnianej stolarki okiennej na wzór pierwotnej (ściana zachodnia i północna sali)</li> <li>9. Wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej na wzór istniejących (ściana zachodnia) oraz przybudówki od strony skrzyżowania</li> </ol>	80 000,00 zł	45 000,00 zł
19	Agnieszka i Jacek Chudzińscy	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	<p><b>Remont Dworu we Wronczynie pt."Dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku"</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozebranie murów i słupów</li> <li>2. Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia</li> <li>3. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego</li> <li>4. Podkłady betonowe</li> <li>5. Słupy fundamentowe</li> <li>6. Słupy żelbetowe - prostokątne</li> <li>7. Słupy żelbetowe - okrągłe</li> <li>8. Przygotowanie i montaż zbrojenia</li> <li>9. Fundamenty z kamienia</li> <li>10. Ściany z budynków cegły pełnej lub dziurawek</li> </ol>	41 971,54 zł	30 000,00 zł
20	Światowa Izba Lordów Romskich	Pałac w Nieszawie	<p><b>Roboty odtworzeniowe stropów pałacu w Nieszawie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie wieńców w ryzalitach na poziomie stropu nad piwnicą, w całym obiekcie na poziomie stropu nad parterem i piętrem - pod konstrukcją dachu</li> <li>2. Stropy nad piwnicą należy wykonać z ciężkiej płyty opartej na belkach stalowych. Rozstaw belek dopasować do istniejących gniazd w ścianach. Belki należy podstępować i obetonować na montażu. Belki osadzić w istniejących ścianach w wieńcu wykonanym w bruździe</li> <li>3. Strop nad parterem wykonać jako półciężką płytę opartą na belkach stalowych. Na płycie należy ułożyć warstwę keramzytu izolacyjnego, na nim folię, suchy jastrych cementowy i posadzkę. Belki należy podstępować i obetonować na montażu. Belki zakotwić w wieńcu żelbetowym. Przy kominach należy zastosować wymiany wg projektu wykonawczego</li> <li>4. Strop nad piętrem należy wykonać jako lekką płytę opartą na belkach stalowych. Płyty nie należy obciążać. Na płycie należy ułożyć warstwę wełny mineralnej, na belkach stalowych ułożyć podłogę z desek. Belki należy osadzić i zakotwić w wieńcu żelbetowym. Na belkach pod słupy więźby dachowej należy zamontować podwalinę</li> <li>5. Przy kominie wykonać wymiany wg projektu</li> </ol>	332 040,00 zł	0,00 zł
					<b>1 470 000,00</b>

**PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2019**

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2019 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	<b>Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja południowa</b> 1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych 2. Wymiana tynków zewnętrznych 3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego	230 000,00 zł	230 000,00 zł
2	Gmina Komorniki	Budynek mieszkalny wielorodzinny	<b>Wymiana pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem pożarowym więźby dachowej oraz poddasza budynku mieszkalnego w Komornikach przy ul. Pocztowej 30</b> 1. Zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu 2. Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji dachu - poprzez obudowę istniejących ścian poddasza płytami mocowanych na systemowych elementach szkieletowej konstrukcji metalowej, ocieplonych wełną mineralną 3. Drzwi na poddasze/ pomieszczenia strychowe 4. Strop na poddasze - obłożenie od góry płytą oraz ocieplenie wełną mineralną 5. Zabezpieczenie schodów drewnianych - poprzez obudowę istniejących ścian klatki schodowej 6. Drzwi oddzielające w/w klatkę schodową na piętrze budynku 7. Zabezpieczenie stropu drewnianego międzypiętrowego nad piętrzem 8. Strop na poddasze część skośna 9. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na nowe z dachówki ceramicznej 10. Docieplenie dachu wełną mineralną 11. Przemurowanie kominów ponad dachem	179 000,00 zł	0,00 zł
				<b>230 000,00</b>	