

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI : ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

INWESTOR : Powiat Poznański

ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

**BRANŻA : BUDOWLANA**DATA OPRACOWANIA : 21 czerwiec 2019

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł****Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21 czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	SALA NARAD - 315						
2	SALA NARAD - 316						
3	ZAPLECZE - 317						
4	POMIESZCZENIE SOCJALNE - 318						
5	AULA - 319						
6	PALARNIA - 320						
7	BIURO RADY - 321						
8	BIURO RADY - 322						
9	BIURO RADY - 323						
	RAZEM netto						
	vat						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SALA NARAD - 315</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	1,00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	d.1 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą.	m <sup>2</sup>		
		11,14*5,07	m <sup>2</sup>	56,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,48</b>
3	d.1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć	m <sup>2</sup>		
		11,14*2*2,81-1,76*2,06*2-0,87*1,77*1-1,6*2,15	m <sup>2</sup>	50,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,38</b>
4	d.1 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		50,38	m <sup>2</sup>	50,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,38</b>
5	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej - o wym. 1,6*2,15 m - drzwi dwuskrzydłowe fornirowane wraz z ościeżnicą i opaskami	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą - drzwi i ościeżnica fornirowane. Jedno skrzydło w świetle przejścia min. 90 cm. Wykończenie dolnej części drzwi na wys. max 10 cm listwą aluminiową. Wymiary drzwi w świetle otworu 1,6 x 2,15 m. Wykończenie wokół drzwi opaską fornirowaną	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>SALA NARAD - 316</b>			
7	d.2 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	1,00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8	d.2 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą.	m <sup>2</sup>		
		3,89*5,19	m <sup>2</sup>	20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
9	d.2 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć	m <sup>2</sup>		
		(3,89+5,19*2)*2,806	m <sup>2</sup>	40,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,04</b>
10	d.2 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		40,04	m <sup>2</sup>	40,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,04</b>
11	d.2 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przysściennymi	m <sup>2</sup>		
		3,89*5,19	m <sup>2</sup>	20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
12	d.2 KNR 4-03 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
13	d.2 KNR 4-03 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż i czujnika światła w płytach sufitu podwieszanego	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
14	d.2 NNRNKB 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	20,19	
		3,89*5,19			
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
15	d.2 KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną	m <sup>3</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20,19*0,01+20,19*0,03	m <sup>3</sup>	0,81	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,81</b>
16	NNRNKB d.2 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 20,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
17	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome 20,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
18	d.2 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o. 3,89	m m		
				3,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,89</b>
19	KNR AT-43 d.2 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30 3,89*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,17</b>
20	KNR 2-02 d.2 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 20,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
21	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 20,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
22	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Wywiniecie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm (3,89+5,19*2)*2*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,85</b>
23	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Wywiniecie na zabudowę instalacji c.o. z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW klejone do podłoża 3,89*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,17</b>
24	KNR 2-02 d.2 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,19	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,19</b>
25	d.2 analogia	Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z postformingu, w kolorze białym gr. 28 mm szer. do 30 cm 2,06	m m		
				2,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,06</b>
<b>3</b>		<b>ZAPLECZE - 317</b>			
26	d.3 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie i ustawienie 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie		
				1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
27	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą. 4,32*3,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,94</b>
28	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć (4,32+3,69)*2*2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				44,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,70</b>
29	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznych ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem 44,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				44,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,70</b>
30	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi 4,32*3,69+1*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,39</b>
31	KNR 4-03 d.3 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
32	KNR 4-03 d.3 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
33	NNRNKB d.3 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż Krotność = 0,5 3,69*4,32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,94</b>
34	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną	m <sup>3</sup>		
		44,7*0,01+15,94*0,03	m <sup>3</sup>	0,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,93</b>
35	NNRNKB d.3 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 3,69*4,32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,94</b>
36	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome 3,69*4,32+1,0*0,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,39</b>
37	KNR 2-02 d.3 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 15,94+1,0*0,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,39</b>
38	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 15,94+1,0*0,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,39</b>
39	KNR 2-02 d.3 1112-05 analogia	Wywinięcie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm (4,32*2+3,69*2-1,0*4)*0,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,20</b>
40	KNR 2-02 d.3 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16,39	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,39</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE - 318</b>			
41	d.4 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła), demontaż mebli kuchennych wraz z osprzętem AGD oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
42	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą. 3,31*3,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
43	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć (3,31+3,1)*2*2,79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,77</b>
44	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem 35,77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,77</b>
45	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi 3,31*3,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
46	KNR 4-03 d.4 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym 2	szt.		
			szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-03 d.4 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
48	NNRNKB d.4 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż Krotność = 0,5 3,31*3,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
49	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną	m <sup>3</sup>		
		10,26*0,01+10,26*0,03	m <sup>3</sup>	0,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,41</b>
50	NNRNKB d.4 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
		10,26	m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
51	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		10,26	m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
52	d.4 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o.	m		
		3,31	m	3,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,31</b>
53	KNR AT-43 d.4 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30	m <sup>2</sup>		
		3,31*0,3	m <sup>2</sup>	0,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,99</b>
54	KNR 2-02 d.4 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących	m <sup>2</sup>		
		10,26	m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
55	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		10,26	m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
56	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe pod cokoliki Krotność = 0,1 (3,31*2+3,1*2-1)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,82</b>
57	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		10,26	m <sup>2</sup>	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
58	KNR AT-23 d.4 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		11,82	m	11,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,82</b>
<b>5</b>		<b>AULA - 319</b>			
59	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ścian, lamp, czujek p. poż, głośników itp. folią i taśmą.	m <sup>2</sup>		
		12,79*19,51	m <sup>2</sup>	249,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>249,53</b>
60	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		249,53	m <sup>2</sup>	249,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>249,53</b>
61	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć	m <sup>2</sup>		
		179,38	m <sup>2</sup>	179,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,38</b>
62	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		19,51*1,6*2+(0,78*12,79+0,25*9,97)*2+2,24*12,79+1,4*3,02*2+9*3,05*2	m <sup>2</sup>	179,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,38</b>
63	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi sufitów - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19,51*3,57	m <sup>2</sup>	69,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,65</b>
64	KNR 2-02 d.5 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchni płyt sufitowych typu OWA - wsp. R-2, M-1,5	m <sup>2</sup>		
		19,51*4,61*2	m <sup>2</sup>	179,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>179,88</b>
65	KNR 2-02 d.5 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchni płyt paneli akustycznych zawieszanych na linkach stalowych - wsp. R-2, M-1,5	m <sup>2</sup>		
		24*0,6*1,2*2*1,1	m <sup>2</sup>	38,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,02</b>
66	KNR 2-02 r. d.5 16 z.sz.5.15 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - Czas pracy rusztowań (poz.:63,64,65)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>90,26</b>
<b>6</b>		<b>PALARNIA - 320</b>			
67	d.6 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1,00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
68	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą.	m <sup>2</sup>		
		5,05*4,08	m <sup>2</sup>	20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
69	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć	m <sup>2</sup>		
		5,05*2*2,812+4,08*2,812-2,05*1,79	m <sup>2</sup>	36,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,20</b>
70	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchni wewnętrznych ścian podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		36,20	m <sup>2</sup>	36,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,20</b>
71	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi	m <sup>2</sup>		
		4,08*5,05	m <sup>2</sup>	20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
72	KNR 4-03 d.6 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
73	KNR 4-03 d.6 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
74	NNRNKB d.6 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,5 4,08*5,05	m <sup>2</sup>	20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
75	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną	m <sup>3</sup>		
		20,6*0,01+20,6*0,03	m <sup>3</sup>	0,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,82</b>
76	NNRNKB d.6 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
		20,6	m <sup>2</sup>	20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
77	NNRNKB d.6 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20,6	m <sup>2</sup>	20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
78	d.6 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o.	m		
		4,08	m	4,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,08</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR AT-43 d.6 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30 4,08*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,22</b>
80	KNR 2-02 d.6 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 20,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
81	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 20,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
82	KNR 2-02 d.6 1112-05 analogia	Wywinięcie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm 5,05*2*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,01</b>
83	KNR 2-02 d.6 1112-05 analogia	Wywinięcie na zabudowę instalacji c.o. z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW klejone do podłoża 4,08*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,22</b>
84	KNR 2-02 d.6 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
<b>7</b>		<b>BIURO RADY - 321</b>			
85	d.7 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
86	KNR AT-26 d.7 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą. 3,69*5,029	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
87	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć (5,029*2+3,69)*2,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,63</b>
88	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchni wewnętrznych ścian podłoży gipsowych z gruntowaniem 38,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,63</b>
89	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi 3,69*5,029	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
90	KNR 4-03 d.7 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym 4	szt. szt.		
				4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
91	KNR 4-03 d.7 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego 2	szt. szt.		
				2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
92	NNRNKB d.7 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż Krotność = 0,5 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
93	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną 18,56*0,01+18,56*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,74</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	NNRNKB d.7 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
95	NNRNKB d.7 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
96	d.7 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o. 3,69	m m	3,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,69</b>
97	KNR AT-43 d.7 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30 3,69*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,11</b>
98	KNR 2-02 d.7 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
99	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
100	KNR 2-02 d.7 1112-05 analogia	Wywinięcie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm (3,69+5,029)*2*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,74</b>
101	KNR 2-02 d.7 1112-05 analogia	Wywinięcie na zabudowę instalacji c.o. z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW klejone do podłoża 3,69*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,11</b>
102	KNR 2-02 d.7 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,56</b>
103	d.7 analogia	Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z postformingu, w kolorze białym gr. 28 mm szer. do 30 cm 2,05	m m	2,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,05</b>
<b>8</b>		<b>BIURO RADY - 322</b>			
104	d.8 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
105	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą. 4,97*3,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
106	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć (4,97+3,89)*2,82*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,97</b>
107	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem 49,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,97</b>
108	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi 4,97*3,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
109	KNR 4-03 d.8 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym 4	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 4-03 d.8 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
111	NNRNKB d.8 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż Krotność = 0,5 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
112	KNR 4-01 d.8 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną	m <sup>3</sup>		
		19,33*0,01+19,33*0,03	m <sup>3</sup>	0,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,77</b>
113	NNRNKB d.8 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
114	NNRNKB d.8 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
115	d.8 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o. 3,89	m		
			m	3,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,89</b>
116	KNR AT-43 d.8 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30 3,89*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,17</b>
117	KNR 2-02 d.8 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
118	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
119	KNR 2-02 d.8 1112-05 analogia	Wywinięcie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm (3,89+4,97)*2*0,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,77</b>
120	KNR 2-02 d.8 1112-05 analogia	Wywinięcie na zabudowę instalacji c.o. z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW klejone do podłoża 3,89*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,17</b>
121	KNR 2-02 d.8 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,33</b>
122	d.8 analogia	Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z postformingu, w kolorze białym gr. 28 mm szer. do 30 cm 2,06	m		
			m	2,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,06</b>
<b>9</b>		<b>BIURO RADY - 323</b>			
123	d.9 wycena indywidualna	Wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, montaż i ustawienie 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
124	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, itp. folią i taśmą. 4,13*4,96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków, pęknięć (4,13+4,96)*2,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,90</b>
126	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi powierzchni wewnętrznych ścian podłoża gipsowych z gruntowaniem 50,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,90</b>
127	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi 4,13*4,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
128	KNR 4-03 d.9 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm montowanych w suficie podwieszanym 4	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
129	KNR 4-03 d.9 0606-03 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż w płytach sufitu podwieszanego 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
130	NNRNKB d.9 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż Krotność = 0,5 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
131	KNR 4-01 d.9 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną 20,48*0,01+20,48*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,82</b>
132	NNRNKB d.9 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej odkrytej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
133	NNRNKB d.9 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
134	d.9 kalk. własna	Demontaż listew maskujących instalację c.o. 4,13	m m	4,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,13</b>
135	KNR AT-43 d.9 0301-01 analogia	Obudowa instalacji c.o. płytą GK, jednowarstwowo, wys. 15 cm, szer. 10 cm z wykorzystaniem profili UD30 4,13*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,24</b>
136	KNR 2-02 d.9 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - z zastosowaniem zapraw szybkoschnących 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
137	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
138	KNR 2-02 d.9 1112-05 analogia	Wywiniecie cokolików wys. 10 cm na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC klejone do podłoża z zastosowaniem listwy wobleniowej 15x15 mm (4,13+4,96)*2*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,82</b>
139	KNR 2-02 d.9 1112-05 analogia	Wywiniecie na zabudowę instalacji c.o. z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW klejone do podłoża 4,13*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,24</b>
140	KNR 2-02 d.9 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	d.9 analogia	Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z postformingu, w kolorze białym gr. 28 mm szer. do 30 cm	m		
		2,04	m	2,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,04</b>