
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja ceglanej elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 1
62-095 Murowana Goślina
INWESTOR : Powiat Poznański
ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA Z CEGŁY			
1	kalk. własna	Zabezpieczenie folią ochronną stolarki okiennej i drzwiowej	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	wycena indywidualna	Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą hydrodynamiczną - strumieniowo ścierną	m ²		
d.1		740	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
3	TZKNC 1 d	Usuwanie z powierzchni cegły z zabrudzeń biologicznych	m ²		
d.1		740	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
4	TZKNCBK 109	Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 5 cegły w jed.miejscu	m ²		
d.1		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
5	TZKNCBK 5	Wykucie starych spoin murów gładkich z cegły pełnej	m ²		
d.1	141	740	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
6	TZKNCBK 5	Spoinowanie murów gładkich z cegły pełnej	m ²		
d.1	135	poz.5	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
7	kalk. własna	Scalanie kolorystyczne lica cegieł	m ²		
d.1		740	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
8	TZKNC 2 a	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym silikonów w bezwonnym rozpuszczalniku	m ²		
d.1		740	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00
9	kalk. własna	Malowanie ścian bocznych lukarn wraz z kosztami dodatkowych rusztowań	m ²		
d.1		13,2	m ²	13,20	
				RAZEM	13,20
10	kalk. własna	Renowacja powierzchni kominów ceglanych wraz z kosztami dodatkowych rusztowań (analogicznie do renowacji muru ceglanego)	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		RUSZTOWANIA			
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m wraz z czasem pracy	m ²		
d.2	1604-03	796	m ²	796,00	
	analogia			RAZEM	796,00
12	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.2	1613-03	796	m ²	796,00	
				RAZEM	796,00
13	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	796	m ²	796,00	
				RAZEM	796,00
3		RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZADASZEŃ			
14	wycena indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych wraz z ościeżami (demontaż drzwi, zabezpieczenie na czas renowacji wejść, kompleksowa obustronna renowacja stolarki drzwiowej wraz z okuciami - oczyszczenie z istniejących farb, wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, flekowanie ubytków, konserwacja i malowanie drzwi wraz z ościeżnicami)	m ²		
d.3		12,77	m ²	12,77	
				RAZEM	12,77
15	wycena indywidualna	Renowacja zadaszenia wejścia do budynku (renowacja konstrukcji drewnianej zadaszenia, wymiana pokrycia z gontów papowych wraz z opierzeniami)	m ²		
d.3		2*2,5*2	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00