



**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00050.2019

13.08.2019 r.

I.dz.: ZP.ZD-00316/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły i zostały zadane na zebraniu wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIA:**

1. W załączonym kosztorysie Zamawiający przewiduje przed malowaniem przespachlowanie nierówności lub ewentualnych pęknięć. Proszę o potwierdzenie, że na etapie wykonawstwa Zamawiający nie będzie oczekiwał w ramach tej pozycji szpachlowania całości powierzchni ścian, a jedynie drobne naprawy.
2. Proszę o informację jaki podział prac przewidział Zamawiający tzn. w ilu salach jednocześnie będzie można wykonywać prace.
3. W przedmiarach nie ujęto demontażu i ponownego montażu osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki) na potrzeby malowania ścian. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
4. Czy na czas malowania koryta mają być oklejone?
5. W celu demontażu czujek systemu SAP na czas prowadzenia prac konieczne jest wypięcie czujek z pętli dozorowych i ponowne wpięcie do systemu. W związku z obowiązującą umową serwisową prosimy o podanie kontaktu do firmy/osoby odpowiedzialnej za system SAP na obiekcie. Konieczne jest to do prawidłowego oszacowania prac.
6. Jaki urządzenia są przewidziane do demontażu?
7. Czy meble przewidziane do wyniesienia będą opróżnione?
8. Czy elementy zabudowy pod oknami podlegają demontażowi i ponownemu montażowi?
9. Czy pionowe elementy podwieszane podlegają malowaniu?
10. Czy kratki wentylacyjne wchodzi w skład zamówienia?
11. Czy Zamawiający potwierdza, że w celu malowania płyt sufitowych oraz płyt akustycznych należy każdą płytę zdjąć i pomalować?
12. Czy do malowania należy zdjąć grzejniki?
13. W pomieszczeniach 321-323 na ścianach znajdują się odbojnice. Proszę o informację, że należy zabezpieczyć je przed malowaniem.
14. W pomieszczeniach remontowych zamontowane są jednostki klimatyzacyjne. Czy elementy te należy zabezpieczyć na czas remontu?

**ODPOWIEDZI:**

1. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem całości powierzchni szpachlowania ścian.
2. W zależności od częstotliwości spotkań, które będą odbywać się w przewidzianych do remontu pomieszczeniach, Zamawiający przekaże do wykonywania prac jak największą możliwą powierzchnię.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem demontażu osprzętu elektrycznego.
4. Listwy instalacyjne na czas malowania, należy zabezpieczyć taśmą papierową.
5. Zamawiający przekaże stosowne informacje wybranemu wykonawcy w dniu podpisania umowy.
6. Urządzenia i elementy do demontażu wyszczególnione zostały w przedmiarze robót.
7. Meble przewidziane do wyniesienia zostaną opróżnione przez pracowników Zamawiającego.
8. Elementy zabudowy nie podlegają demontażowi.
9. Przedmiotowe elementy podlegają malowaniu zgodnie z przedmiarem robót
10. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem malowania bądź wymiany krutek wentylacyjnych, istniejące kratki wentylacyjne przed malowaniem należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem farbą i oczyścić z kurzu.
11. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem zdjęcie i pomalowanie każdej z płyt.
12. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem demontażu grzejników.
13. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem demontażu odbojnic, które zostaną zdjęte przez pracowników Zamawiającego.
14. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie jednostek klimatyzacji.

STAROSTWA POWIATOWE  
POZNAŃ  
KANCELARIA GŁÓWNA  
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  
tel. centrala (61) 8410-500, email: [starostwo@powiat.poznan.pl](mailto:starostwo@powiat.poznan.pl)

13.08.19