
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z malowaniem sufitów w Zespole Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie

ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina

INWESTOR : Powiat Poznański

ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań**BRANŻA : BUDOWLANA**DATA OPRACOWANIA : 29 sierpień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29 sierpień 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE			
1	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 4 500 lm	kpl.		
d.1	0606-05				
	analogia				
		355	kpl.	355,00	
				RAZEM	355,00
2	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 2200 lm	kpl.		
d.1	0606-05				
	analogia				
		31	kpl.	31,00	
				RAZEM	31,00
3	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 4450 lm	kpl.		
d.1	0606-05				
	analogia				
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
4	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 14800 lm	kpl.		
d.1	0606-05				
	analogia				
		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
5		Oплата утилизационная за oprawy z demontażu wraz z wywozem	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		355+31+16+14	szt	416,00	
				RAZEM	416,00
2		ROBOTY MALARSKIE			
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, mebli itp. wyposażenia	m ²		
d.2	1216-01	folią ochronną i taśmą papierową, przestawianie mebli, tablic, itp.			
	analogia	2562,13*1,5	m ²	3 843,20	
				RAZEM	3 843,20
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków po zdemontowaniu starych lamp	m ²		
d.2	1204-08	2562,13	m ²	2 562,13	
				RAZEM	2 562,13
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi szorowanymi powierzchniami wewnętrznymi z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.2	1510-03	<WC DLA PERSONELU, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 108, 109, 110>	m ²	7,33	
		1,1*(2,65+2,65+1,36)			
		<wiatrołap>2,8*2*3,17-2,43*2,94*2+2,4*2*3,17	m ²	18,68	
		<korytarz parter>(12,12*2+5,75+3,0+3,8+2,51*2+18,07*2+5,8+3,0)*3,17	m ²	275,00	
		<pom. 102>(5,76*2+8,94)*3,17	m ²	64,86	
		<pom. 104>(1,55+2,75)*2*2,5	m ²	21,50	
		<pom. 105>(5,88+2,88)*2*3,17	m ²	55,54	
		<pom. 106>(3,59*2+5,71*2)*3,17	m ²	58,96	
		<pom. 107>(2,67+2,37)*2*3,17	m ²	31,95	
		<pom. 111>(3,12+5,76)*2*3,17-2,3*3-1,2*3,17	m ²	45,60	
		<pom. 112>(2,91+5,76)*2*3,17	m ²	54,97	
		<pom. 113>(2,91+5,76)*2*3,17	m ²	54,97	
		<pom. 114>(2,81+3,1)*2*3,17	m ²	37,47	
		<pom. KASY>(2,81+3,1)*2*3,17	m ²	37,47	
		<pom. 115>(2,75+5,76)*2*3,17	m ²	53,95	
		<pom. 117>(5,88+5,76)*2*3,17	m ²	73,80	
		<pom. 118>(9,0+5,76)*2*3,17	m ²	93,58	
		<pom. 119>(12,0+5,76)*2*3,17	m ²	112,60	
		<pom. 120>(2,88+1,8+0,18+3,78+5,99+1,27+1,91+1,27+1,87+3,11+1,98)*	m ²	49,61	
		1,17+1,21*2*3,17+1,81*2*3,17			
		<korytarz I p.>188,47/2	m ²	94,24	
		<pom. 200>40,11	m ²	40,11	
		<pom. 202>16,76	m ²	16,76	
		<pom. 203>16,76	m ²	16,76	
		<pom. 208>8,78*5,76	m ²	50,57	
		<pom. 209>50,4	m ²	50,40	
		<pom. 210>51,15	m ²	51,15	
		<pom. 211>33,12	m ²	33,12	
		<pom. 212>2,88*5,76	m ²	16,59	
		<pom. 213>51,84	m ²	51,84	
		<pom. 214>41,82	m ²	41,82	
		<SANITARIAT DAMSKI POM.204, 205>2,6*2,88+2,78*2,88	m ²	15,49	
		<SANITARIAT MĘSKI, SOCJALNY POM.206, 207>2,51*2,88+3,15*2,88	m ²	16,30	
		<korytarz II p.>165,27/2	m ²	82,64	
		<pom. 300>14,94*5,76	m ²	86,05	
		<pom. 305>(8,87*5,76)	m ²	51,09	
		<pom. 306>(2,82*5,76)	m ²	16,24	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 307>(8,91*5,76) <pom. 308>(2,66*5,76) <pom. 309>(8,87*5,76) <pom. 310>(2,88*5,76) <pom. 311>(9,0*5,76) <pom. 312>(2,88*5,76) <pom. 313>(4,26*5,76) <SANITARIAT DAMSKI POM.302, 303>2,88*(2,78+2,6) <SANITARIAT MĘSKI POM.304>2,51*2,88+3,15*2,88 <biegi klatki schodowej>1,30*3,5*4+1,81*1,75*2 <sala gimnastyczna>20,66*10,37 <korytarz łącznik>66,28 <pom. 003>2,7*6,18 <pom. 004>5,75*6,18 <pom. 005>2,73*6,18 <pom. 006>2,9*6,18 <pom. 007>6,18*5,7-1,18*2,77	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	51,32 15,32 51,09 16,59 51,84 16,59 24,54 15,49 16,30 24,54 214,24 66,28 16,69 35,54 16,87 17,92 31,96	
				RAZEM	2 562,13
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m w	kol.		
d.2	1612-06	sali gimnastycznej	kol.	4,00	
4				RAZEM	4,00