

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00004.2020

12.02.2020 r.

I.dz.: ZP.ZD-00061/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. W jakiej dokładnie skali mają być wykonane budynki na makiecie ? Jaki będzie ich rzeczywisty wymiar na makiecie ?
2. Czy Państwo posiadacie dokumentację parku i budynków. Rzuty z góry, kłady ścian z wymiarami itd.?
3. Budynki mają być przedstawione w sposób realistyczny , bez artystycznych zniekształceń. W jaki sposób mają być wykonane modele?
 - czy chodzi o skanowanie budynków w terenie i modele drukowane w technologii 3D ?
 - czy modele budynków mają być wykonane, wyrzeźbione ręcznie np. w gipsie ? Wykonane na podstawie dokumentacji. Mają wtedy inny charakter wykonania i inną szczegółowość detali itp.
4. Postument - brzegi mają posiadać skosy - w obrębie wymiaru 120cm x 120cm? Wtedy powierzchnia górna płyty będzie miała inny wymiar?
5. Czy postument powinien mieć formę stołu z grubym blatem, żeby umożliwić jak najbliższe podjechanie wózkiem inwalidzkim? Przy grubym kamiennym blacie powstałyby duże powierzchnie na skosach do wykorzystania na opisy.
6. Czy w wycenie przetargowej ma się też znaleźć wykończenie podłoża wokół cokołu, czyli np. kostka granitowa czy może kostka już jest i tylko na nią należy zamontować punkty wypukłe?
7. Czy na drugiej makiecie, która ma przedstawiać Park Orientacji Przestrzennej mają się również znaleźć choćby zaznaczone symbolicznie obiekty pocysterskie ośrodka czy w tej makiecie mamy ich w ogóle nie brać pod uwagę?
8. Czy makiety będą zamontowane w dwóch niezależnych miejscach to znaczy np. makieta z budynkami gdzieś przy kościele lub przy wejściu do głównego budynku , a makieta z Parkiem na terenie parku?
9. W SIWZ w punkcie III , podpunkt 1. Jest mowa o terminie wykonania maksymalnie 100 dni, a w punkcie XIV podpunkt 1., podpunkt 3) : jest mowa o tym aby termin wykonania i montażu nie przekraczał 60 dni. Która wersja jest wiążąca?
10. Zgodnie z warunkami postępowania zamawiający oczekuje przygotowania makiet z brązu w związku z tym pojawia się pytanie o możliwość wykonania makiet z kompozytów (96% metalu + spoiwo) w kolorze brązu lub mosiądzu?

Materiał kompozytowy zgodnie z analizą próbek przez osoby niewidome jest bardzo dobry w przypadku odbioru treści oraz pisma punktowego ze względu na technologię wykonania, która umożliwia osiągnięcie dobrej jakości drobnych detali.

Dodatkowo technologia kompozytów pozwala obniżyć koszty wykonania makiet.
11. Jak duże pole w koło makiet mają zajmować pola uwagi dla niewidomych? Jest mi to niezbędne do wyceny.
12. Pragnę zwrócić uwagę na str. 2 SIWZ Przetarg nieograniczony ZP.272.00004.2020, ZP.ZD-00053/20 paragraf VII, punkt 3, w którym mowa jest o niezwłocznym udzielaniu wyjaśnień dot. treści SIWZ.

ODPOWIEDZI:


- Ad 1.** Skala budynków jak i pozostałych elementów obrazu przestrzennego musi być dostosowana do wielkości części wyniesionej makiety. Zamawiający wymaga aby powierzchnia makiety obejmująca część wyniesioną wraz ze skosami miała wymiar 120 cm na 120 cm (+/- 5 cm). Mając to na uwadze sama część wyniesiona makiety będzie miała wymiar w granicach 100 – 110 cm na 100 – 110 cm. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy makiety były wykonane w jednakowej skali z zachowaniem wszelkich proporcji obrazu przestrzennego. Makieta ma odzwierciedlać stan rzeczywisty w pomniejszeniu.

- Ad 2.** Zamawiający udostępni na wniosek wybranego w postępowaniu Wykonawcy dokumentację techniczną. W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja związana z budową Parku Orientacji Przestrzennej, dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji elewacji i dachów poszczególnych budynków Ośrodka, dokumentacja związana z zagospodarowaniem dziedzińca Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz dokumentacje związane z modernizacją ogrodzenia terenu pocysterskiego. Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynku Kościoła stanowiąca własność Parafii również zostanie udostępniona na wniosek wybranego w postępowaniu Wykonawcy.
- Ad 3.** Zamawiający dopuszcza zarówno modele drukowane w technologii 3D jak i modele wykonane ręcznie.
- Ad 4.** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ makieta musi być wykonana w postaci zwartej na jednej wspólnej płycie (podstawie) pełniącej rolę ekspozytora. Dodatkowo płyta ta musi przyjmować formę przestrzenną, gdzie ekspozycja elementów makiety znajdować się będzie w części wyniesionej, a na okalających ją skosach zostaną umieszczone pola informacji. Zamawiający wymaga aby profil ścięty (płaszczyzny skośne) stanowiły element makiety z brązu a nie postumentu. Obrazują to poniższe szkice, gdzie kolorem niebieskim zaznaczono postument i blat a kolorem pomarańczowym makieta z brązu. Makieta może zostać położona na blacie tak jak obrazuje to szkic nr 1 albo nałożona na blat (wówczas krawędzie boczne blatu będą zakryte przez makieta z brązu), co obrazuje szkic nr 2.
- Mając na uwadze powyższe wymagany wymiar makiety 120 cm na 120 cm (+/- 5 cm) obejmuje zarówno część górną makiety oraz skosy. Całość musi być odlana z brązu lub z kompozytu brązu (w związku z wyjaśnieniem udzielonym w pkt nr 10).

Szkic nr 1



Szkic nr 2



- Ad 5.** Zamawiający wymaga aby makiety były posadowione na dostępnych dla wózków inwalidzkich postumentach. Należy zapewnić bezpośredni kontakt z makieta z pozycji siedzącej poprzez podcięcie. Przykładowy sposób wykonania postumentu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego obrazują szkice ujęte w wyjaśnieniu udzielonym w pkt nr 4.
- Ad 6.** Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykończenia podłoża wokół cokołu. Z wyjątkiem wykonania fundamentów pod cokół przedmiot zamówienia nie obejmuje innych prac ingerujących w istniejące podłoże. Wstępnie proponowane przez Zamawiającego lokalizacje makiet znajdują się w miejscach o nawierzchni z mieszanki kamiennej i żwiru o grubości 15 cm (60% miatu i mielonego materiału kamiennego) na warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm. Na potencjalnym terenie posadowienia makiet występują również inne nawierzchnie wykonane z kostki granitowej łamanej 11 x 11 cm, kostki kamiennej 5 x 5 cm oraz z płyt granitowych płomieniowanych o wymiarze 100 cm x 40 cm) a także tereny zielone (trawniki). W związku z tym, iż ostateczna lokalizacja makiet zostanie wskazana w pozwoleniu Powiatowego Konserwatora Zabytków nie można na tym etapie jednoznacznie stwierdzić z czego jest wykonane bezpośrednie istniejące otoczenie postumentów dlatego Zamawiający rezygnuje z wykonania pól uwagi składających się z punktów wypukłych na podłożu.
- Ad 7.** W przedmiotowej makiecie nie mają być ujęte obiekty pocysterskie. W sytuacji gdy, zachowując wszelkie proporcje obrazu przestrzennego, na części wyniesionej makiety zostanie wolne miejsce, wówczas wskazane jest umiejscowienie informacji, że przedstawienie obiektów pocysterskich przedstawia druga z makiet objętych postępowaniem.
- Ad 8.** Makiety zostaną zamontowane w dwóch niezależnych lokalizacjach. Ostateczna lokalizacja makiet zostanie wskazana w pozwoleniu Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Ad 9. Zgodnie z zapisami Rozdziału III, ust. 1 SIWZ: Zamówienie będzie realizowane w maksymalnym terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, natomiast jednym z kryterium oceny ofert jest termin wykonania makiet, który nie może przekroczyć 60 dni.

W związku z powyższym zostaje wykreślony zapis w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 3 SIWZ dotyczący zaprojektowania i montażu, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga aby termin wykonania makiet nie przekraczał 60 dni.”

Ad 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie makiet z kompozytu brązu (minimum 95% brązu i spoiwo).

Ad 11. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający rezygnuje z wykonania pól uwagi składających się z punktów wypukłych na podłożu.

Ad12. Zgodnie z art. 38 wyżej przywołanej ustawy Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna większość pytań wpłynęła do Zamawiającego w dniu 10.02.2020r., a Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 12.02.2020r. czyni to niezwłocznie.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 19.02.2020 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert – 19.02.2020 r. o godz. 11:15,
- wniesienia wadium – 19.02.2020 r. do godz. 11:00.

