

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2021

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2021 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1.	Marian Łukasik	Budynek dworca kolejowego ob. budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy z szaletami ob. budynek gospodarczy	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8 1. Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami	139 225,76 zł	50 000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie Polichromie ściennie we wnętrzu kościoła	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 1. Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów 2. Malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty	40 000,00 zł	40 000,00 zł
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskich	Obudowa ołtarzowa z krucyfiksem	Konserwacja i restauracja barokowej obudowy ołtarzowej z 2 ćw. XVIII w. wraz z krucyfiksem z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskich 1. Konserwacja i restauracja obudowy ołtarzowej wraz z krucyfiksem, wg zatwierdzonego programu prac konserwatorskich 2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac	35 000,00 zł	35 000,00 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie	Prospekt organowy, elektryczny, 1865 r.	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie 1. Wykonanie techniczne i estetyczne konserwacji prospektu: - oczyszczenie, - usunięcie przemalowań, - impregnacja, - uzupełnienia zaprawy i polichromii oraz złocień	60 000,00 zł	45 000,00 zł
5.	Henryka Stępiak	budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Przemurowanie ścian zewnętrznych, stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych, założenie deskowania i izolacji stropodachu "Jadwiniówka" Puszczykowo, ul. Cienista 1 1. Przemurowanie ścian zewnętrznych 2. Stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych 3. Założenie deskowania i izolacji stropodachu 4. Montaż podłogi nad piwnicą 5. Wymiana zawilgoconej posadzki w piwnicy	24 812,36 zł	20 000,00 zł

6.	Miłosz Jazdon	budynek willi "Eugenia"	Prace konserwatorskie tynkarskiego wystroju architektonicznego Willi Eugenii przy ulicy Sobieskiego 12 w Puszczykowie 1. Oczyszczenie powierzchni ściany w tym skucie luźnych tynków 2. Uzupełnienie ubytków w ścianie zaprawą naprawczą 3. Przeszpachlowanie ściany wraz z przyklejeniem siatki 4. Przemalowanie ściany w kolorze elewacji 5. Odtworzenie wystroju sztukatorskiego z montażem 6. Ustawienie, demontaż, eksploatacja rusztowania	138 555,00 zł	50 000,00 zł
7.	LUVENA Spółka Akcyjna	Hala Poelziga - dawny magazyn superfosfatu	"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno - magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część druga" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1, 62 - 030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek 1. Wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 107 m ² , jest to kontynuacja zadania z roku 2020	130 200,00 zł	100 000,00 zł
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Ołtarz boczny północny pw. św. Antoniego Ołtarz boczny południowy pw. Chrystusa - Męża Boleści	Konserwacja techniczna oraz estetyczna ołtarza bocznego północnego oraz ołtarza bocznego południowego 1. Wykonanie badań sondażowych, odkrywkowych, wstępne oczyszczeni powierzchniowe, przygotowanie programu prac, zabezpieczenie obiektów 2. Demontaż, transport do pracowni 3. Rozszerzone badania konserwatorskie, uwolnienie od przemalowań 4. Mechaniczne i chemiczne, dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, wykonanie konstrukcji ołtarzy, oczyszczenie podobraz, wzmocnienie struktury płótna 5. Uzupełnienie warstw malarskich, zabezpieczenie końcowe lica obrazów 6. Transport i montaż w kościele 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej	91 128,00 zł	91 128,00 zł
9.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Ołtarz boczny z kościoła św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu 1. Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji ołtarza: oczyszczenie, usunięcie przemalowań, impregnacja, uzupełnienie snycerki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej pozłoty. Zakres prac obejmuje: - zwieńczenie ołtarza, - uszaki, - Aniołki szt. 7	83 000,00 zł	83 000,00 zł

10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie	Kościół parafialny p.w. Najśw. Marii Panny Mur kościelny z bramą i dzwonnica w Sobocie pow. Poznań	Remont zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego wraz z bramą i furtą parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9, 62-090 Rokietnica 1. Ogrodzenie od furtki w lewo do parkingu: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; wycinanie spoin; spoinowanie murów gładkich z cegły i z kamienia łupanego; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglanego; naprawa uszkodzonych cegieł pozostających w murze; zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego; oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja; wzmocnienie pęknięć ścian prętami wzmacniającymi wraz z wypełnieniem bruzd 2. Furta murowana: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych 3. Ogrodzenie od parkingu w prawo od furtki: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i przypór; oczyszczanie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja 4. Brama z furtą: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczanie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych	245 132,10 zł	210 343,00 zł
11.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu	Dom mieszkalny przy ulicy Dzierżyńskiego 51 - 51 a położony w Luboniu k. Poznania, administracja przez Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych	Lubień, budynek willowy przy ul. Armii Poznań nr 51 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Naprawa drewnianych wykończenie okapów 4. Wymiana okienek typu "wół oko" - z podwaliną łukową i oknem 5. Przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym	185 349,18 zł	150 000,00 zł
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac: Kórnik, XV w. kościół kolegiacki parafii pw. Wszystkich Świętych: dokończenie prac renowacji ceglanej elewacji kościoła - elewacja północno - wschodnia (prezbiterium) 1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanego: wykonanie oczyszczenia, dezynfekcji, odkażenia, neutralizacji soli w partiach ścian, odsalanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, wzmocnienie, wykucie spoin, naprawa gzymsów i powierzchni murów, flekowanie, spoinowanie, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja 2. Renowacja detalu z kształtek: wykucie uszkodzonych kształtek i wstawienie nowych, flekowanie cegieł 3. Obróbki blacharskie: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, rur spustowych i wykonanie nowych z blachy miedzianej	220 000,00 zł	220 000,00 zł

13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika	Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika przy ul. Poznańskiej 57, 60 - 185 Skórzewo 1. Demontaż skrzydeł drzwi, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia 2. Badanie konserwatorskie elementów stolarki - określenie pierwotnej warstwy malarskiej, usunięcie przemalowań 3. Usunięcie przemalowań olejnych oraz akrylowych metodą mechaniczną 4. Określenie oryginalnych rozwiązań elementów dekoracji rzeźbiarskich 5. Doczyszczanie elementów stolarki metodą chemiczną 6. Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji elementów drewnianych stolarki drzwiowej przy pomocy np. Permenrinu 7. Wykonanie miejscowej konsolidacji struktury drewna 8. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów metalowych 9. Kitowanie drobnych ubytków drewna kitami epoksydowymi lub akrylowymi 10. Wykonanie kopii zewnętrznych drzwi wejściowych do zakrystii ze względu na silne zniszczenie elementów konstrukcyjnych 11. Oczyszczenie szyb naświetla oraz wypełnień drzwi wewnętrznych	50 412,97 zł	30 000,00 zł
14.	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonnny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościółka/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księży Werbiści/	Kontynuacja remontu i restauracji sztucznej grotty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las - etap II 1. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej: - wymiana i uzupełnienie przegniłych elementów drewnianych - usunięcie śladów po piance montażowej - uzupełnienie dekoracyjnych kamieni polnych na ścianach wokół otworu drzwiowego 2. Wykonanie odprowadzenia wody na tylnym wejściu do grotty. 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie wnętrza grotty: - oczyszczenie zabrudzonej historycznej okładziny kamiennej - zamurowanie rozwarstwień masami mineralnymi 4. Odnowienie wnętrza grotty: - montaż luźnych fragmentów oryginalnej okładziny kamiennej, które samoistnie odpadły lub zostały oderwane - uzupełnienie kamiennej okładziny	45 500,00 zł	35 000,00 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Pobiedziskach	Kościół pw. św. Michała Archaniola w Pobiedziskach	Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archaniola (XIV w.): prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap II - ściana północna nawy 1. Wykonanie wykopu wokół kościoła 2. Oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła 4. Montaż geowłókniny 5. Zasypanie wykopu żwirem i tłuczniem 6. Wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z otoczków 7. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji 8. Wykonanie drenaży i studni chłonnych 9. Wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem	130 000,00 zł	130 000,00 zł

16.	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	Remont kapitalny budynku Sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Żółtą Gwiazdą w Gołęczewie - etap III 1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotny 2. Wykonanie podbitki i obróbek drewnianych budynku Sali 3. Odtworzenie stolarki drzwiowej w przybudówce od strony skrzyżowania 4. Prace murarskie wykończeniowe 5. Wykonania stolarki okiennej aluminiowej od strony podwórza 6. Odtworzenie elewacji na wzór pierwotny wg projektu 7. Prace projektowe przy budynku głównym Zajazdu	96 963,75 zł	50 000,00 zł
17.	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	Położenie nowej warstwy pokrycia dachowego - papy na istniejącym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie 1. Demontaż instalacji odgromowej na czas prowadzenia prac 2. Naprawa pokrycia dachowego 3. Wykonanie opierzeń, wiatrownic, obróbka kominów 4. Położenie nowej warstwy papy na całym dachu 5. Wykonanie Projektu Budowlanego	27 552,00 zł	25 000,00 zł
18.	Andrzej Adaszewski i Krystyna Adaszewska	Dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie	Remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie 1. Remont elewacji wraz z cokołem 2. Usunięcie krat w oknach 3. Wymiana rynien i rur spustowych 4. Wymiana parapetów i obróbek blacharskich	130 410,00 zł	40 000,00 zł
19.	Wspólnota mieszkaniowa "Rusałka"	Dom mieszkalny "Duża Rusałka"	Zabezpieczenie budynku przed wpływem wilgoci przez zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza poprzez modernizację instalacji wentylacji zgodnie z nakazem PINKB-u, decyzja PINB/WOA/434/26/2260/2018 z 18.10.2019 (w załączeniu) 1. Wykonanie w częściach wspólnych budynku szachtów przebiegających przez wszystkie kondygnacje budynku 2. Wykonanie w ww. szachtach przewodów kominowych i wentylacyjnych w ilości zapewniającej podłączenie do nich przewodów went. do poszczególnych lokali 3. Wyprowadzenie kominów przed dach 4. Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawietrzaków okiennych 5 Wykonanie prac budowlanych koniecznych przy montażu instalacji wentylacji	195 605,40 zł	35 087,25 zł
20.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części dachu oraz elewacji frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III 1. Remont fragmentu dachu przynależącej do elewacji frontowej 2. Remont elewacji frontowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł

21.	Grzegorz Urbański	Budynek szkoły podstawowej z 1905 roku	Przywrócenie dawnej świetności obiektowi starej szkoły podstawowej z 1905 r. umiejscowionej w Baranowie przy ulicy Szamotulskiej 61 1. Prace remontowe związane z renowacją i odbudową uszkodzonej przez czas więźby dachowej. Podczas prac wymianie podlegać będzie uszkodzona, nie nadająca się do dalszego użytkowania więźba dachowa. W dachu zostaną dotychczasowe otwory okienne. Same okna z uwagi na zniszczenie zostaną wymienione na nowe. W ramach prowadzonych prac wymianie ulegnie całą dachówka tzw. karpiówka 2. Prace remontowe związane z wymianą okien drewnianych z zachowaniem ich oryginalnego kształtu. Charakterystyczne - widoczne na zdjęciach okna z wykończeniem owalnym. Przywrócenie otworów okiennych w miejscach gdzie zostały one zamurowane 3. Prace renowacyjne związane z odnowieniem starych zabytkowych drzwi wejściowych do budynku	162 114,00 zł	0,00 zł
22.	Owińska Park sp. z o.o.	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 w Owińskach 1. Sporządzenie ekspertyz konserwatorskich i technicznych 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego 6. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytku 7. Stabilizacja konstrukcyjnej części więźby dachowej 8. Odtworzenie więźby dachowej w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, wymiana przygniętych i zdegradowanych elementów więźby dachowej 9. Odnowienie i częściowe odtworzenie więźby dachowej, belek stropowych, pokrycia dachowego, mansard, rynien i rur spustowych, opierzenia oraz instalacji odgromowej 10. Wzmocnienie lub przemurowanie w części kominów i osadzenie ławek kominarskich 11. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa wyżej	322 382,20 zł	45 000,00 zł
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła (etap III) - Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku przy ul. Mury 30 dz. Nr geod. 419, obręb Buk, gm. Buk, powiat poznański 1. Wygrodzenie terenu realizacji prac 2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich 3. Wykonanie robót budowlanych 4. Przeprowadzenie czynności odbiorowych przy współudziale właściwego konserwatora zabytków 5. Zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom 6. Przewiduje się prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu służb konserwatorskich	70 000,00 zł	70 000,00 zł
24.	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie	Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowych - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina 1. Cięcia jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie. Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania	15 120,00 zł	10 000,00 zł

25.	Agnieszka i Jacek Chudziński	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska	Remont elewacji Dworu z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska) 1. Odbicie tynków wewnętrznych/ zewnętrznych 2. Zamurowanie bruzd poziomych 3. Gruntowanie podłoża 4. Gruntowanie powierzchni ceglanych 5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych 6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego 7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas 8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	37 737,79 zł	30 000,00 zł
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Remont obiektu zabytkowego kościoła drewnianego - Roboty w zakresie wymiany poszycia dachu z gontu drewnianego w Rogalinku 1. Przybicie kontr łat oraz łączenie dachu 2. Krycie dachu gontem drewnianym wraz z impregnacją 3. Obróbka blacharska wraz z wykończeniem połaci dachowych	198 520,06 zł	166 000,00 zł
27.	P.B.W.C.sp. Z o.o.	Dawne kasyno oficerskie	Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficerskiego, 62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa działka 47/1 1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	200 000,00 zł	50 000,00 zł
28.	Małgorzata Ornoch - Tabędzka	Willa otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański	Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VI 1. Renowacja drewnianych schodów, poręczy, balustrad i lamperii na klatce schodowej (odtworzenie pierwotnego biegu schodów na piętro, po demontażu ściany częściowo zawieszanej na poręczy) - wymiana 2 okien w przyziemiu na nowe, drewniane, zgodnie z załączonymi rysunkami - wykonanie wyprawek murarskich przy wymienionych oknach - zakończenie remontu tarasu poprzez wylanie posadzki betonowej oraz pomalowanie farbami ścieralnymi - posadzki i ścian bocznych (w 2017 roku wykonano izolację termiczną o przeciwwilgociową)	28 000,00 zł	20 000,00 zł
					1 880 558,25 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2021

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2021 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1.	Gmina Dopiewo	Dom w miejscowości Gołuski, ul. Polna 4, nr działki 41/4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich domu w Gołuskach, działka nr 41/4 1.Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich 2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego 3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót 4. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót	56 000,00 zł	0,00 zł
2.	Gmina Dopiewo	Pałac z 4 ćw. XIX w. miejscowości Dąbrówka, gmina Dopiewo, powiat poznański	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich Pałacu w Dąbrówce na terenie XVIII wiecznego parku, działka nr 76 1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 2. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich 3. Aktualizacja projektu budowlanego celem, uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 4. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót 5.Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót	42 000,00 zł	0,00 zł
3.	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap III Przeprowadzenie procesu odsalania murów w Przyziemiu Zamku uwzględniając różnicowany charakter poszczególnych partii murów, tzn.: wartości historyczne poszczególnych partii murów, rodzaj i pochodzenie budulca, stan zachowania (stopień zasolenia, stopień degradacji itp.) oraz grubość murów - III etap prac zgodny z projektem	274 047,26 zł	274 047,26 zł
4.	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo doświadczalne Przybroda	Pałac w Przybrodzie, gm. Rokietnica	Remont balkonów w budynku Pałacu w Przybrodzie przy ul. Parkowej 4, Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62 090 Rokietnica 1. Skucie starej posadzki 2. Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej 3. Ułożenie nowych okładzin z gresów porcelanowych w systemie wentylowanym 4. Naprawa uszkodzonej elewacji z czyszczeniem i malowaniem balustrad	25 394,49 zł	25 394,49 zł

5.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	d. stajnia w Uzarzewie	Sporządzenie ekspertyz stanu technicznego oraz projektu robót budowlanych przy XIX wiecznej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo - łowieckim w Uzarzewie 1. Inwentaryzacja budowlana budynku (rzuty, przekroje, więźba dachowa, elewacje) 2. Dokumentacja fotograficzna 3. Ocena i analiza stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu 4. Konsultacje z rzeczoznawcami w zakresie ppoż celem przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego 5. Projekt remontu budynku (konstrukcja, pokrycie dachu, elewacje) uzgodniony z Powiatowym Konserwatorem Zabytków oraz rzeczoznawcą ppoż 6. Mapa zasadnicza	9 471,00 zł	0,00 zł
6.	Miasto Luboń	Historyczny układ urbanistyczny miasta Luboń, powiat poznański: Zakomponowany zespół zieleni powstały przed 1945 rokiem oraz pomnik przyrody: 1. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, pl. Bojanowskiego 2. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Poniatowskiego 3. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Lipowa 4. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Kołtąja 5. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, ul. Szkolna	Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia 1. Cięcia westernizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika 2. Założenie wiązań dynamicznych i statycznych w celu odciążenia konarów i zapobieżeniu rozłamaniu	48 308,40 zł	20 000,00 zł
					319 441,75 zł