

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2025

realizowanych przez Wydział Gabinet Starosty, Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu

w 2025 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	Wypośażenie i wystrój Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rogalinu - polichromie ścienne	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu 1. Wstępna konserwatorska inwentaryzacja obiektu fotograficzna i opisowa; 2. Oczyszczenie belek i nawarstwień kurzu i brudu; 3. Dezynfekcja powierzchni polichromii, podklejenie warstwy malarskiej w miejscach odspojień; 4. Analiza przekrojów stratygraficznych; 5. Usunięcie wtórnych warstw i odsłonięcie XIX w. polichromii, metody chemiczno- mechaniczne; 6. Impregnacja strukturalna osłabionych elementów podłoża drewnianego; 7. Uzupełnienie podłoża - flekowanie belek drewnem tego samego gatunku co zastosowane oryg.; 8. Przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie zaprawy, wykonanie uzupełnień w warstwie gruntu; 9. Werniksowanie pośrednie, uzupełnienie warstwy malarskiej -punktowanie w zakresie oryginalnych; 10. Polichromia w partiach o większym obszarze zniszczenie malowidła, wykonanie rekonstrukcji; 11. Zabezpieczenie całej powierzchni polichromii i werniksowanie końcowe.	394 554,11 zł	156 700,00 zł
2	Zofia i Zygmunt Grzywacz, Hubert Niemier, Beata i Błażej Juszcak, Anna Urbaniak, Anna i Maciej Cybulscy	Dawna gorzelnia, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dawnej gorzelni, położonej w Szczodrzykowie, ul. Poznańska 4, dz. nr 35/7, gm. Kórnik, pow. poznański 1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego; 2. Wymiana lub naprawa zniszczonych elementów więźby dachowej; 3. Zabezpieczenie drewna przed działaniem drewnojadów oraz preparatem przeciwogniowym; 4. Montaż membrany oraz łatowanie; 5. Położenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze naturalnym (cegłanym); 6. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk; 7. Wykonanie opierzeń blacharskich; 8. Remont kominów; 9. Właz kominiarski, ława kominiarska ze schodkami.	172 107,00 zł	100 000,00 zł
3	Henryka Stępnik	Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze oraz stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji w willi „JADWINÓWKA” ul. Cienista 1 Puszczykowo 1. Odtworzenie tynków wewnętrznych na parterze przy zastosowaniu naturalnych tynków wapiennych; 2. Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji poprzez montaż desek o grubości 30 mm na piętrze wraz z zabezpieczeniem środkami do drewna; 3. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na parterze; 4. Odnowienie i zachowanie 120 letnich desek podłogowych w dwóch pomieszczeniach na parterze i jednym na piętrze; 5. Montaż drewnianych opasek wokół okien wraz z ich pomalowaniem i zaizolowaniem przeciwwilgociowo.	62 668,47 zł	50 000,00 zł

4	Stowarzyszenie Cor ad Cor im. Kard J.H. Newmana	Budynek dawnej szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań 27, Luboń	Wymiana dachówki, remont dachu w zabytkowej szkole w Luboniu ul. Armii Poznań 27 1. Wymiana dachówki karpiówki ułożonej w łuskę; 2. Wymiana łat dachowych; 3. Wymiana uszkodzonych części deskowania dachu; 4. Ocieplenie dachu wełną mineralną - system; 5. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną; 6. naprawa uszkodzonych kominów; 7. oczyszczenie i konserwacja więźby dachowej; 8. wymiana podbitek drewnianych; 9. wymiana obróbki blacharskiej, rynien, rur spustowych i akcesoriów dachu, wymiana włazu dachowego, wymiana izolacji odgromowej.	401 521,97 zł	80 000,00 zł
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok), ok. 1930 r.	Prace konserwatorskie: polichromia wnętrza (eklektyzm/neobarok, ok. 1930 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupi gm. Stęszew. Sklepienie kolebkowe - drugie przęsło od ściany zachodniej kościoła: malowidło, elementy złożone 1. Zostaną wykonane zabiegi: oczyszczenie powierzchni; usunięcie wtórnych warstw technologicznych i przemalowań; konsolidacja strukturalna oryginalnej polichromii; uzupełnienie ubytków zaprawami o odpowiedniej ziarnistości; wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetarć i ubytków warstwy malarskiej; pozłocenie detali płatkami szlagmetal u zgodnie z techniką oryginału.	40 000,00 zł	40 000,00 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe -zgodne z kształtem i kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności elewacji.	70 000,00 zł	50 000,00 zł
7	Paweł Kwarciany	"Dom Ogrodnika" w Zespole budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Prace konserwatorskie i restauratorskie „Dom ogrodnika” Nr 8 dawnego szpitala psychiatrycznego ul. Poprzeczna 4 w Owińskach 1. Uzupełnienie ubytków i fug oraz oczyszczenie elewacji północnej; 2. Naprawa uszkodzonych fragmentów i oczyszczenie elewacji południowej i zachodniej; 3. Przywrócenie historycznych proporcji i naprawa muru pomiędzy Domem Ogrodnika a Remizą; 4. Przywrócenie historycznych proporcji, przemurowanie i naprawa fragmentów muru od strony ul. Poprzecznej; 5. Rozbiórka współczesnej bramy i furtki od strony ul. Poprzecznej, montaż bramy i furtki zgodnie z projektem; 6. Uporządkowanie pozostałości gruzu po rozbiórce samowoli i przywrócenie poziomą bramy wjazdowej od ul Poprzecznej.	120 050,00 zł	50 000,00 zł
8	Kamilla Placko -Woznińska i Robert Placko	Dwór w Kowalskiem, gm. Pobiedziska	Wymiana drewnianych okien i drzwi wejściowych w zabytkowym dworze usytuowanym w miejscowości Kowalskie 11, 62-007 Biskupice, gmina Pobiedziska, pow. poznański 1. Wymiana drewnianych okien na parterze i piętrze obiektu z zachowaniem podziałów wg. wskazania i zatwierdzonego projektu przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; 2. Wymiana drzwi wejściowych, drewnianych.	189 840,48 zł	40 000,00 zł
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żydowie	Zespół witraży - wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja zespołu witraży z lat 1902-1906, kościół pw. św. Mikołaja (XX w.); Żydowo, ul. Przecławska 3, gmina Rokietnica Konserwacja witraży według programu prac konserwatorskich autorstwa Roberta i Tomasza Janków oraz wykonanie ram stalowych z montażem: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej; Ekspertyza stanu zachowania witraży oraz przedmiar; Demontaż wtórnego oszklenia ochronnego; Demontaż wtórnej konstrukcji stalowej nośnej; Wstępne zabezpieczenie luźnych elementów witraży; Demontaż kwater witrażowych; Odkrywką wnęki okna; Demontaż istniejących elementów stalowych okien; Wykonanie pomiarów wnęk otworów okien; Wdrożenie rurki do odprowadzenia skroplin; Zabezpieczenie okien płytami OSB; Przygotowanie kwater witrażowych do transportu; Ocena stanu zachowania kwater witrażowych i malatury; Wykonanie przecierki witraży; Oczyszczenie kwater; Wyjęcie szkielec z profili ołowianych. Szkła zostaną wyjęte z profili ołowianych w celu dokładnej oceny ich stanu; Oczyszczenie szkielec; Oczyszczenie pękniętych szkielec; uzupełnienie ubytków szkła. Ubytki szkła zostaną uzupełnione odpowiednim materiałem, aby zachować zgodność z oryginałem; rekonstrukcja szkielec malowanych. Szkła malowane będą rekonstruowane poprzez uzupełnienie opracowań malarskich na nowych elementach, z użyciem farb szklanych tlenkowych i utrwaleniem; naprawa profili ołowianych; złożenie kwater witrażowych; uszczelnienie kwater; klejenie pękniętych szkielec; wykonanie nowych wiatrownic; wykonanie nowych ram stalowych; wykonanie nowych oddzielnych ram stalowych. Oddzielne ramy stalowe do montażu witraży oraz oszklenia ochronnego dla północnego tryforium transeptu i rozety zostaną wykonane, ocynkowane i pomalowane; przygotowanie nowej kwatery wentylacyjnej; transport nowych witraży i szkła ochronnego; instalacja nowych ram stalowych. Nowe ramy stalowe zostaną zainstalowane w otworach okiennych, co pozwoli na montaż witraży. Obróbka murarska ram stalowych.Instalacja oszklenia ostonowego. Po zakończeniu tego etapu nastąpi montaż kwater witrażowych po konserwacji. Uszczelnienie szkła i witraży. Szkło i witraże zostaną uszczelnione szczeliwem silikonowym, co zapewni ich szczelność i ochronę.	123 500,00 zł	40 000,00 zł

10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie	Prospekt organowy wraz z instrumentem - wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach	Prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczalkowych w Parafii pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie Etap II 1. Rekonstrukcja piszczalek prospektowych ze stopu organowego; 2. Wzmocnienie mocowań piszczalek; 3. Renowacja kłocy piszczalkowych.	72 324,00 zł	50 000,00 zł
11	Michał Forycki	Willa (ul. Cyryla Ratajskiego 28 w Puszczykowie)	Wykonanie remontu dachu, Willa, ul. Cyryla Ratajskiego 28, 62 - 040 Puszczykowo 1. Wymiana pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna); 2. Wymiana rynien i rur spustowych; 3. Wykonanie obróbek blacharskich; 4. Przemurowanie kominów; 5. Prostowanie dachu oraz impregnacja więźby dachowej; 6. Uzupełnienie ław kominarskich; 9. Instalacja nowego włazu dachowego; 8. Prace rozbiórkowe; 9. Utylizacja odpadów.	166 401,28 zł	0,00 zł
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Konserwacja pokrycia dachowego z gontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 1. Dezynfekcję pokrycia dachowego; 2. Usunięcie starych powłok malarskich metodami chemicznymi, a następnie zmycie preparatu oczyszczenie powierzchni drewna; 3. Wymiana uszkodzonych elementów gontu wraz z naprawą wypysuwanych gontów; 4. Impregnacja pokrycia dachowego z gontów środkiem wodochronnym.	83 300,00 zł	83 300,00 zł
13	Marian Łukasik	Budynek dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny. Strykowo, ul. Kolejowa 8 Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami blacharskimi.	51 986,77 zł	30 000,00 zł
14	LUVENA Spółka Akcyjna	Zespół budynków przemysłowych z lat 1909 - 1914 wchodzący w skład Poznańskich Nawozów Fosforowych w Luboniu k. Poznania	„Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga -część szósta” mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030 Wymiana 1 031 m2 powierzchni dachu, jako etap szósty remontu dachu.	250 000,00 zł	160 000,00 zł
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie	Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania wraz z wyposażeniem z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła	Pełna konserwacja i restauracja rzeźb Grupy Ukrzyżowania i obrazu na płótnie św. Anna nauczająca Marię z ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 21 - etap II 1. Rzeźby -usunięcie przemalowań, strukturalne wzmocnienie drewna, zabezpieczenie oryginalnej polichromii, uzupełnienie ubytków zaprawy, retusz i rekonstrukcja warstw malarskich, retusz i rekonstrukcja złoczeń i srebrzeń; 2. Obraz -usunięcie zdegradowanego i pożółkłego werniksu, ewentualne usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków płótna, uzupełnienie ubytków zaprawy, nabicie płótna na nowe, ruchome i fazowane krosna, retusz warstwy malarskiej, zabezpieczenie obrazu werniksem końcowym.	51 396,80 zł	40 000,00 zł
16	Wspólnota mieszkaniowa „Rusałka”	Dom Mieszkalny „Duża Rusałka” w Puszczykowie przy ul. Wodniczki 1	Naprawa i konserwacja konstrukcji drewnianej dachu, poddasza budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „RUSAŁKA” w Puszczykowie przy ul. Wodniczki 1 1. W zależności od stopnia uszkodzenia elementów drewnianych wzmocnienie konstrukcji lub wymienienie w całości; 2. Zaimpregnowanie wszystkich elementów konstrukcji środkiem chemicznym czterofazowym przeciw grzybom domowym, pleśniowym, owadom niszczącym drewno i ogniu; 3. Zabezpieczenie i wykonanie pokrycia odpowiednimi preparatami wszystkich elementów, których stan nosi znamiona porażenia przez korozję; 4. Oczyszczenie elementów drewnianych, w tym kory pierwotnej; 5. Oskrobanie elementów drewnianych; 6. Ociosanie do drewna zdrowego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; 7. Przegrabienie i wyrównanie polepy na stropie; 8. Naprawa stolarki okiennej (wole oczka); 9. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji poddasza mając na celu wyeliminowanie wilgoci; 10. Poprawa uszkodzeń membrany dachowej; 11. Poprawa elementów kosзовых przy wolicach oczkach; 12. Uzupełnienie izolacji przewodów wentylacji mechanicznej.	46 289,88 zł	40 000,00 zł

17	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuow. w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chłudowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chłudowie, gm. Suchy las - etap III Remont fragmentu ogrodzenia stalowego na podmurówce (15 przęseł) Usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz przycięcie gałęzi krzewów drzew - pozostawienie wolnego pasa o szerokości około 0,5 m. Starodrzew pozostanie. Odkopanie podmurówki; oczyszczenie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; demontaż stalowych przęseł; wykonanie „wymian” betonowo-kamiennych przy pniach: demontaż i rozkucia podwalin kamiennych ogrodzenia wraz z ich przebudową „mijankiem” betonowo-kamiennym dla zachowania systemu korzeniowego drzewa; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by rama ogrodzenia nie stykała się z podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okapach i spoinach; naprawa przegięć i prostowanie stalowych przęseł, uzupełnienie brakujących elementów, poprawa mocowań, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szczotkowane ręcznie. Niektóre fragmenty będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji ogrodzenia; dorobienie brakujących elementów ogrodzenia; impregnacja i malowanie farbą docelową. Farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor grafitowy, farba matowa - zgodnie z materiałem zastosowanym podczas wcześniejszego remontu fragmentu ogrodzenia. Prace będą wykonywane ręcznie; montaż stalowych przęseł; wywóz gruzu i odpadów. Remont bramy zachodniej i dwóch furt: Odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań; demontaż okablowania zamontowanego na filarach; naprawa ubytków słupów; naprawa abakusów, renowacja skrzydeł bram i furt (demontaż, naprawa, prostowanie, uzupełnienie brakujących detali, spawy, oczyszczenie, piaskowanie i cynkowanie z malowaniem docelowym, ponowny montaż); wywóz gruzu i odpadów.	235 900,00 zł	100 000,00 zł
18	Grzegorz Urbański	Budynek - Dom w Baranowie	Odtworzenie struktury oraz kapitalny remont dachu w zabytkowym obiekcie starej szkoły podstawowej z 1905 r., umiejscowionej w Baranowie (gmina Tarnowo Podgórne) przy ulicy Szamotulskiej 61 1. Renowacja kominów wewnętrznych; 2. Demontaż istniejącej uszkodzonej dachówki; 3. Deskowanie z membraną; 4. Montaż łat dachowych; 5. Osadzenie okien dachowych z obróbką dekarską; 6. Montaż rynien i opierzenia dachowego; 7. Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej; 8. Ocieplenie dachu.	227 796,00 zł	0,00 zł
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie	Obiekty ruchome wchodzące w skład wyposażenia kościoła paraf. pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie - ołtarz główny	Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie Prace konserwatorskie dotyczące głównego ołtarza z kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie.	364 106,43 zł	100 000,00 zł
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich	Kościół par. pw. św. Jadwigi, drewniany Polichromia stropu nawy kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn	Siekierki Wielkie, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii południowo-zachodniego fragmentu stropu nawy z wizerunkiem św. Łukasza Ewangelisty, etap II 1. Badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża); 2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa; 3. Podklejenie odspojonych fragmentów polichromii; 4. Oczyszczenie powierzchni; 5. Dezynsekcja, dezynfekcja podłoża; 6. Utrwalenie polichromii; 7. Impregnacja strukturalna; 8. Wypełnienie ubytków; 9. Wykonanie retuszy; 10. Restauracja i punktowania polichromii.	102 609,00 zł	70 000,00 zł
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie	Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 1. Renowacja chóru: konserwacja balustrady chóru muzycznego wraz z przywróceniem oryginalnej tonacji, oczyszczenie i malowanie konstrukcji i deskowania stropu; 2. Wykonanie nowej posadzki; 3. Remont dachu kruchości wejściowej, wymiana i wzmocnienie konstrukcji, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej, wykonanie daszku nad wejściem.	154 902,94 zł	90 000,00 zł

22	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza romańskiego kościoła w Tulcach - II etap 1. Ściany: usunięcie wtórnych warstw malarskich, tynków i zapraw. Podklejenie i konsolidacja tynków oraz warstw malarskich. Uzupełnienie ubytków polichromii. 2. Konserwacja i restauracja 5 szkła witrażowych. 3. Demontaż i montaż szklenia witrażowego oraz ram okiennych. 4. Nowe ramy stalowe dla szklenia witrażowego – 4 szt. 5. Szklenie ochronne konserwatorskie.	437 716,30 zł	180 000,00 zł
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku	Remont elewacji zachodniej i części elewacji południowej kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku Sanktuarium, ul. Mury 30, 64-320 Buk 1. Skucie tynków, demontaż opierzenia; 2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ściernie tub chemiczne tynków, naprawy dotyczące tynków; 3. Wzmocnienie muru , prace sztukatorskie, ciągnięcie elementów sztukatorskich , uzupełnianie brakujących elementów sztukaterii; 4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.	338 803,43 zł	150 000,00 zł
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika wraz z terminem cmentarza kościelnego otoczonego kamiennym murem w Skórzewie	Prace remontowe renowacja ogrodzenia przy Kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ETAP II, ul. Poznańska 57, 60-185 Skórzewo 1. Wycięcie starej uszkodzonej spoiny; 2. Oczyszczenie oraz wzmocnienie powierzchni wewnątrz spoin; 3. Wymiana spoin na nowe; 4. Czyszczenie i kosmetyka kamienia, impregnacja kamienia.	111 069,00 zł	75 000,00 zł
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Kościół parafialny pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, 62-025 Gułtowy 1. Przeprowadzenie renowacji elewacji drewnianej wieży kościoła; 2. Oczyszczenie desek, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych elementów; 3. Przeprowadzenie renowacji drewnianych lameli; 4. Pomalowanie deskowania.	91 123,59 zł	60 000,00 zł
26	Joanna i Remigiusz Łaganowscy	Dwór w miejscowości Kociałkowa Górka	Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górze w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu Więźba dachowa korpusu głównego oraz skrzydła północnego wraz pokryciem całości dachu.	429 811,69 zł	50 000,00 zł
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bninie	Plebania i park przy ul. Kościelnej nr 9 w miejscowości Kórnik, obręb Bnin	Remont przebudowa wraz z remontem budynku plebani w Bninie w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Bninie, ul. Kościelna 9, 62-035 Kórnik-Bnin 1. Wymiana instalacji elektrycznej; 2. Skucie zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnicznych; 3. Skucie starych płytek w pomieszczeniach piwnicy; 4. Odsalanie ścian; 5. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA w piwnicy; 6. Malowanie; 7. Szpachlowanie, malowanie ścian, rozebranie starej podłogi i montaż nowej pomieszczenia 02 - kuchnia (parter), 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 na piętrze.	496 428,75 zł	100 000,00 zł
28	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie gm. Murowana Goślina	Coroczne cięcia formujące - pielęgnacyjne alei grabowej - bindaży rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina 1. Prace pielęgnacyjne - przycięcie alei grabowej; 2. Uprzątnięcie terenu wraz ze zrząbkowaniem urobku.	22 680,00 zł	15 000,00 zł
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z częścią instalacji elektrycznej. Wierzenica ul. Wierzenicka 12, 62-006 Wierzenica 1. Renowacja wraz z rekonstrukcją drzwi bocznych z zawiasami, ryglami ćwiekami; 2. Wykonanie złącza kablowego wraz z wyłącznikiem głównym budynku; 3. Wykonanie nowej rozdzielni głównej.	70 739,92 zł	50 000,00 zł

30	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn	Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejn	Remont elewacji budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejn ul. Kostrzyńska 1, 62-025 Czerlejn Ściany zewnętrzne: 1. Częściowa wymiana uszkodzonych desek ściennych elewacji ściany wieży i nawy kościoła; 2. Czyszczenie i zagruntowanie desek; 3. Pomalowanie drewnianych desek; 4. Rozebranie i ułożenie nowych elementów daszku nad wejściem bocznym do kościoła; 5. Ułożenie nowego gontu nad wejściem bocznym do kościoła.	204 984,14 zł	120 000,00 zł
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Tomicach	Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Tomicach	Remont elewacji część północna budynku kościoła pw. św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4 Tomice, 62-060 Stęszew 1. Elewacja ceglana: Czyszczenie ściernie lub chemiczne cegły; wykucie starych spoin; naprawa spękań murów, przemurowanie cegłą gotycką; ostrożne wykucie uszkodzonych cegieł i zastąpienie ich nowymi; odsalanie części elewacji; wykonanie odgrzybiania porażonych miejsc; spoinowanie murów, uzupełnianie ubytków - flekowanie; scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych; wzmocnienie struktury muru; hydrofobizacja; rusztowanie; 2. Dach: Rozebranie pokrycia dachu; rozebranie obróbek blacharskich; rozebranie rynien, rur spustowych; izolacja z folii polietylenowej; ołacenie połaci dachowej; pokrycie połaci dachu dachówką; obróbki blacharskie, orynnowanie.	99 585,12 zł	90 000,00 zł
32	Owińska Park sp. z o.o.	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskich	Remont pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami wzmacniającymi uszkodzone fragmenty ustrojów więźby dachowej budynku dawnego bloku gospodarczego (budynek z wieżą) w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskich 1. Roboty przygotowawcze; 2. Roboty demontażowe dot. istniejącej połaci dachowej; 3. Roboty budowlane związane z ułożeniem fragmentów nowej konstrukcji dachu; 4. Roboty rozbiórkowe związane z wymianą uszkodzonych ustrojów konstrukcji dachu; 5. Roboty wykończeniowe zewnętrzne dot. warstw połaci; 6. Roboty wykończeniowe związane z pracami dekarскими i blacharskimi.	326 820,00 zł	100 000,00 zł
33	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach - Polichromia wraz ze sgraffito na stropach i ścianach nawy oraz prezbiterium	Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach obejmujący: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii.	305 000,00 zł	180 000,00 zł
34	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Remont podłogi oraz ścian zewnętrznych kruchty (kaplica św. Anny, kaplica Sierakowskich) oraz remont ceglanych nakryw przypór w Kościele pw. św. Wawrzyńca, ul. Starowiejska 30 w Niepruszewie Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont podłogi, ścian zewnętrznych kruchty (scalenie rys powstałych na murach).	97 829,52 zł	70 000,00 zł
35	Anna Hernes i Jarosław Hernes	Dom w Puszczykowie	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu przy ul. Gajowej 8 w Puszczykowie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	12 629,16 zł	0,00 zł
suma					2 610 000,00 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2025

realizowanych przez Wydział Gabinet Starosty, Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu

w 2025 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	d. stajnia w Uzarzewie	Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Lowieckim w Uzarzewie. Cz. 2: elewacja oraz część elementów wnętrza 1. Kompleksowy remont elewacji (prace naprawcze oraz pokrycie całości tynkiem renowacyjnym); 2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 3. Zabezpieczenie przeciwogniowo elementów stalowych stropu i komina; 4. Renowacja stolarki zewnętrznej (drzwi i okna); 5. Montaż schodów strychowych i balustrady technicznej; 6. Wykonanie okładziny stropów -sufity; 7. Prace przy instalacji wentylacyjnej; 8. Prace malarskie we wnętrzu (sufity i ściany).	251 416,62 zł	70 000,00 zł
2	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Pałac i park w Uzarzewie	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Przyrodniczo-Lowieckim w Uzarzewie - oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie" ETAP III - pałac 1. Demontaż starej i montaż nowej instalacji przeciwpożarowej (centrala alarmowa, czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, baterie, przewody, itp.); 2. Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, praca próbna i testowanie systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zmiana scenariusza pożarowego - aktualizacja oraz uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż.	87 829,43 zł	0,00 zł
3	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Rządcówka, ul. Dworcowa 7	Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku rządcówki w Szreniawie przy ul. Dworcowej 7 1. Konserwacja/restauracja stolarki drzwiowej; 2. Konserwacja/restauracja historycznej stolarki okiennej; 3. Wymiana wtórnej stolarki okiennej na nową na wzór historycznej.	223 910,13 zł	70 000,00 zł
4	Miasto Puszczykowo	Budynek Letniska „Silva" przy ul. Poznańskiej 4	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczykowie, polegającego na wymianie stolarki okiennej 1.Stolarka okienna w całym budynku jest zróżnicowana i odbiega od pierwotnej. Obecnie niemal wszystkie otwory okienne są wypełnioną współczesną, plastikową stolarką okienną, za wyjątkiem trzech drewnianych zabytkowych okien na poddaszu. Istniejąca zabytkowa stolarka jest wykonana z drewna sosnowego, dwudzielną oraz trójrzędową, z gładkimi ramami. Stolarkę tą należy poddać konserwacji oraz ponownie zamontować. Zakres prac przy zabytkowej stolarce okiennej (3 szt.): demontaż skrzydeł, oczyszczenie powierzchni drewna i okuć z przemalowań, uzupełnienie ubytków drewna przy pomocy kitów, oszlifowanie i odtłuszczenie powierzchni drewna, zastosowanie preparatu owadobójczego w przypadku stwierdzenia śladów żerowania owadów, malowanie w kolorystyce zgodnej z istniejącą, oczyszczenie okuć i zabezpieczenie antykorozyjne, ponowny montaż skrzydeł. 2. Pozostałą stolarkę okienną, która nie posiada wartości zabytkowej oraz odbiega od estetyki budynku należy zdemontować oraz zutylizować. W ich miejsce należy wykonać nową zachowując przy tym układ podziałów i profili odwzorowanych na podstawie zachowanej pierwotnej stolarki okiennej. Projektowana stolarka okienna powinna zostać wykonana z drewna w oparciu o zachowaną stolarkę, zachowując przy tym podział, ilość kwater i skrzydeł oraz kierunek otwierania. Zakres prac przy wymianie stolarki okiennej (46 szt.): ręczny demontaż istniejącej ślusarki okiennej, ręczny demontaż parapetów okiennych, opasek, listew itp., wywóz odpadów na wysypisko wraz z utylizacją, wykonanie nowej ślusarki okiennej na wzór oryginalnej, montaż nowej ślusarki okiennej, wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową wraz z wykonaniem jej osłonięcia od wewnątrz poprzez przyklejenie foli paroszczelnej oraz od zewnątrz foli paroprzepuszczalnej, obrobienie ościeży po montażu okien.	314 838,48 zł	100 000,00 zł

5	Gmina Czerwonak	Park Poklasztorny w Owińskach	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla odbudowy muru ceglanego Parku Poklasztornego w Owińskach, na terenie działki nr ewid. 232, obręb Owińska, gmina Czerwonak, powiat poznański 1. Pozyskanie i opracowanie mapy do celów projektowych; 2. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża; 3. Pozyskanie uzgodnień od gestorów dla: napowietrznej sieci energetycznej, gazowej sieci podziemnej, wodociągowej sieci podziemnej; 4. Przeprowadzenie stosownych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków; 5. Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dla odbudowy muru; 6. Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 7. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	20 743,80 zł	0,00 zł
6	Gmina Czerwonak	Zespół pałacowy - pałac, dwie bramy wjazdowe - w Owińskach	Modernizacja bramy północnej w kompleksie pałacowym w Owińskach, dz. nr 196/4 obr. Owińska 1. Projekt budowlany; 2. Projekt techniczny; 3. Projekt wykonawczy; 4. Stwiorb; 5. Przedmiar i kosztorys; 6. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	15 067,28 zł	0,00 zł
7	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5)- etap VII 1. Pełna wymiana fugi - zaprawa barwiona w masie z profilowaniem (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 15; 2. Pełna wymiana fugi - zaprawa renowacyjna bez profilowania (wg zakresów C,D) - pomieszczenie nr 6, 15 i 16; 3. Tynki renowacyjne w tym: wymiana istniejących tynków na tynk renowacyjny, np. MonoTrass f. Baumit lub podobny (wg zakresów E) w pomieszczeniach nr 1, 5, łącznik pomiędzy pomieszczeniami 8 i 9; 4. Wymiana okładu odsalającego (wg zakresów A,B) w pomieszczeniach nr 2, 4, 8, 12, 13, 19, 21.	161 738,10 zł	150 000,00 zł
8	Gmina Dopiewo	Szkoła, początek XX wieku, miejscowość Zakrzewo, gm. Dopiewo	Remont elewacji budynku przedszkola w Zakrzewie, dawnej Szkoły, działka nr 75/1 1. Uzupełnienie ubytków w elewacji, z zachowaniem występujących detali architektonicznych; 2. Oczyszczenie elewacji metodą czyszczenia chemicznego, wraz z doбором preparatów na podstawie reprezentatywnych powierzchni próbnych; 3. Wymiana uszkodzonych cegieł i uzupełnienie spoinowania, nowe cegły i spoiny zostaną dopasowane kolorystycznie do oryginalnych materiałów; 4. Uzupełnienie ubytków w mniej uszkodzonych ceglach, przy użyciu zaprawy mineralnej dopasowanej kolorystycznie do istniejącej cegły; 5. Oczyszczenie drewnianych zewnętrznych elementów konstrukcji i wykończenia dachu i lukarn; 6. Zabezpieczenie elementów drewnianych przed korozją biologiczną i przeciwgrzybiczo oraz ich odmalowanie w kolorze dostosowanym do istniejącego.	160 000,00 zł	0,00 zł
suma					390 000,00 zł