

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	SST-02-1	KNR 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne osłonięte siatką drobnooczkową z PCV, stanowiące jednocześnie daszki zabezpieczające użytkowników remontowanego obiektu i pomosty do tynkowania gzymsu (lub inny rodzaj zabezpieczeń robót oraz wykonania pomostów do tynkowania gzymsów)- anal.			
			$(32.42*2+5.05*2)*(3.6+0.43+3.65+0.3)$	m2	598.021	
					RAZEM	598.021
2 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych			
			$8*(3.6+0.43+3.65+0.3)$	m	63.840	
					RAZEM	63.840
3 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien			
			$32.42*2-7.87+4.85*2$	m	66.670	
					RAZEM	66.670
4 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku			
			$(32.42*2+4.85*2)*0.3+(2.47*4+0.62*4+2.0*2+0.38*2+1.13*4)*0.25$	m2	27.772	
					RAZEM	27.772
5 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpówki w koronkę			
			$(32.42*14.24+9.7*4.85)*1.5$	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
6 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie ołacenie dachu			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
7 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie kominów ponad dachem			
			$(0.38*0.65+2.33*0.38+2.47*0.62*2)*1.92+2.0*0.38*2.48+1.4*0.6*1.92$	m3	11.552	
					RAZEM	11.552
8 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na kominach na poddaszu (w miejscach dostępnych)			
			$(2.33*2+1.03*2+2.47*4+0.62*4+2.0*2+0.38*2+0.6*2+1.4*2)*5.8$	m2	161.472	
					RAZEM	161.472
9 d.1	SST-02-1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie odpadających tynków gzymsów zewn. o pow.odbicia ponad 5 m2			
			$(32.42*2+9.86*2-7.87+5.0*2+5.0)*0.45$	m2	41.261	
					RAZEM	41.261

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
10 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km			
			763.059*0.04+11.552+161.472*0.03+41.261*0.03	m3	48.156	
					RAZEM	48.156
11 d.1	SST-02-1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za 4 km Krotność = 4			
			48.156	m3	48.156	
					RAZEM	48.156
12 d.1	SST-02-1	kalk.indyw	Opłata za wysypisko			
			48.156	m3	48.156	
					RAZEM	48.156
2 ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE						
13 d.2	SST-02-2	KNR-W 4-01 0610-03	Oczyszczenie elementów konstrukcji dachowych drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (w miejscach dostępnych)			
			(0.15+0.21)*2*6.0*2*34+0.22*4*4.5*17+0.22*4*5.5*17+0.2*4*32.42	m2	469.296	
					RAZEM	469.296
14 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0410-03	Poziomowanie krokwi- nadbicie listew drewnianych z tarcicy nasyczonej - anal.norma x 0,25			
			763,059	m2	763.59	
					RAZEM	763.59
15 d.2	SST-02-2	KNR-W 4-01 0614-01	Konserwacja konstrukcji drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni metodą smarowania - Ogniochronem			
			469.296	m2	469.296	
					RAZEM	469.296
16 d.2	SST-02-2	KNR-W 4-01 0614-02	Konserwacja jw. metodą smarowania - następne smarowanie			
			469.296	m2	469.296	
					RAZEM	469.296
17 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0616-01	Obłożenie konstrukcji drewnianej dachu - folią wstępnego krycia			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
18 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie polaci dachowych łatami 5x5 cm z tarcicy nasyc.			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
19 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0410-03	Olacenie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - kontrłaty Krotność = 0.5			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
20 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
21 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegł 1/2x1/2ceg.- uzupełnienie ubytków w przestrzeni stropodachu			
				0 m3	0.000	
					RAZEM	0.000
22 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 0122-01	Kominy murowane z cegły klinkierowej - ponad dachem			
			$(0.38*0.65+2.33*0.38+2.47*0.62*2)*1.92+2.0*0.38*2.48+1.4*0.6*1.92$	m3	11.552	
					RAZEM	11.552
23 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm			
			$(.38*0.65+2.33*0.38+0.62*2.47*2+2.0*0.38+1.4*0.6)*1.1$	m2	6.375	
					RAZEM	6.375
24 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe wapienne wykon.ręcznie na kominach w przestrzeni stropodachu			
			$(2.33*2+1.03*2+2.47*4+0.62*4+2.0*2+0.38*2+0.6*2+1.4*2)*5.8$	m2	161.472	
					RAZEM	161.472
25 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 1501-01	Trzykrotne malowanie farbą wapienną tynków kominów w przestrzeni stropodachu Krotność = 2			
			161.472	m2	161.472	
					RAZEM	161.472
26 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej			
			$(32.42*2+4.85*2)*0.3+(2.47*4+0.62*4+2.0*2+0.38*2+1.13*4)*0.25+5.5*1.0*2$	m2	38.772	
			$(0.78+1.4)*2*1.2*12*0.4+0.45*4*1.2*3*0.4$	m2	27.706	
					RAZEM	66.478
27 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy cynkowo-tytanowej - anal.			
			$32.42*2-7.87+4.85*2$	m	66.670	
					RAZEM	66.670
28 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy cynkowo-tytanowej			
			$8*(3.6+0.43+3.65+0.3)$	m	63.840	
					RAZEM	63.840

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	SST-02-2	NNRNKB 202 1027- 01	Wyłaz dachowy o wym.54*75 z kołnierzem opierającym	1 kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
30 d.2	SST-02-2	KNR 2-02 1210-02	Ławy kominiarskie kratowe-ocynkowane na dachach stromych - analogia	15,0*0,3	m2	4,5
					RAZEM	4.5
31 d.2	SST-02-2	NNRNKB 202 1027- 01	Wymiana starych okien połaciowych na nowe 78x140 cm, łącznie z kołnierzami opierającymi - anal.	4 kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
32 d.2	SST-02-2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wyczystek kominiarskich w kominach wentylacyjnych na poddaszu - anal.	19 szt.	19.000	
					RAZEM	19.000
33 d.2	SST-02-2	NNRNKB 202 1027- 01	Dostawa i montaż nowych okienek dachowych, uchylnych, drewnianych o wym.45x45 cm, łącznie z kołnierzami opierającymi - anal.	4 kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
34 d.2	SST-02-3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków kominów i fragmentów obudowy poddasza z g-k, białe, z gruntowaniem	1.5*3.0*3	m2	13.500
					RAZEM	13.500
35 d.2	SST-02-3	KNR 4-01 0703-01	Oczyszczenie spoin w murze gzymsu i wypełnienie ich zaprawą wapienną z uszczelnieniem silikonem dekarским - anal	(32.42*2+9.86*2-7.87+5.0*2+5.0)*0.45	m2	41.261
					RAZEM	41.261
36 d.2	SST-02-3	TZKNBK VIII 03- 116	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 40 cm z zaprawy renowacyjnej o parametrach takich jak zaprawy renowacyjne np.firmy KEIM	(32.42*2+9.86*2-7.87+5.0*2+5.0)	m	91.690
					RAZEM	91.690
37 d.2	SST-02-3	TZKNBK XV 0107- 04	Malowanie gzymsu 3x farbą krzemianową elewacyjną białą profili ciągnionych z zagruntowaniem - anal.	91.69	m2	91.690
					RAZEM	91.690

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
38 d.2	SST-02-3	kalk.indyw	Wykonanie nowej kompletnej instalacji odgromowej			
			763.059	m2	763.059	
					RAZEM	763.059
39 d.2	SST-02-3	kalk.indyw	Odtworzenie instalacji oświetleniowej na poddaszach (zdemontowanej przy wymianie dachówki)			
				10 szt	10.000	
					RAZEM	10.000