

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podst 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	SST-02	KNR 2-02 0925-01	Odgrodzenie kl.schodowej od czynnej części szkoły ściankami z grubej folii - anal. 2.55*3.4*2	m2	17.340	
					RAZEM	17.340
2 d.1	SST-02	KNR-W 2- 02 0923- 02	Zabezpieczenie chodników i trawników przed uszkodzeniem - siatka, płyty itp - anal. 10	m2	10.000	
					RAZEM	10.000
2 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE						
3 d.2	SST-02	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej łącznie z balustradami - anal.do R 4.77*2.55	m2	12.164	
					RAZEM	12.164
4 d.2	SST-02	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie drewnianej ścianki pod schodami, ścianki przedsionka i obudowy rur c.o. z płyty g-k- anal.do R 2.55*2.2*0.5+1.3*2.2+0.5*(1.9+0.25+3.54)+2. 55*3.11	m2	16.441	
					RAZEM	16.441
5 d.2	SST-02	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian,drzwi i futryn (13.4*2+2.55*2)*2*1.5+51.2	m2	146.9	
					RAZEM	146.9
6 d.2	SST-02	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 5*5	m2	25.000	
					RAZEM	25.000
7 d.2	SST-02	KNR 4-01 0343-01	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu pochwyty - anal. 4.20+2.50	m	6.700	
					RAZEM	6.700
8 d.2	SST-02	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegł na zaprawie cementowo- wapiennej - dla zamontowania końcówek belek stalowych - anal .R*0,25 6 szt		6.000	
					RAZEM	6.000
9 d.2	SST-02	KNR 4-04 0504-01	Skucie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - na parterze (18.9+11.73+3.21)*1.05	m2	35.532	
					RAZEM	35.532
10 d.2	SST-02	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			13.20*2.55*1.05	m2	35.343	
					RAZEM	35.343
11 d.2	SST-02	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - podłóży pod lastriko			
			35.532*0.1+2.04	m3	5.593	
					RAZEM	5.593
12 d.2	SST-02	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą i przekazanie ich do dyspozycji Szkoły			
				1 szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
13 d.2	SST-02	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie stopnia wejściowego do budynku wykonanego z kostki betonowej			
			2.2*1.2	m2	2.640	
					RAZEM	2.640
14 d.2	SST-02	kalk.indyw .	Demontaż instalacji c.o i grzejników w strefie prowadzonych robót - do ponownego montażu			
				1 kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.2	SST-02	kalk.indyw .	Demontaż instalacji gazowej w strefie prowadzonych robót - do ponownego montażu			
				1 kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.2	SST-02	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km			
			12.16*0.12+16.44*0.1+95.7*0.02+25*0.03+35.53*0.15+34.34*0.02+1.0	m3	12.784	
					RAZEM	12.784
17 d.2	SST-02	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za 4 km Krotność = 4			
			12.784	m3	12.784	
					RAZEM	12.784
18 d.2	SST-02	kalk.indyw .	Opłata za wysypisko			
			12.784	m3	12.784	
					RAZEM	12.784
3 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE						
19 d.3	SST-03	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem konstrukcji (stali 206,36kg)			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podst 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
			2.91*3	m	8.730	
					RAZEM	8.730
20 d.3	SST-03	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota			
			6 szt.		6.000	
					RAZEM	6.000
21 d.3	SST-03	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - ręczne układanie betonu B15			
			(1.93+3.29)*1.2	m2	6.264	
					RAZEM	6.264
22 d.3	SST-03	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - dopłata za 6 cm Krotność = 6			
			6.264	m2	6.264	
					RAZEM	6.264
23 d.3	SST-03	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe płyta podestowa gr 13 cm - ręczne układanie betonu B 15			
			1.53*2.55*0.13	m3	0.507	
					RAZEM	0.507
24 d.3	SST-03	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundament pod schody			
			0.25*1.2*0.5	m3	0.150	
					RAZEM	0.150
25 d.3	SST-03	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie			
			86.04*0.001	t	0.086	
					RAZEM	0.086
26 d.3	SST-03	KNR 2-02 0617-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych paskami styropianu gr 2 cm - anal.			
			2.55*2+3.4*2	m	11.900	
					RAZEM	11.900
27 d.3	SST-04	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach - anal.			
			3.82+1.88+0.27	m	5.970	
					RAZEM	5.970
28 d.3	SST-04	KNR 2-02 1208-04	Pochwyt drewniany na balustradach i wspornikach naściennych - anal.			
			5.97+7.27	m	13.240	
					RAZEM	13.240
29 d.3	SST-04	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o ciężarze całkowitym 88,51 kg - anal.			
			5.97+1.30	m	7.270	
					RAZEM	7.270
30 d.3	SST-04	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podst 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
			(3.29+2.03)*2.55*0.15	m3	2.035	
					RAZEM	2.035
31 d.3	SST-04	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki parteru z betonu B15 grubości 20 mm zatarte na ostro - anal.			
			(18.90+11.73+3.21)*1.05	m2	35.532	
					RAZEM	35.532
32 d.3	SST-04	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu jw. - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - dodatkowe 8 cm Krotność = 8			
			(18.90+11.73+3.21)*1.05	m2	35.532	
					RAZEM	35.532
33 d.3	SST-04	wyc.indyw.	Izolacja z "płynnej folii" pod posadzki parteru			
			35.532	m2	35.532	
					RAZEM	35.532
34 d.3	SST-04	NNRNKB 202 2806-03	Posadzki parteru z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej			
			35.532	m2	35.532	
					RAZEM	35.532
35 d.3	SST-04	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej			
			5.72*2+1.04*2+4.37*2+1.26*2+2.55*4-0.9*8	m	27.780	
					RAZEM	27.780
36 d.3	SST-04	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów - nastopnic i podstopnic oraz podestu schodów - elementami lastryko (terazzo)			
			(7+13)*(0.29+0.17)*1.2+1.53*2.51	m2	14.880	
					RAZEM	14.880
37 d.3	SST-04	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek Terazzo na zaprawie klejowej na podeście			
			1.53*2+2.51	m	5.570	
					RAZEM	5.570
38 d.3	SST-04	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładziny PCV gr 3mm antypoślizgowej dopasowanej do wykładziny istniejącej na piętrze- anal.			
			2.55*9.8	m2	24.990	
					RAZEM	24.990
39 d.3	SST-04	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyścienne systemowe przy posadzkach jw.			
			9.8*2+2.55*3	m	27.250	
					RAZEM	27.250
40 d.3	SST-04	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt.			
			24.99	m2	24.990	
					RAZEM	24.990

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podst 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
41 d.3	SST-04	KNR 4-01 0347-10	Obróbka bruzd w ścianach dla pochwyków schodowych - anal.-skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej			
			6.70*0.20	m2	1.340	
					RAZEM	1.340
42 d.3	SST-04	KNR AT- 32 0401- 02	Tynk mozaikowy Bolix na biegach i spoczniku od spodu oraz przy pochwykach naściennych i jako cokolik przy biegach schodowych - tynki grubości 15 mm			
			$((3.82+1.88)*1.2+1.63*2.51+(3.82*2+1.88*2)*0.4)*1.1$	m2	17.040	
					RAZEM	17.040
43 d.3	SST-04	KNR 4-01 0706-07	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2			
			12	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
44 d.3	SST-04	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach - uzupełnienie tynków ścian w miejscach po rozebranych biegach schodowych i posadzce przy drzwiach zewn.(posadzka w spadku)			
			$(3.5*2*1.3+2.55+6.0*2+2.85)*1.1$	m	29.150	
					RAZEM	29.150
45 d.3	SST-04	KNR 2-02 2004-01	Obud.rur c.o. i gazowej płytą g-ki .na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 z wbudowaniem kłatek wentylacyjnych z PCV 5*5cm - 5 szt - anal.	m2		
			$(13.50+5.0)*(0.15*2+0.2)$	m2	9.250	
					RAZEM	9.250
46 d.3	SST-04	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie , dopasowane do otworu 111x210cm dla drzwi wejściowych			
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
47 d.3	SST-04	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne do budynku; ocieplone, profilowane wg.drzwi istniejących, z bolcami antywłamaniowymi			
			1.0*2.05	m2	2.050	
					RAZEM	2.050
48 d.3	SST-04	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit			
			95.7+119.349+67.32	m2	282.369	
					RAZEM	282.369

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podst 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
49 d.3	SST-04	KNR 2-02 1503-08	Trzykrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem (13.4*2+2.55*2)*2*1.5	m2	95.700	
					RAZEM	95.700
50 d.3	SST-04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - z gruntowaniem - kolory pełne (13.5*2+2.55*4)*3.08+(13.5*2+2.55*2)*3.13- 95.70	m2	119.349	
					RAZEM	119.349
51 d.3	SST-04	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufitów - anal. (13.5*2.55+13.5*2.55)*1.1-3.3*2.55	m2	67.320	
					RAZEM	67.320
52 d.3	SST-04	KNR 2-02 1508-03 + KNR 2-02 1508-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i ościeżnic z trzykrotnym szpachlowaniem - anal. 1.0*2.0*8*2*1.6	m2	51.200	
					RAZEM	51.200
53 d.3	SST-02	kalk.indyw .	Ponowny montaż zdemontowanej wcześniej instalacji c.o i grzejników w strefie prowadzonych robót	1 kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
54 d.3	SST-02	kalk.indyw .	Montaż instalacji gazowej w miejscu zdemontowanego odcinka w strefie prowadzonych robót - łącznie ze sprawdzeniem instalacji gazowej i jej odbiozem	1 kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
55 d.3	SST-04	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej pozbruk na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - z wykorzystaniem rozebranego wcześniej pozbruku - na miejscu rozebranego stopnia zewn. 2.64	m2	2.640	
					RAZEM	2.640
56 d.3	SST-04	KNR AT- 32 0401- 02	Wykonanie wyprawek tynkarskich przy drzwiach zewn.: tynk mozaikowy na cokole i tynk strukturalny powyżej cokołu - anal. 2.8	m2	2.800	
					RAZEM	2.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
57 d.3	SST-04	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynk.tytan. - fragment cokołu przy drzwiach zewn.			
			5.0*0.4	m2	2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia

REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KÓRNIKU PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 2

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

KÓRNIK, UL.POZNAŃSKA 2

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

GRUDZIEŃ, 2007

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KÓRNIKU PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 2**

DZIAŁ: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV 45400000-1

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- 2 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE
- 3 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE