

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Speyf.	2	3	4	5	6
	Techn.					
<b>1</b>			<b>DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI</b>			
1 d.1	STB-01	KNR 4-01 0354-05	Wykucie istniejących drzwi ze ścian i ścianek działowych 1.0*2.05*5+0.9*2.05*1	m2	12.095	
					RAZEM	12.095
2 d.1	STB-01	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z paneli z usunięciem kleju i wyrównaniem podłoża - anal. (29.7+15.9+20.8+32.4+16.0+4.0*2.15)*1.05	m2	129.570	
					RAZEM	129.570
3 d.1	STB-01	KNR-W 2- 02 2702- 01	Rozebranie sufitu podwieszono OWA - anal. do R i S Krotność = 0.5 (29.7+15.9+20.8+32.4+16.0+4.0*2.15)	m2	123.400	
					RAZEM	123.400
4 d.1	STB-01	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (8.63+3.57+0.9)*4.19+1.0*1.0	m2	55.889	
					RAZEM	55.889
5 d.1	STB-01	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 10 km 129.57*0.04+123.4*0.03+55.889*0.15	m3	17.268	
					RAZEM	17.268
6 d.1	STB-01	kalk.indyw	Opłata za wysypisko gruzu 17.268	m3	17.268	
					RAZEM	17.268
<b>2</b>			<b>ROBOTY MODERNIZACYJNE</b>			
7 d.2	STB-06	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych - anal.. 129.57	m2	129.570	
					RAZEM	129.570
8 d.2	STB-06	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych - anal.. 129.57	m2	129.570	
					RAZEM	129.570

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Speyf.	2	3	4	5	6
	Techn.					
9 d.2	STB-05	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw. z wypełnieniem płytą z wełny mineralnej - gr.ścianki 12,5 cm  (1.27+2.0+1.4+2.83+0.5+1.5+0.33+0.44*3+0.72+0.6)*4.19	m2	52.249	
					RAZEM	52.249
10 d.2	STB-05	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw. z wypełnieniem płytą z wełny mineralnej - gr.ścianki 17 cm  3.83*4.19	m2	16.048	
					RAZEM	16.048
11 d.2	STB-02	KNR 2-02 2009-02	Wyrównanie istniejących ścian i ścianek do wys.sufitu podwieszonego - gładz jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  (7.6*2+13.1*2+4.07*4+3.95*4+6.35*2+2.1*2)* (3.4+0.1)	m2	316.330	
					RAZEM	316.330
12 d.2	STB-04	KNR 4-01 0318-02 ST 01 . 06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych	6 szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
13 d.2	STB-04	KNR 2-02 1017-02 ST 01 . 06	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane, akustyczne , pełne (wejściowe do sekretariatu przeszklone)  0.9*2.0*5+0.8*2.0	m2	10.600	
					RAZEM	10.600
14 d.2	STB-04	KNR 2-02 1111-06	Dopłata za wyłogi drewniane 100x20mm przy drzwiach, przejściu, płycinach i lustrach - anal.  <drzwi i przejścia> (2.13*2+1.16)*2*6 <lustra>1.76*4*4 <płyciny>(0.77*2+1.16*2)*12	m m m	65.040 28.160 46.320	
					RAZEM	139.520
15 d.2	STB-05	KNR-W 2- 02 20203- 01	Dopłata za płyciny w okleinie drewnianej montowane do ścian nad drzwiami i przejściem- anal.  0.77*1.16*12	m2	10.718	
					RAZEM	10.718
16 d.2	STB-04	kalk.indyw	Dostawa i montaż w przeszklonych drzwiach do sekretariatu żaluzji drewnianych o wym. 65*163cm	1 szt	1.00	
					RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Speyf.	2	3	4	5	6
	Techn.					
17 d.2	STB-05	KNR 2-02 2011-02	Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe g-kf, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - anal.			
			123.40	m2	123.400	
					RAZEM	123.400
18 d.2	STB-05	KNR 2-02 2011-02	Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe g-kf, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - rampy świetlne - anal.			
			(2.5*2.0+6.0*1.0+2.0*2.0+2.0*3.0+5.5*2.0)*1.1	m2	35.200	
					RAZEM	35.200
19 d.2	STB-05	kalk.indyw	Dostawa i klejenie do ścian na wys. 2,8m i dodatkowo na wys. 1,0m w gabinetach , gzymsu ORACAXXENT PX 113			
			<sekretariat> 34.9*1.05	m2	36.645	
			<gabiny>75.38*1.05*2-1.4*10-1.0*4	m2	140.298	
					RAZEM	176.943
20 d.2	STB-05	kalk.indyw	Dostawa i klejenie do ścian na wys. 3,4m (pod sufitem podwieszonym) , gzymsu narożnego ORACAXXENT CX 109			
			<sekretariat> (9.1*2+3.54*2+0.72*2+0.44*2+1.5*2+2.15*2)*1.05	m2	36.645	
			<gabiny>(3.89*2+4.55*2+7.6*2+3.95*2+4.0*2+4.5*2+5.2*2+4.0*2)*1.05	m2	79.149	
					RAZEM	115.794
21 d.2	STB-05	kalk.indyw	Dostawa i klejenie do ścian lusterek szlifowanych gr 5mm			
			0.52*0.52*9*4*1.05	m2	10.221	
					RAZEM	10.221
22 d.2	STB-06	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych w kostkach typ TEMPRA układane we wzory zgodnie z projektem - anal.			
			129.57	m2	129.570	
					RAZEM	129.570
23 d.2	STB-06	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie drewniane indywidualne o wym.100x20mm (takie jak wyłogi przy drzwiach,lustrach i płycinach naddrzwiowych) przy posadzkach z wykładziny dywanowej - anal.			
			115.79-0.9*12	m	104.990	
					RAZEM	104.990
24 d.2	STB-04	kalk.indyw	Dostawa i montaż szafy ubraniowej z drzwiami suwanymi z lustrem - wbudowanej we wnękę w ścianie			
			1.1*2.86	m2	3.146	
					RAZEM	3.146

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Speyf.	2	3	4	5	6
	Techn.					
25 d.2	STB-03	KNR 2-02 1505-03	Gruntowanie powierzchni pod malowanie środkiem akryl hydrosol i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki - ściany i rampa świetlna - malowanie:kolor			
			(34.9+75.38)*3.4+35.2	m2	410.152	
					RAZEM	410.152
26 d.2	STB-03	KNR 2-02 1505-03	Gruntowanie powierzchni pod malowanie środkiem akryl hydrosol i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki - sufit podwieszony łącznie z gzymsem narożnym - malowanie: białe			
			123.40	m2	123.400	
					RAZEM	123.400
27 d.2	STB-07	KNR 2-02 1212-02	Rolety materiałowe gładkie, zwijane - we wnękach okiennych			
			1.5*1.85*10	m2	27.750	
					RAZEM	27.750
28 d.2	STB-07	kalk.indyw	Dostawa i montaż karniszy podwójnych dla firan i zasłon			
			2.5*10	m	25.000	
					RAZEM	25.000
29 d.2	STB-07	kalk.indyw	Dostawa i zawieszenie firanek i zasłon okiennych			
				10 szt	10.000	
					RAZEM	10.000

# PRZEDMIAR ROBÓT

## 1 Nazwa zamówienia

MODERNIZACJA WNĘTRZ GABINETÓW STAROSTÓW POZNAŃSKICH

## 2 Nazwa i kody robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7  
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
CPV45400000-1

## 3 Adres obiektu

POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18

## 4 Nazwa i adres zamawiającego

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU  
60-509 POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18

## 5 Data opracowania przedmiaru

STYCZEŃ, 2008

Dostawa i klejenie do ścian luster szlifowanych gr 5mm

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DLA MODERNIZACJI WNĘTRZ GABINETÓW STAROSTÓW POZNAŃSKICH  
POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO 18

DZIAŁ: ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE  
CPV 45453000-7

### **1 DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI**

### **2 ROBOTY MODERNIZACYJNE**

Dostawa i klejenie do ścian luster szlifowanych gr 5mm