



PRZEKRÓJ A-A

STAN ISTNIEJĄCY :

1. Drewniana konstrukcja dachu mansardowego :
 -na poddaszu użytkowym – całkowicie obudowana lekką zabudową,
 -na poddaszu nieużytkowym – połacie dachowe obudowane od spodu płytą g-k ; słupy, płatwie, zastrzały, miecze nieobudowane.
2. Kominy murowane na poddaszu nieużytkowym :
 stan nieodpowiedni – remont wg opisu na rys. Nr2

(A)

DACHÓWKA KARPIÓWKA W KORONKE	} WARSTWY PROJEKTOWANE
ŁATY 5x5cm	
LISTWY WYRÓWNUJĄCE 5x2,5cm	
KONTRALATY bxb=5x2,5cm	
FOLIA FWK "1400"	} WARSTWY ISTNIEJĄCE
KROKWIĘ – WYPEŁNIENIE	
ZWEŁNY MINERALNEJ	
PODBITKA Z PŁYT GIPS.-KARTON.	

(B)

DACHÓWKA KARPIÓWKA W KORONKE	} WARSTWY PROJEKTOWANE
ŁATY 5x5cm	
LISTWY WYRÓWNUJĄCE 5x2,5cm	
KONTRALATY bxb=5x2,5cm	
FOLIA FWK "1400"	} WARSTWY ISTNIEJĄCE
KROKWIĘ	
PODBITKA Z PŁYT GIPS.-KARTON.	

© Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	Budynek ZSR Poznań ul.Rubież 20 REMONT DACHU		
	Opracowanie: inż. Ewa Owsianowska upr. nr 35368/Pw	Treść: PRZEKRÓJ A-A	Data: 06.2007
		Rys. nr	3