

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCYM IM.M.KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE
INSTALACJE SANITARNE

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKÓŁ ŚREDNICH - CPV45214220-8
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

PUSZCZYKOWO, UL.KASPROWICZA 3

4 Nazwa i adres zamawiającego

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

KWIECIEŃ, 2008 R.

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.M.KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

INSTALACJE SANITARNE

lp	nr spec.techn.	podst. wyceny	opis robót	jedn.mia ry	liczba jednostek miary
1		2	3	4	5
			1.SZATNIA REZERWOWA		
1.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Demontaż istniejącej umywalki , jej montaż w nowym miejscu po wykonaniu nowych podejść wod-kan.(ok.2x2,5 m),montaż nowej baterii umywalkowej, zaślepienie nieczynnej instalacji,naprawy ścian i wyprawki tynkarskie po robotach .	kpl	1
			2.POKÓJ NAUCZYCIELSKI		
2.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Demontaż istniejącej umywalki , dostawa i montaż nowej umywalki w tym samym miejscu po wykonaniu nowych podejść wod-kan.(ok.2x1,5 m),montaż nowej baterii umywalkowej, zaślepienie nieczynnej instalacji,naprawy ścian i wyprawki tynkarskie po robotach .	kpl	1
			3.ZAPLECZE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO		
3.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Wymiana brodzika wraz z kabiną prysznicową i osprzętem: baterią prysznicową z mieszaczem i wpustem podłogowym .Montaż odcinka rury kanalizacyjnej odpływowej spod brodzika o zwiększonej średnicy w stosunku do istniejącej.	kpl	1
			4.WĘZŁY SANITARNE		
4.1	SST-I -01	kalk.indyw.	Uzupełnienie przepierzeń- ścianek systemowych pomiędzy istniejącymi prysznicami	m2	12
4.2	SST-I -01	kalk.indyw.	Wyposażenie węzłów sanitarnych w zestawy typu Merida - pojemnik na papier toaletowy -(4szt), pojemniki na mydło w płynie (3szt), pojemniki na ręczniki papierowe (3 szt)	kpl	1