

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia

REMONT DACHU NA SEGMENTCIE "A" BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W POZNANIU

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7

3 Adres obiektu

POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18

5 Data opracowania przedmiaru

CZERWIEC,2008



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Spec. Techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	SST-01	KNR 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne osłonięte siatką droбноoczkową z PCV, stanowiące jednocześnie daszki zabezpieczające użytkowników remontowanego obiektu i pomosty robocze (lub inny system pomostów roboczych umożliwiających wykonanie robót na gzymsie usytuowanym na wys. ok. 15 m. nad poziomem terenu i zabezpieczenie robót) - anal.			
			(12,65*2+15,04)*15,00	m2	605,1	
					RAZEM	605,1
2 d.1	SST-01	kalk.indyw.	Zabezpieczenie przewodów na dachu - ułożenie ich w korytkach i rurach osłonowych oraz podwyższenie rury PCV będącej osłoną instal. klimatyzacji			
				1 kpl.	1	
					RAZEM	1
3 d.1	SST-01	kalk.indyw.	Rozebranie instalacji odgromowej			
			14,50*15,5	m2	224,75	
					RAZEM	224,75
4 d.1	SST-01	KNR 4-01 0519-06 + KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej w pasie nadrynnowym - anal.			
			(0,39+0,25)*(12,65*2+14,8)	m2	25,664	
					RAZEM	25,664
5 d.1	SST-01	KNR 2-02 0609-05	Usunięcie pasa styropianu wzdłuż rynien - anal. do R*0,6			
			40,34*0,5	m2	20,17	
					RAZEM	20,17
6 d.1	SST-01	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych			
			14,4+15,5+0,5*2	m	30,9	
					RAZEM	30,9
7 d.1	SST-01	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien			
			12,65*2+15,04	m	40,34	
					RAZEM	40,34

Lp.	Nr Spec. Techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	SST-01	KNR 4-01 1305-09	Skrócenie o 7 cm. drabiny na dach - anal.			
			2 pkt		2	
					RAZEM	2
9 d.1	SST-01	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich oraz parapetu z blachy nie nadającej się do użytku			
			40,34*0,4	m2	16,136	
			(0,83*2+0,44*2+0,56*6+1,43*2+0,87*2+0,48*4+1,76*2+0,48*2+0,69)*1,2*0,3	m2	6,332	
			1,44*0,5	m2	0,72	
					RAZEM	23,188
10 d.1	SST-01	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km			
			5,534	m3	5,534	
					RAZEM	5,534
11 d.1	SST-01	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za 9 km Krotność = 9			
			40,34*0,5*0,2+1,5	m3	5,534	
					RAZEM	5,534
12 d.1	SST-01	kalk.indyw.	Oplata za wysypisko			
			5,534	m3	5,534	
					RAZEM	5,534
2		ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE				
13 d.2	SST-02	KNR 2-02 0803-02	Przetarcie tynków zewn.ręcznie na kominach i czapach kominowych - anal.			
			0,56*4*0,95+0,56*0,56+(0,69+0,56*2)*0,94+0,69*0,56	m2	4,529	
					RAZEM	4,529
14 d.2	SST-02	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż do konstrukcji dachu (przy pomocy kołków Hilti) ramek stalowych wsporczych dla rynien i obróbek blacharskich - anal.			
			0,1695	t	0,17	
					RAZEM	0,17
15 d.2	SST-02	KNR 4-01 0518-03	Zagruntowanie istniejącego podłoża z papy Dysperbitem - anal.			
			14,38*12,65	m2	181,907	

Lp.	Nr Spec. Techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	181,907
16 d.2	SST-02	KNR-W 2-02 0608-01	Ułożenie styropianu okleinowanego papą z uzyskaniem spadków i przeciwspadków anal.			
			181,91	m2	181,91	
					RAZEM	181,91
17 d.2	SST-02	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe			
			181,91	m2	181,91	
					RAZEM	181,91
18 d.2	SST-02	NNRNKB 202 0618-03	Przygotowanie gzymsów pod nowe rynny izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - anal.			
			0,25*2*12,65*2	m2	12,65	
					RAZEM	12,65
19 d.2	SST-02	KNR 0-33 0105-03 + KNR 0-33 0123-01	Ocieplenie gzymsów płytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do podłoża i mocowanymi kołkami - w technologii systemowej np.STO, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - anal..			
			12,65*1,0*2+14,38*0,6	m2	33,928	
					RAZEM	33,928
20 d.2	SST-02	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych na styropianie profilami systemowymi - dopłata			
			12,65*2+15,04	m	40,34	
					RAZEM	40,34
21 d.2	SST-02	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych na kominach i gzymsach farbą identyczną z istniejącą co do jakości i koloru - anal.			
			4,529+33,928	m2	38,457	
					RAZEM	38,457
22 d.2	SST-02	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej			
			12,65*2*1,0+14,38*0,8*2+17,59*1,2*0,3+1,44*0,5	m2	55,36	
					RAZEM	55,36
23 d.2	SST-02	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy cynkowo-tytanowej - anal.			
			12,65*2+0,7	m	26	
					RAZEM	26

Lp.	Nr Spec. Techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2	SST-02	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy cynkowo-tytanowej			
			14,4+15,5+0,5*2	m	30,9	
					RAZEM	30,9
25 d.2	SST-02	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem farbą olejną konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory i drabiny na dach Krotność = 2			
			14,50*0,6*2	m2	17,4	
					RAZEM	17,4
26 d.2	SST-02	kalk.indyw.	Wykonanie nowej kompletnej instalacji odgromowej łącznie z pomiarami skuteczności uziemienia			
			181,91	m2	181,91	
					RAZEM	181,91