

PRZEDMIAR ROBÓT

PRACE MODERNIZACYJNE W DPS LISÓWKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PENSJONARIUSZY I W DOMKACH SZEREGOWYCH

LP	NR ST	PODST.WY CENY	OPIS ROBÓT	JEDN. MIAR Y	WYLICZENIE ILOŚCI	LICZBA JEDNOSTEK
1	2	3	4	5	6	7
A						
POKOJE PENSJONARIUSZY						
1	ST 01.01 ST 01.03	kalk.indyw.	Wymiana okien wraz z naswietlami i drzwi balkonowych w dobudowanej części budynku - powierzchnia okien i drzwi bez zmian - 8 kpl. 08,010,011i 010' + 8 kpl. 09,010,011i 010' =16kpl.- nowe okna PCV, podziały wg.okien i drzwi istniejących, z nawiewnikami	m2	$(1,08*2,57+0,88*1,6)*16$	66,94
2	ST 01.01 ST 01.03		Wymiana okien wraz z naswietlami i drzwi balkonowych w adaptowanej części budynku - pokoje dwuosobowe powierzchnia okien zmniejszona,powierzchnia drzwi zwiększona ,parametry stolarki j.w.- 8kpl. 08,010,012 i 010 + 8 kpl.09,010,012i 010=16kpl.	m2	$(1,08*2,57+0,68*1,6)*16$	61,82
3	ST 01.01 ST 01.02		Rozkucie ścian,wywóz gruzu i naprawy muru po rozkuciu -16 kpl	m3	$0,2*(2,57-1,6)*0,42*16$	1,30
4	ST 01.01 ST 01.03		Wymiana drzwi balkonowych wraz z naświetlami w pokojach jednoosobowych w adaptowanej części budynku -zestawy 010 ,012 - kpl.32	m2	$0,81*2,57*32$	66,61
5	ST 01.02		Uzupełnienie tynków ościeży i malowania	kpl	$16*2+32$	64,00
6	ST 01.03		Nowe parapety wewnętrzne	m	$(1*16+0,8*16)*1,1$	31,68
B						
BUDYNEK PENSJONARIUSZY -POM.SOCJALNE						
	ST 01.01 ST 01.03		Wymiana okien na nowe okna z PCV , podziały wg.okien istniejących, okna z nawiewnikami	m2	$(1,09*1,15*9+1,3*1,64*16+0,79*0,85*4+1,39*1,45*10)$	68,23
	ST 01.02		Uzupełnienie tynków ościeży i malowania	kpl	$(9+16+4+10)$	39,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRACE MODERNIZACYJNE W DPS LISÓWKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PENSJONARIUSZY I W DOMKACH SZEREGOWYCH

LP	NR ST	PODST.WY CENY	OPIS ROBÓT	JEDN. MIAR Y	WYLICZENIE ILOŚCI	LICZBA JEDNOSTEK
1	2	3	4	5	6	7
	ST 01.03		Nowe parapety wewnętrzne	m	$(9*1,09+16*1,3+4*0,79+10*1,39)*1,1$	52,44
C		DOMKI SZEREGOWE				
	ST 01.01 ST 01.03		Wymiana okien na nowe okna z PCV , podziały wg.okien istniejących, okna z nawiewnikami	m ²	$(1,38*0,54+1,08*1,74*2+1,68*2,7+1,38*1,44*2+1,08*1,14)*4+(1,08*1,74*2+1,68*2,7+1,08*1,14+1,38*0,54*2+1,38*1,44*2+0,48*0,54)*3$	102,73
	ST 01.02		Uzupełnienie tynków ościeży i malowania	kpl	$7*4+9*3$	55,00
	ST 01.03		Nowe parapety wewnętrzne	m	$((1,38+1,08*2+1,38*2+1,08)*4+(1,08*2+1,08+1,38*2+1,38+0,48)*3)*1,1$	58,41