

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Spec.Tec hn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1			ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	ST 02-1	KNR 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne osłonięte siatką drobnooczkową z PCV, stanowiące jednocześnie daszki zabezpieczające użytkowników remontowanego obiektu i pomosty robocze (lub inny rodzaj zabezpieczeń robót oraz wykonania pomostów roboczych) - anal. $(28.66*2+8.32*2)*3.0$	m2	221.880	
					RAZEM	221.880
2 d.1	ST 02-1	KNR 2-02 0925-01	Ostony folia polietylenowa ciągów komunikacyjnych oraz okien na poddaszu użytkowym a także posadzki przy kominach na poddaszu nieużytkowym - anal. $0.75*1.08*11+0.92*1.08*4+10.13*2+5.0*4$	m2	53.144	
					RAZEM	53.144
3 d.1	ST 02-1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych - część do późniejszego wbudowania $3.4*3*2$	m	20.400	
					RAZEM	20.400
4 d.1	ST 02-1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien (część do późniejszego wbudowania) $28.66*2$	m	57.320	
					RAZEM	57.320
5 d.1	ST 02-1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku $28.66*2*0.5+(4.5*2+4.0*2+1.2*3)*0.4*11+6.6*4*0.4+(0.78*4+1.1*4+0.38*2+0.46*6)*0.3$	m2	133.172	
					RAZEM	133.172
6 d.1	ST 02-1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka instalacji odgromowej oraz pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę $(28.66*6.6*2)*1.05$	m2	397.228	
					RAZEM	397.228

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Spec.Tec hn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	
7 d.1	ST 02-1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie ołacenie dachu, łąt i kontrłat Krotność = 2				
			397.228	m2	397.228		
					RAZEM	397.228	
8 d.1	ST 02-1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie kominów ponad dachem (od poziomu stropu poddasza nieużytkowego)				
			$(0.46*0.78*2+0.46*1.1*2)*3.45$	m3	5.967		
					RAZEM	5.967	
9 d.1	ST 02-1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na kominach na poddaszu nieużytkowym				
			$(0.46*8+0.78*4+1.1*4)*2.06$	m2	23.072		
					RAZEM	23.072	
10 d.1	ST 02-1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km				
			$397.228*0.06+5.967+23.072*0.04$	m3	30.724		
					RAZEM	30.724	
11 d.1	ST 02-1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu dodatek za 4 km Krotność = 4				
			30.724	m3	30.724		
					RAZEM	30.724	
12 d.1	ST 02-1	kalk.indyw .	Opłata za wysypisko				
			30.724	m3	30.724		
					RAZEM	30.724	
2		ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE					
13 d.2	ST 02-2	KNR-W 4- 01 0610- 03	Oczyszczenie elementów konstrukcji dachowych drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (w miejscach dostępnych od zewnątrz)				
			$(0.10*2+0.14)*6.6*34*2*1.1$	m2	167.851		
					RAZEM	167.851	
14 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0410-03	Poziomowanie krokwi - nadbicie listew drewnianych z tarcicy nasyc. - anal. norma x 0,25 Krotność = 0.25				
			$0.14*6.6*34*2$	m2	62.832		
					RAZEM	62.832	
15 d.2	ST 02-2	KNR-W 4- 01 0614- 01	Konserwacja konstrukcji drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni metodą smarowania - Ogniochronem				
			167.851	m2	167.851		
					RAZEM	167.851	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Spec.Tec hn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
16 d.2	ST 02-2	KNR-W 4-01 0614-02	Konserwacja jw. metodą smarowania - następane smarowanie			
			167.851	m2	167.851	
					RAZEM	167.851
17 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0616-01	Obłożenie konstrukcji drewnianej dachu - folią wstępnego krycia o dużej paroprzepuszczalności			
			397.228	m2	397.228	
					RAZEM	397.228
18 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0410-03	Olacenie polaci dachowych łątami 5x5 cm z tarcicy nasyc.			
			397.228	m2	397.228	
					RAZEM	397.228
19 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0410-03	Olacenie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - kontrłaty Krotność = 0.5			
			397.228	m2	397.228	
					RAZEM	397.228
20 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę			
			397.228	m2	397.228	
					RAZEM	397.228
21 d.2	ST 02-3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.- kominy w przestrzeni stropodachu			
			$(0.46*0.78*2+0.46*1.1*2)*3.45*0.33$	m3	1.969	
					RAZEM	1.969
22 d.2	ST 02-3	KNR 2-02 0122-01	Kominy murowane z cegły klinkierowej - ponad dachem			
			$(0.46*0.78*2+0.46*1.1*2)*3.45*0.67$	m3	3.998	
					RAZEM	3.998
23 d.2	ST 02-3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm			
			$(0.46*0.78+0.46*1.1)*2*1.1$	m2	1.903	
					RAZEM	1.903
24 d.2	ST 02-3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat III wykon.ręcznie na kominach w przestrzeni stropodachu			
			$(0.46*8+0.78*4+1.1*4)*2.06$	m2	23.072	
					RAZEM	23.072
25 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej z użyciem 50% istniejącego materiału z rozbiórki			
			$28.66*2*0.5+(4.5*2+4.0*2+1.2*3)*0.4*11+6.6*4*0.4+(0.78*4+1.1*4+0.38*2+0.46*6)*0.3$	m2	133.172	
					RAZEM	133.172

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Spec.Tec hn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki blacharskie przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo- tytanowej z użyciem 100% nowej blachy (boki kaferków)			
			4.8*1.0*0.5*11*2	m2	52.800	
					RAZEM	52.800
27 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy cynkowo-tytanowej - anal.- z użyciem 50% materiału z istniejących rynien z rozbiórki			
			28.66*2	m	57.320	
					RAZEM	57.320
28 d.2	ST 02-3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy cynkowo-tytanowej - z użyciem 50% starych rur spustowych z rozbiórki			
			3.4*3*2	m	20.400	
					RAZEM	20.400
29 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 1210-02	Ocynkowane drabinki śniegowe montowane na dachu pomiędzy kaferkami - analogia			
			(7.9+2.08*4+6.25+4.70+2.07*5+4.59)*0.2	m2	8.422	
					RAZEM	8.422
30 d.2	ST 02-2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków kominów w przestrzeni stropodachu (z gruntowaniem)			
			(0.46*8+0.78*4+1.1*4)*2.06	m2	23.072	
					RAZEM	23.072
31 d.2	ST 02-2	kalk.indyw	Wykonanie nowej kompletnej instalacji odgromowej			
			397.228	m2	397.228	
					RAZEM	397.228

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia:

REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU DZIECKA
W KÓRNIKU -BNINIE - PAWILON AGATKA

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

KÓRNIK-BNIN UL.BŁAŻEJEWSKA 63

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

LISTOPAD, 2008

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DLA TEMATU

REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU DZIECKA
W KÓRNIKU -BNINIE - PAWILON AGATKA

DZIAŁ: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV 45400000-1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE