

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia:

REMONT WEWNĘTRZNY W ZS IM. D.CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE
KORYTARZE I ŁAZIENKI NA 1 PIĘTRZE - ROBOTY BUDOWLANE

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

BOLECHOWO ,UL.OBORNICKA 1, 62-005 OWIŃSKA

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

MARZEC, 2009

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
1 KORYTARZ					
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 26,2+39,5+62,46=125,16			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
2 d.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (18,07+23,97+2,31+2,2)X2+2,8=95,1			
		95.1	m	95.100	
				RAZEM	95.100
3 d.1	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
4 d.1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - ANALOGIA - rozbiórka sufitu podwieszanego z paneli metalowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
5 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;			
		3.5	m3	3.500	
				RAZEM	3.500
6 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5			
		3.5	m3	3.500	
				RAZEM	3.500
7 d.1	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;			
		3.5	m3	3.500	
				RAZEM	3.500
8 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007; 125,16X0,005=0,626			
		0.626	m3	0.626	
				RAZEM	0.626

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
10 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
11 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
12 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
13 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
14 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 250,59X2,1/2,9=181,46			
		181.46	m2	181.460	
				RAZEM	181.460
15 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu po naświetlu.			
		0.6	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
16 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		1.2	m2	1.200	
				RAZEM	1.200
17 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 95,1X2,9-14X1,8-4X0,9X0,9+4X0,81=250,59			
		250.59	m2	250.590	

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
				RAZEM	250.590
18 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		250.59	m2	250.590	
				RAZEM	250.590
19 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		181.46	m2	181.460	
				RAZEM	181.460
20 d.1	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		181.46	m2	181.460	
				RAZEM	181.460
21 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		181.46	m2	181.460	
				RAZEM	181.460
22 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnic - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 250,59-181,46=69,13			
		69.13	m2	69.130	
				RAZEM	69.130
23 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		69.13	m2	69.130	
				RAZEM	69.130
24 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 182,86-24,58=158,28			
		125.16	m2	125.160	
				RAZEM	125.160
25 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż ościeżnic i drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 13x1,8+1,2X2,0=25,8			
		25.8	m2	25.800	

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
				RAZEM	25.800
26 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		7.0	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		21.6	m2	21.600	
				RAZEM	21.600
28 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (4szt, z kratką wentylacyjną) .SST-01-01-2007; CPV-45420000-7; 12X1,8=21,6			
		21.6	m2	21.600	
				RAZEM	21.600
29 d.1	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi zabezpieczeniowych typu PORTA lub HORMANN wraz z ościeżnicą i obrobieniem styku ościeżnicy ze ścianą. Drzwi wyposażone w dwa zamki: 1xGERDA + 1xPatent(lub Abloy). SST-01-01-2007; CPV-45420000-7; 2X1,8=3,6			
		3.6	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
30 d.1	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			14 szt	14.000	
				RAZEM	14.000
31 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 4X0,9=3,6			
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
2 KORYTARZ - HALL REKREACJA.					
32 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
33 d.2	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - ANALOGIA - demontaż listew. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; (2X6,23+12,77=25,23			
		25.23	m	25.230	
				RAZEM	25.230

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
34 d.2	kalkulacja własna	Demontaż i montaż karniszy, okładzin ścian z płyty wiórowej laminowanej oraz ławek (materiał Użytkownika). SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;	1 kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
36 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-02-01-2007; CPV-90000000-7;			
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500
37 d.2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5			
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500
38 d.2	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;			
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500
39 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja wykładzin pochodzących z rozbiórki. SST-01-01-2007;			
		0.38	m3	0.380	
				RAZEM	0.380
40 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
41 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
42 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
43 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
44 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ANALOGIA - dodatek za cokoliki.SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
45 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
46 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
47 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		76.44	m2	76.440	
				RAZEM	76.440
48 d.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 59,49X2,1/2,9=43,08			
		43.08	m2	43.080	
				RAZEM	43.080
49 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 25,23X2,9-4X2,7X1,8+4X1,89-1,8=59,49			
		59.49	m2	59.490	
				RAZEM	59.490
50 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		59.49	m2	59.490	
				RAZEM	59.490
51 d.2	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		43.08	m2	43.080	

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
				RAZEM	43.080
52 d.2	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		43.08	m2	43.080	
				RAZEM	43.080
53 d.2	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku - farba klasy DIALCOLOR. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		43.08	m2	43.080	
				RAZEM	43.080
54 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnic - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 59,49-43,08=16,41			
		16.41	m2	16.410	
				RAZEM	16.410
55 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.41	m2	16.410	
				RAZEM	16.410
56 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż ościeżnic i drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
57 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
58 d.2	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi zabezpieczeniowych typu PORTA lub HORMANN wraz z ościeżnicą i obrobieniem styku ościeżnicy ze ścianą. Drzwi wyposażone w dwa zamki: 1xGERDA + 1xPatent(lub Abloy). SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
59 d.2	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			1 szt	1.000	
				RAZEM	1.000

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
60 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; $4 \times 2,7 = 10,8$			
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
3 WC CHŁOPCÓW.					
61 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; $3,6+12,6=16,2$			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
62 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; $obwód=(1,8+2,0) \times 2 + (2,88+4,11) \times 2 = 21,58$; $21,58 \times 2,1 + 14,49 \times 2 = 74,3$			
		74.3	m2	74.300	
				RAZEM	74.300
63 d.3	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. $(3 \times 1,2 + 3,3) \times 2,1 = 14,49$			
		14.49	m2	14.490	
				RAZEM	14.490
64 d.3	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
65 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; $16,2 \times 0,02 + 74,3 \times 0,02 + 14,49 \times 0,1 = 3,31$			
		3.31	m3	3.310	
				RAZEM	3.310
66 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5			
		3.31	m3	3.310	
				RAZEM	3.310
67 d.3	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;			
		3.31	m3	3.310	
				RAZEM	3.310

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
68 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 21,58x2,9-3x1,8-2,7x1,8+1,89=54,21			
		54.21	m2	54.210	
				RAZEM	54.210
69 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpaczłow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		54.21	m2	54.210	
				RAZEM	54.210
70 d.3	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - ANALOGIA - wykonanie warstwy wyrównawczej pod okładzinę ścienną z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		45.32	m2	45.320	
				RAZEM	45.320
71 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm na klej - do wysokości 2,05 m. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 21,58x2,1=45,32			
		45.32	m2	45.320	
				RAZEM	45.320
72 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnicy- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54,21-45,32=8,89			
		8.89	m2	8.890	
				RAZEM	8.890
73 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		8.89	m2	8.890	
				RAZEM	8.890
74 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
75 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
76 d.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
77 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		21.58	m	21.580	
				RAZEM	21.580
78 d.3	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
79 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
80 d.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
81 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1,8+1,0x0,9=2,7			
		2.7	m2	2.700	
				RAZEM	2.700
82 d.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu po naświetlu.			
		0.9	m2	0.900	
				RAZEM	0.900
83 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
84 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
85 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (1 szt drzwi "90" z kratką wentylacyjną). SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
86 d.3	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			1 szt	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.3	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 1x2,7			
		2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
88 d.3	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż ścianki systemowej WC (2 szt. dla miski ustępowej + 1 szt. dla pisuaru). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			3 szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4 WC DZIEWCZĄT.					
89 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 3,6+12,6=16,2			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
90 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; obwód=(1,8+2,0)x2+(2,88+4,11)x2=21,58; 21,58x2,1+14,49x2=74,3			
		74.3	m2	74.300	
				RAZEM	74.300
91 d.4	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. (3x1,2+3,3)x2,1=14,49			
		14.49	m2	14.490	
				RAZEM	14.490
92 d.4	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
93 d.4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; 16,2x0,02+74,3x0,02+14,49x0,1=3,31			
		3.31	m3	3.310	

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
				RAZEM	3.310
94 d.4	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5			
		3.31	m3	3.310	
				RAZEM	3.310
95 d.4	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;			
		3.31	m3	3.310	
				RAZEM	3.310
96 d.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 21,58x2,9-3x1,8-2,7x1,8+1,89=54,21			
		54.21	m2	54.210	
				RAZEM	54.210
97 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		54.21	m2	54.210	
				RAZEM	54.210
98 d.4	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - ANALOGIA - wykonanie warstwy wyrównawczej pod okładzinę ścienną z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		45.32	m2	45.320	
				RAZEM	45.320
99 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm na klej - do wysokości 2,05 m. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 21,58x2,1=45,32			
		45.32	m2	45.320	
				RAZEM	45.320
100 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnicy- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 54,21-45,32=8,89			
		8.89	m2	8.890	
				RAZEM	8.890
101 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		8.89	m2	8.890	
				RAZEM	8.890

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
102 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
103 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
104 d.4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
105 d.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		21.58	m	21.580	
				RAZEM	21.580
106 d.4	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
107 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
108 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
109 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 1,8+1,0x0,9=2,7			
		2.7	m2	2.700	
				RAZEM	2.700
110 d.4	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu po naświetlu.			
		0.9	m2	0.900	
				RAZEM	0.900

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
111 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
112 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
113 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (1 szt drzwi "90" z kratką wentylacyjną). SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
114 d.4	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			1 szt	1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 1x2,7			
		2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
116 d.4	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż ścianki systemowej WC (3 szt. dla miski ustępowej). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			3 szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5 WĘZŁY SANITARNE DLA PERSONELU - Damski + Męski.					
117 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 5,0+5,0=10,0			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
118 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; obwód=(2,87+1,5+1,5)X2X2=23,48; powierzchnia=23,48x2,1-2X1,6X3=39,71			
		39.71	m2	39.710	
				RAZEM	39.710
119 d.5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. (2,87+2,31)X2,9-2X1,6=11.82+2x2,1x(1,5-0,8)=14,76			
		14.76	m2	14.760	

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
				RAZEM	14.760
120 d.5	KNR K-01 0103-01	Frezowanie istniejącej posadzki - usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
121 d.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; $39,71 \times 0,02 + 14,76 \times 0,1 + 0,05 + 10,0 \times 0,02 = 2,52$			
		2.52	m3	2.520	
				RAZEM	2.520
122 d.5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 5 km. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7; Krotność = 5			
		2.52	m3	2.520	
				RAZEM	2.520
123 d.5	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. SST-01-01-2007; CPV-90000000-7;			
		0.05	m3	0.050	
				RAZEM	0.050
124 d.5	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01. $2 \times 2,9 \times 1,5 - 2 \times 1,8 = 3,48$			
		3.48	m2	3.480	
				RAZEM	3.480
125 d.5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - usunięcie niestabilnych warstw podłoża. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; $23,48 \times 2,9 = 68,1$			
		68.1	m2	68.100	
				RAZEM	68.100
126 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		68.1	m2	68.100	
				RAZEM	68.100
127 d.5	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - ANALOGIA - wykonanie warstwy wyrównawczej pod okładzinę ścienną z płytek. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		39.71	m2	39.710	
				RAZEM	39.710

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
128 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm na klej - do wysokości 2,1 m. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		39.71	m2	39.710	
				RAZEM	39.710
129 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej ościeżnicy- farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1; 68,1-39,71=28,38			
		28.38	m2	28.380	
				RAZEM	28.380
130 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecia warstwa - farba emulsyjna klasy DULUX. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		28.38	m2	28.380	
				RAZEM	28.380
131 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
132 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
133 d.5	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
134 d.5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		23.48	m	23.480	
				RAZEM	23.480
135 d.5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
136 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
137 d.5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
138 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi płycinowych. SST-01-01-2007; CPV-45110000-1; 4x1,6=6,4			
		6.4	m2	6.400	
				RAZEM	6.400
139 d.5	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.). SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		4.5	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
140 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ANALOGIA - ościeżnice składane z płyty MDF typu np. PORTA o podwyższonej jakości. SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		3.6	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
141 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - typu np. PORTA o podwyższonej jakości, okleina bukowa (2 szt drzwi "90" z kratką wentylacyjną). SST-01-01-2007; CPV-45420000-7;			
		3.6	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
142 d.5	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika do drzwi. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
			2 szt	2.000	
				RAZEM	2.000
143 d.5	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji parapetów lastrico w systemie renowacji betonu PCC. SST-01-01-2007; CPV-45400000-1;			
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800

SPIS TREŚCI PRZEDMIARU

1 KORYTARZ

2 KORYTARZ - HALL REKREACJA.

3 WC CHŁOPCÓW.

4 WC DZIEWCZĄT.

5 WĘZŁY SANITARNE DLA PERSONELU - Damski + Męski.