

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia:

REMONT BUDYNKU INTERNATU PRZY L.O. W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA
Z BUDOWĄ SZYBU WINDOWEGO I KLATKI SCHODOWEJ Z PRZYSTOSOWANIEM OBIEKTU
DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja ppoż

4 Adres obiektu

PUSZCZYKOWO, UL. KASPROWICZA 3

5 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

6 Data opracowania przedmiaru

SIERPIEŃ 2008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje p-poż.					
1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-01	1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
2	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
d.1	0403-02	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
3	kalkulacja	Zakup i dostawa elementów instalacji p-poż. - gniazdo czujki	szt.		
d.1	własna	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.1	0401-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	kalkulacja	Zakup i dostawa elementów instalacji p-poż. - czujki	szt.		
d.1	własna	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	szt.		
d.1	0402-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	kalkulacja	Zakup i dostawa elementów instalacji p-poż. - ROP	szt.		
d.1	własna	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.		
d.1	0108-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja	Zakup i dostawa elementów instalacji p-poż. - sygnalizator	szt.		
d.1	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-06	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na cegle	szt.		
d.1	1601-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja	Zakup i dostawa elementów instalacji p-poż. - centralka ppoż	szt.		
d.1	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	n-g		
d.1	0601-01	1	n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych	szt.		
d.1	0602-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów	adres		
d.1	0603-05	1	adres	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01	Uruchomienie systemu, przeszkolenie personelu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.	szt.		
d.1	0602-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000