

PRZEDMIAR ROBÓT-

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU- WG.SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-01
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO, UL.JACKOWSKIEGO 18
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE- KOD CPV - 45453000-7
DATA OPRACOWANIA : 06.2009r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE - PARTER POM.NR 016 DO 027				0,00
2	ROBOTY MALARSKIE I I TOWARZYSZĄCE - I PIĘTRO - POM. NR 110,110A,111 i 102,103,103C,103A,103B				0,00
3	ROBOTY MALARSKIE I I TOWARZYSZĄCE - III PIĘTRO - POM. NR 307,308,308A,309.				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE - PARTER POM.NR 016 DO 027					
1	kalk.indyw. d.1	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu malowania : tablic informacyjnych, grzejników, żaluzji wertykalnych, klimatyzatorów, urządzeń zabezpieczeniowych (kamer i czujek), odsunięcie od ścian szaf, biurek i blatów roboczych itp. (opis wg specyfikacji) 15	kpl kpl	 15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR-W 4-03 d.1 1018-06	Wycięcie otworu drzwiowego w ścianie gipsowej- anal. (1,05*2+1,0)*2*100	cm cm	 620,000	
				RAZEM	620,000
3	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony folia polietylenowa posadzek, mebli wbudowanych ,mebli odsuniętych od ścian i instalacji itp.- anal. 39,6*12,51*2	m ² m ²	 990,792	
				RAZEM	990,792
4	KNR 2-02 d.1 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.zagęszczonych (wg. opisu w specyfikacji) z pokryciem obustr.dwuwarstw. płytami g-kf , z wypełnieniem przestrzemi rusztu płytą z wełny mineralnej - gr.ścianki 12,5 cm (3,53+0,54)*3,63	m ² m ²	 14,774	
				RAZEM	14,774
5	KNR 4-01 d.1 0318-02 ST 01 . 06	Obsadzenie ościeżnicy z listwą maskującą połączenie ościeżnicy ze ścianą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-02 d.1 1017-02 ST 01 . 06	Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, na 3 zawiasach, z klamką i zamkiem z wkładką. 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 2-02 d.1 1113-08	Listwy przyściennne (takie jak istniejące w innych pomieszczeniach) przy posadkach wydzielonego nową ścianką pomieszczenia (nr 023A)- anal.. 3,53*2+0,54*2	m m	 8,140	
				RAZEM	8,140
8	KNR-W 2-02 d.1 1217-01	Listwa progowa metalowa maskująca brak wykładziny w progu,. przy nowo utworzonym otworze drzwiowym - anal. 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Przygotowanie ścian pod tapetowanie - zeszkobanie i zmycie starej farby ((3,8+15,6)*2+12,51*2+2,8*2+1,8*2+4,0*2+4,6*2+3,0*2+2,0*2+4,6*2+3,6*2+3,8*2+0,77*4*18+20,0*6+12,51*2+5,09*6+5,34*4+3,53*2+1,4*2)*3,63 -2,05*2,4*18 (2,05+2,4)*2*0,3*18 -1,5*2,1*4 -0,9*2,00*14*2 -<okładzina z płytek w kuchni>(2,91+1,92)*1,5	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1 402,777 -88,560 48,060 -12,600 -50,400 -7,245	
				RAZEM	1 292,032
10	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w pom 016B i 017 - anal. 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 d.1 1205-04	Układanie tapet z włókna szklanego 1292,032	m ² m ²	 1 292,032	
				RAZEM	1 292,032
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Gruntowanie powierzchni pod malowanie środkiem systemowym i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach zadysponowanych przez Zamawiającego - anal. 1292,032	m ² m ²	 1 292,032	
				RAZEM	1 292,032
13	KNR-W 2-02 d.1 1122-05	Dostawa i montaż na narożach słupów listew wykończeniowych kątowych, profilowanych, z MDF o wymiarach 38x52x9 (okleina drewnopodobna) - anal. 2,75*4*10	m m	 110,000	
				RAZEM	110,000
14	KNR-W 2-02 d.1 1122-05	Dostawa i montaż przy połączeniu słupów z ładą listew wykończeniowych kątowych, profilowanych, (z wgłębieniem) z MDF o wymiarach 22x22x5 (okleina drewnopodobna) - anal. 28,6	m m	 28,600	
				RAZEM	28,600
15	kalk.indyw. d.1	Dostawa imontaż listew przysufitowych przy połączeniu słupów z sufitem podwieszonym OWA 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
2 ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE - I PIĘTRO - POM. NR 110,110A,111 i 102,103,103C,103A,103B					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk.indyw. d.2	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu malowania wyposażenia, żaluzji wertykalnych, klimatyzatorów, urządzeń zabezpieczeniowych, tablic informacyjnych, półek, odsunięcie od ścian szaf, biurek i blatów roboczych, demontaż grzejników itp. (opis wg specyfikacji) - pomieszczenia po GN - będą puste - bez mebli	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony folia polietylenowa posadzek, mebli wbudowanych, mebli odsuniętych od ścian i instalacji itp.- anal. (17,3*6,6+5,4*6,6+7,9*5,8+2,53*2,7)*1,5	m ²		
			m ²	303,707	
				RAZEM	303,707
18	KNR 4-01 d.2 1202-09	Przygotowanie ścian pod tapetowanie - zeszkobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(3,2*2+3,79*2+3,01*2+7,03*2+5,4*2+6,6*10+4,39*2+3,43*2+2,53*2+5,80*4+2,7*2+1,5*2)*3,6	m ²	587,376	
		-1,5*2,4*10	m ²	-36,000	
		+(1,5+2,4)*2*0,3*10	m ²	23,400	
		-0,9*2,00*16	m ²	-28,800	
				RAZEM	545,976
19	KNR 4-01 d.2 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w pom 102 i 110 - kratki 14x25cm - anal.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 d.2 1205-04	Układanie tapet z włókna szklanego	m ²		
		606,816	m ²	606,816	
				RAZEM	606,816
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Gruntowanie powierzchni pod malowanie środkiem systemowym i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach zadysponowanych przez Zamawiającego - anal.	m ²		
		606,816	m ²	606,816	
				RAZEM	606,816
3 ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE - III PIĘTRO - POM. NR 307,308,308A,309.					
22	kalk.indyw. d.3	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu malowania wyposażenia, kratki, grzejników, półek, żaluzji wertykalnych, klimatyzatorów, zabezpieczeń, odsunięcie mebli od ścian, biurek i blatów roboczych itp. (opis wg specyfikacji)	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony folia polietylenową posadzek, mebli wbudowanych, mebli odsuniętych od ścian, instalacji itp.- anal. (4,3*2,8+10,9*4,5+2,9*2,9)*2	m ²		
			m ²	139,000	
				RAZEM	139,000
24	KNR 4-01 d.3 1202-09	Przygotowanie ścian pod tapetowanie - zeszkobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(4,3*2+2,8*2+5,4*2+5,5*2+2,9*2+4,5*4+2,9*2)*3,0	m ²	196,800	
		-1,5*1,8*4	m ²	-10,800	
		+(1,5+1,8)*2*0,3*4	m ²	7,920	
		-0,9*2,00*5	m ²	-9,000	
				RAZEM	184,920
25	KNR 4-01 d.3 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki 14x25cm - anal.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 d.3 1205-04	Układanie tapet z włókna szklanego	m ²		
		184,92	m ²	184,920	
				RAZEM	184,920
27	KNR 2-02 d.3 1505-03	Gruntowanie powierzchni pod malowanie środkiem systemowym i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach zadysponowanych przez Zamawiającego - anal.	m ²		
		184,92	m ²	184,920	
				RAZEM	184,920