

PRZEDMIAR ROBÓT

1 Nazwa zamówienia:

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH V KONDYGNACJI
BUDYNKU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

2 Nazwa i kody robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ, KREMATORIÓW ORAZ OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CPV 45215000-7
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV45453000-7
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV45400000-1

3 Adres obiektu

60-823 POZNAŃ, UL.SŁOWACKIEGO 8

4 Nazwa i adres zamawiającego

POWIAT POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ, UL.JACKOWSKIEGO 18/20

5 Data opracowania przedmiaru

LIPIEC, 2009

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

- 1 KORYTARZ GŁÓWNY - W ŚWIETLE KRAT
- 2 KORYTARZ BOCZNY LEWY (POM. NR 441 i 443)
- 3 SKRZYDŁO LEWE (POMIESZCZENIA NR 402 DO 418)
- 4 KORYTARZ BOCZNY PRAWY (POM. NR 444, 446 i 447)
- 5 SKRZYDŁO PRAWY (POMIESZCZENIA NR 420 DO 440)
- 6 KLATKI SCHODOWE - KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA - PRAWA
- 7 KLATKI SCHODOWE - KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA - LEWA
- 8 AULA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1			KORYTARZ GŁÓWNY - W ŚWIETLE KRAT			
1 d.1	STB.0	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian.- COKOLIKI (18.80*2-1.7*4-2.0*2+1.0*3+0.5*3)*0.10	m2	3.130	
					RAZEM	3.130
2 d.1	STB.0	KNR 4-01 0354-08	Demontaż krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 3.03*3.1+2.6*3.1	m2	17.453	
					RAZEM	17.453
3 d.1	STB.0	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy posadzki lastrykowej gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - anal. 18.80*2.99+8.93*0.75+4.6*0.6+1.7*4*0.45	m2	68.730	
					RAZEM	68.730
4 d.1	STB.0	kalkulacja własna	Wykonanie renowacji i reprofilacji posadzki lastrykowej :wyrównanie, szlifowanie, polerowanie 68.73	m2	68.730	
					RAZEM	68.730
5 d.1	STB.0	NNRNKB 202 1026-06	Dostawa i montaż drzwi i ścianek wewn. aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym - ścianki dymoszczelne (w miejsce krat) 3.03*3.1+2.6*3.1	m2	17.453	
					RAZEM	17.453
6 d.1	STB.0	Kalk.indyw	Dopłata za samozamykacze do drzwi 2 szt		2.000	
					RAZEM	2.000
7 d.1	STB.0	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych - GKF (z pasami sufitów rozbiernych OWA - dla dojścia do instalacji) - anal. 68.73+8.93*0.3	m2	71.409	
					RAZEM	71.409
8 d.1	STB.0	KNR AT-02 2059-03	Renowacja i montaż ościeżnic drewnianych wraz z wyłogami - drzwi dwuskrzydłowe do auli - anal. 4 szt.		4.000	
					RAZEM	4.000
9 d.1	STB.0	kalk.indyw	Renowacja i osadzenie wcześniej wyjętych skrzydeł drzwiowych (drzwi dwuskrzydłowe) 4*2	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
10 d.1	STB.0	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane indywidualne o wym.takich jak wyłogi przy drzwiach, - przy posadzkach z lastryko - anal. (18.80*2-2.0*2+1.0*3+0.5*3)	m	38.100	
					RAZEM	38.100
11 d.1	STB.0	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA <ściany>78.933	m2	78.933	
					RAZEM	78.933
12 d.1	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. <ściany>(18.80*2-8.93)*3.0+(8.93+0.5*2)*1.1 -1.8*2.5*4	m2 m2	96.933 -18.000	
					RAZEM	78.933
13 d.1	STB.0	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 78.933	m2	78.933	
					RAZEM	78.933
14 d.1	STB.0	KNR-W 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna klasy DULUX. <sufit>71.409 <ściany>78.933	m2 m2	71.409 78.933	
					RAZEM	150.342
15 d.1	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km. 68.73*0.01	m3	0.687	
					RAZEM	0.687
16 d.1	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. 0.687	m3	0.687	
					RAZEM	0.687
2		KORYTARZ BOCZNY LEWY (POM. NR 441 i 443)				
17 d.2	STB.0	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05*0.4*2	m3	1.640	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
					RAZEM	1.640
18 d.2	STB.0	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek			
			1.5*0.40*0.20*2	m3	0.240	
					RAZEM	0.240
19 d.2	STB.0	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm			
			1.5*3*2	m	9.000	
					RAZEM	9.000
20 d.2	STB.0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przypodłogowymi			
			(6.10*1.2+8.79*1.26+13.97*1.53+2.72*1.53+3.0*1.5)*1.05	m2	50.853	
					RAZEM	50.853
21 d.2	STB.0	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami.			
			(2.2*1.0+2.0*1.9)*1.05	m2	6.300	
					RAZEM	6.300
22 d.2	STB.0	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek			
			50.853	m2	50.853	
					RAZEM	50.853
23 d.2	STB.0	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitu podwieszzonego - ANALOGIA			
			6.10*1.2+8.79*1.26+13.97*1.53+2.72*1.53+3.0*1.5	m2	48.431	
					RAZEM	48.431
24 d.2	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km.			
			1.64+0.24+(50.85+6.3)*0.05+48.43*0.02	m3	5.706	
					RAZEM	5.706
25 d.2	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku.			
			5.706	m3	5.706	
					RAZEM	5.706
26 d.2	STB.0	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
			1*1.0*2.05+1.2*0.8	m2	3.010	
			(1.0*2.94-0.9*2.05)*2	m2	2.190	
					RAZEM	5.200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2	STB.0	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko			
			57.153	m2	57.153	
					RAZEM	57.153
28 d.2	STB.0	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome.			
			57.153	m2	57.153	
					RAZEM	57.153
29 d.2	STB.0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą.			
			57.153	m2	57.153	
					RAZEM	57.153
30 d.2	STB.0	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm.			
			$(6.1*2+8.79*2+13.97*2+2.72*2+1.6*2+1.27*2+1.53*2-0.9*16+2.8*2+2.0+0.6*2)*1.05$	m	69.678	
					RAZEM	69.678
31 d.2	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności.			
			$(6.1*2+8.79*2+13.97*2+2.72*2+1.6*2+1.27*2+1.53*2+2.0*2+3.0*2+0.6*2)*2.8$	m2	232.848	
			$-0.9*2.0*16$	m2	-28.800	
					RAZEM	204.048
32 d.2	STB.0	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku			
			204.048	m2	204.048	
					RAZEM	204.048
33 d.2	STB.0	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych - GKF (z pasami sufitów rozbieralnych OWA - dla dojścia do instalacji) - anal.			
			$6.10*1.2+8.79*1.26+13.97*1.53+2.72*1.53+3.0*1.5+3.0*2.0$	m2	54.431	
					RAZEM	54.431
34 d.2	STB.0	KNR-W 4- 01 1204- 02 + KNR 4-01 1204- 05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.			
			204.048+54.431	m2	258.479	
					RAZEM	258.479
35 d.2	STB.0	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ościeżnic i drzwi pływiniowych - skrzydła drzwiowe do odzysku.			
			$0.9*2.0*5$	m2	9.000	
					RAZEM	9.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	
36 d.2	STB.0	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.- wap.na ościeżach wykutych otworów i na zamurowaniach				
			$(1.0+2.05*2)*0.4*3*2+1.0*2.10*2+1.2*0.8*2$ $*1.5$	m2	19.320		
					RAZEM	19.320	
37 d.2	STB.0	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe uniwersalne w nowych otworach drzwiowych				
				4 szt.	4.000		
					RAZEM	4.000	
38 d.2	STB.0	KNR 2-02 1512-03	Dwukrotne malowanie farbą ftalową wszystkich ościeżnic drzwiowych - anal.				
			$(2.05*2+0.9)*18$	m	90.000		
					RAZEM	90.000	
39 d.2	STB.0	KNR-W 2- 02 1022- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych - zdemontowanych wcześniej .				
			$0.9*2.0*4$	m2	7.200		
					RAZEM	7.200	
40 d.2	STB.0	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojników do drzwi.				
				17 szt	17.000		
					RAZEM	17.000	
3		SKRZYDŁO LEWE (POMIESZCZENIA NR 402 DO 418)					
41 d.3	STB.0	KNR 4-04 0705-05	Demontaż urządzeń sanitarnych w likwidowanych wc.- misek klozetowych ,umywalek i armatury (pom.nr 442 i 405.) - anal.				
			$4*2$	szt.	8.000		
					RAZEM	8.000	
42 d.3	STB.0	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników i ich ponowny montaż po malowaniu				
				30 zesp.	30.000		
					RAZEM	30.000	
43 d.3	STB.0	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych				
			$0.6*1.4*3+1.0*1.4*7$	m2	12.320		
					RAZEM	12.320	
44 d.3	STB.0	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł lub wykucie otworu w ściance z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej				
			$(4.0+2.72+1.31+1.0+2.37+6.5+1.21+1.8+1.$ $92+2.72)*2.94$	m2	75.117		
			$0.9*2.05*3$	m2	5.535		
					RAZEM	80.652	
45 d.3	STB.0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przypodłogowymi				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			(6.3*6.5+2.94*2.72+4.23*4.9+4.23*2.43+4.23*4.53+4.5*4.57+4.5*3.9+2.4*4.5+3.6*4.5+2.21*5.8+3.66*5.93+4.0*5.93+5.36*6.21+7.86*5.93+2.37*3.35+5.5*2.7+2.88*0.9)*1.05	m2	344.136	
					RAZEM	344.136
46 d.3	STB.0	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami.			
			(5.2*2.8+2.9*0.9)*1.05	m2	18.029	
					RAZEM	18.029
47 d.3	STB.0	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek w pom .405			
			(5.2*2+3.8*2)*2.0	m2	36.000	
					RAZEM	36.000
48 d.3	STB.0	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek			
			344.136	m2	344.136	
					RAZEM	344.136
49 d.3	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km.			
			80.652*0.12+(344.14+36.0)*0.05	m3	28.685	
					RAZEM	28.685
50 d.3	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku.			
			28.685	m3	28.685	
					RAZEM	28.685
51 d.3	STB.0	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
			5*1.0*2.05	m2	10.250	
			1.0*2.94-0.9*2.05	m2	1.095	
					RAZEM	11.345
52 d.3	STB.0	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na zamurowanych fragmentach ścian i miejsca po zdemontowanej armaturze			
			1.0*2.0*3*1.5	m2	9.000	
					RAZEM	9.000
53 d.3	STB.0	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko			
			362.165	m2	362.165	
					RAZEM	362.165
54 d.3	STB.0	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome.			
			362.165	m2	362.165	
					RAZEM	362.165

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
55 d.3	STB.0	NNRNKB 202 1130- 01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładziny			
			362.165	m2	362.165	
					RAZEM	362.165
56 d.3	STB.0	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinieciem cokolika na ok.10 cm na ścianę.			
			362.165*1.05	m2	380.273	
					RAZEM	380.273
57 d.3	STB.0	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
			380.273	m2	380.273	
					RAZEM	380.273
58 d.3	STB.0	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach po rozebranych płytkach			
			(5.2*2+3.8*2)*2.0	m2	36.000	
					RAZEM	36.000
59 d.3	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności.			
			(6.20*2+6.5*2+3.7*2+2.72*2+4.23*6+4.9*2+4.18*2+4.53*2+4.5*8+4.57*2+3.9*2+2.38*2+3.59*2+2.21*2+5.8*23.66*2+4.0*2+5.93*4+5.5*2+3.7*2+5.3*2+7.8*2+6.21*2+5.94*2+3.2*2+2.37*2)*2.94	m2	1606.287	
			(1.6*2+1.6+0.6+1.5*4+2.2*2+1.0*2)*(2.94-2.00)	m2	16.732	
					RAZEM	1623.019
60 d.3	STB.0	KNR-W 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.			
			362.165+1.5*1.5+2.2*1.0+1.5*1.6+1623.019	m2	1992.034	
					RAZEM	1992.034
61 d.3	STB.0	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ościeżnic i drzwi płytynowych - skrzydła drzwiowe do odzysku.			
				5 m2	5.000	
					RAZEM	5.000
62 d.3	STB.0	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe uniwersalne w nowych otworach drzwiowych			
				2 szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
63 d.3	STB.0	KNR 2-02 1512-03	Dwukrotne malowanie farbą ftalową wszystkich ościeżnic drzwiowych - anal.			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			18*(2.05+0.9+2.05)	m	90.000	
					RAZEM	90.000
64 d.3	STB.0	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych - zdemontowanych wcześniej .	2 m2	2.000	
					RAZEM	2.000
65 d.3	STB.0	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojników do drzwi.	2 szt	2.000	
					RAZEM	2.000
66 d.3	STB.0	KNR 2-02 1210-03	Dopasowanie krat zdemontowanych wcześniej w hallu głównym i ich montaż w pomieszczeniu 409	m2	6.497	
			2.21*2.94		RAZEM	6.497
67 d.3	STB.0	NNRNKB 202 1025-04	Wymiana okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW anal.R*1,5	m2	1.652	
			1.53*1.08		RAZEM	1.652
68 d.3	STB.0	kalk.indyw .	Demontaż rolet, przegląd i regulacja istniejącej stolarki okiennej z pcv	m2	46.696	
			1.53*1.08*27+1.53*0.68*2		RAZEM	46.696
4			KORYTARZ BOCZNY PRAWY (POM. NR 444, 446 i 447)			
69 d.4	STB.0	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1.640	
			1.0*2.05*0.4*2		RAZEM	1.640
70 d.4	STB.0	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł lub wykucie otworu w ścianie z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5.520	
			0.9*2.05+1.25*2.94		RAZEM	5.520
71 d.4	STB.0	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0.240	
			1.5*0.40*0.20*2		RAZEM	0.240
72 d.4	STB.0	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm	m	9.000	
			1.5*3*2		RAZEM	9.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
73 d.4	STB.0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przypodłogowymi (6.40*1.15+20.45*1.26+4.7*1.26+2.5*2.65+ 4.8*1.25+2.2*0.42)*1.05	m2	55.228	
					RAZEM	55.228
74 d.4	STB.0	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitu podwieszonoego - ANALOGIA (6.40*1.15+20.45*1.26+4.7*1.26+2.5*2.65+ 4.8*1.25+2.2*0.42)	m2	52.598	
					RAZEM	52.598
75 d.4	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km. 1.64+5.52*0.12+55.23*0.05+52.6*0.02	m3	6.116	
					RAZEM	6.116
76 d.4	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku. 6.116	m3	6.116	
					RAZEM	6.116
77 d.4	STB.0	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.05*2+4.09*2.94	m2	16.125	
					RAZEM	16.125
78 d.4	STB.0	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko 55.228	m2	55.228	
					RAZEM	55.228
79 d.4	STB.0	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome. 55.228	m2	55.228	
					RAZEM	55.228
80 d.4	STB.0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. 55.228	m2	55.228	
					RAZEM	55.228
81 d.4	STB.0	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. 6.4*2+20.45*2+4.7*2+1.26*4+2.5*2+4.8*2+ 1.25*2-0.9*21	m	66.340	
					RAZEM	66.340
82 d.4	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. (6.4*2+20.45*2+4.7*2+1.26*4+2.5*2+4.8*2 +1.25*2)*2.94-0.9*2*21	m2	212.806	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	
					RAZEM	212.806	
83 d.4	STB.0	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku				
			212.806	m2	212.806		
					RAZEM	212.806	
84 d.4	STB.0	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych - GKF (z pasami sufitów rozbieralnych OWA - dla dojścia do instalacji) - anal.				
			(6.40*1.15+20.45*1.26+4.7*1.26+2.5*2.65+4.8*1.25+2.2*0.42)	m2	52.598		
					RAZEM	52.598	
85 d.4	STB.0	KNR-W 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.				
			212.806+52.598	m2	265.404		
					RAZEM	265.404	
86 d.4	STB.0	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ościeżnic i drzwi pływiniowych - skrzydła drzwiowe do odzysku.	6 m2	6.000		
					RAZEM	6.000	
87 d.4	STB.0	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ościeżkach wykutych otworów i na zamurowaniach				
			(1.0+2.05*2)*0.4*3*2+1.0*2.10*2+1.2*0.8*2*1.5	m2	19.320		
					RAZEM	19.320	
88 d.4	STB.0	KNR 2-02 1016-01	Nowe ościeżnice drzwiowe	6 szt.	6.000		
					RAZEM	6.000	
89 d.4	STB.0	KNR 2-02 1512-03	Dwukrotne malowanie farbą ftalową wszystkich ościeżnic drzwiowych - anal.	14 m	14.000		
					RAZEM	14.000	
90 d.4	STB.0	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych - zdemontowanych wcześniej .	6 m2	6.000		
					RAZEM	6.000	
91 d.4	STB.0	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojników do drzwi.	14 szt	14.000		
					RAZEM	14.000	
5		SKRZYDŁO PRAWE (POMIESZCZENIA NR 420 DO 440)					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
92 d.5	STB.0	KNR 4-04 0705-05	Demontaż urządzeń sanitarnych w likwidowanych wc.- misek klozetowych ,umywalk i armatury (pom.nr 438 i 434.) - anal.			
			4*2	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
93 d.5	STB.0	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników i ich ponowny montaż po malowaniu			
				30 zesp.	30.000	
					RAZEM	30.000
94 d.5	STB.0	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ościeżnic i drzwi pływiniowych - skrzydła drzwiowe do odzysku.			
				14 m2	14.000	
					RAZEM	14.000
95 d.5	STB.0	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł lub wykucie otworu w ścianie z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej			
			$(4.53*2+2.4+2.0+1.5+1.2*2+4.78+1.26)*2.94$	m2	68.796	
			$0.9*2.05*3$	m2	5.535	
					RAZEM	74.331
96 d.5	STB.0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przypodłogowymi			
			$(7.27*6.5+4.42*4.09+4.42*3.05+4.42*4.68+4.42*2.28+4.42*3.57+4.42*4.25+4.42*2.25+8.5*4.42+2.0*1.2+3.28*6.02+6.02*4.04+4.62*3.5+4.62*2.3+4.62*7.2+0.63*1.72-1.7*2.0)*1.05$	m2	310.660	
					RAZEM	310.660
97 d.5	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km.			
			$74.331*0.12+310.66*0.05$	m3	24.453	
					RAZEM	24.453
98 d.5	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku.			
			24.453	m3	24.453	
					RAZEM	24.453
99 d.5	STB.0	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko			
			310.66	m2	310.660	
					RAZEM	310.660
100 d.5	STB.0	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
			$(4.09+1.93+2.3+1.2)*2.94$	m2	27.989	
			$0.9*2.05*8$	m2	14.760	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
					RAZEM	42.749
101 d.5	STB.0	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome.			
			310.66	m2	310.660	
					RAZEM	310.660
102 d.5	STB.0	NNRNKB 202 1130- 01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładziny			
			310.66	m2	310.660	
					RAZEM	310.660
103 d.5	STB.0	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - klasy min. Tarket Granit - wraz z wywinięciem cokolika na ok.10 cm na ścianę.			
			310.66*1.05	m2	326.193	
					RAZEM	326.193
104 d.5	STB.0	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
			326.193	m2	326.193	
					RAZEM	326.193
105 d.5	STB.0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - uzupełnienie posadzek w miejscach zdemontowanych ścian i urządzeń sanitarnych			
			1.0*1.0*4	m2	4.000	
					RAZEM	4.000
106 d.5	STB.0	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach - przy wykutych nowych otworach			
			3.0*8	m2	24.000	
					RAZEM	24.000
107 d.5	STB.0	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na zamurowanych fragmentach ścian i miejsca po zdemontowanej armaturze			
			1.0*2.0*3*1.5+2.4*2.0*2	m2	18.600	
					RAZEM	18.600
108 d.5	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności.			
			(6.5*2+5.68*2+4.09*2+3.05*2+4.68*2+2.28*2+357*2+4.25*2+2.25*2+4.42*14+5.8*2+8.5*2+6.02*4+3.28*4+4.04*2+6.02*6+14.0*2+9.8*2)*2.94	m2	2937.178	
			(4.8*4+4.9*4+1.5*4+3.5*2+1.6*2+2.0*2+3.2*4+4.0*4+1.2*4)*0.94	m2	87.044	
					RAZEM	3024.222

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	
109 d.5	STB.0	KNR-W 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.				
			310.66+3024.222	m2	3334.882		
					RAZEM	3334.882	
110 d.5	STB.0	KNR 2-02 1016-01	Nowe ościeżnice drzwiowe				
				11 szt.	11.000		
					RAZEM	11.000	
111 d.5	STB.0	KNR 2-02 1512-03	Dwukrotne malowanie farbą ftalową wszystkich ościeżnic drzwiowych - anal.				
			18*(2.05+0.9+2.05)	m	90.000		
					RAZEM	90.000	
112 d.5	STB.0	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych - zdemontowanych wcześniej .				
				14 m2	14.000		
					RAZEM	14.000	
113 d.5	STB.0	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż odbojników do drzwi.				
				18 szt	18.000		
					RAZEM	18.000	
114 d.5	STB.0	KNR 2-02 1210-03	Dopasowanie krat zdemontowanych wcześniej w lewym skrzydle budynku i ich montaż w pomieszczeniu 431				
			1.1*1.4	m2	1.540		
					RAZEM	1.540	
115 d.5	STB.0	kalk.indyw .	Dostawa i montaż wyposażenia w przebudowanym pomieszczeniu toalety (pom.434): ustępu, pisuaru, umywalki wraz z armaturą i podłączeniami do istniejących sieci				
				1 kpl	1.000		
					RAZEM	1.000	
116 d.5	STB.0	kalk.indyw .	Demontaż rolet, przegląd i regulacja istniejącej stolarki okiennej z pcv				
			1.53*1.08*26+1.53*0.68*1+1.72*1.08*4	m2	51.433		
					RAZEM	51.433	
6		KLATKI SCHODOWE - KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA - PRAWA					
117 d.6	STB.0	KNR 4-01 0354-08	Demontaż krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2				
			2.57*3.0	m2	7.710		
					RAZEM	7.710	
118 d.6	STB.0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przypodłogowymi				
			(1.7*3.0+1.4*4.8)*1.05	m2	12.411		
					RAZEM	12.411	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podstawa 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
119 d.6	STB.0	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitu podwieszono - ANALOGIA			
			1.7*3+1.4*4.8	m2	11.820	
					RAZEM	11.820
120 d.6	STB.0	NNRNKB 202 1026- 06	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej Ei 30			
			1.0*2.05*2	m2	4.100	
					RAZEM	4.100
121 d.6	STB.0	Kalk.indyw	Dopłata za samozamykacze do drzwi			
				2 szt	2.000	
					RAZEM	2.000
122 d.6	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km.			
			12.41*0.05+11.82*0.03	m3	0.975	
					RAZEM	0.975
123 d.6	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku.			
			0.975	m3	0.975	
					RAZEM	0.975
124 d.6	STB.0	NNRNKB 202 2810- 04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm			
			(2.6*6.2+22*0.16*1.3+0.9*0.4*4+1.4*4.8)*1. 05	m2	30.299	
					RAZEM	30.299
125 d.6	STB.0	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszono z płyt gipsowo - kartonowych - GKF (z pasami sufitów rozbieralnych OWA - dla dojścia do instalacji) - anal.			
			6.2*2.6*1.5+1.4*4.8	m2	30.900	
					RAZEM	30.900
126 d.6	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności.			
			(6.2*2+2.6*2)*(6.5+3.0)*0.5*1.1+(1.4+4.8)*2 *2.94	m2	128.416	
					RAZEM	128.416
127 d.6	STB.0	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku			
			128.416	m2	128.416	
					RAZEM	128.416

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
128 d.6	STB.0	KNR-W 4-01 1204-02 + KNR 4-01 1204-05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.			
			91.96	m2	91.960	
					RAZEM	91.960
129 d.6	STB.0	kalkulacja własna	Naprawa ,podwyższenie i renowacja balustrad schodowych i balustrad zabezpieczających okna klatki schodowej			
			3.0*2*1.4+2.6+1.3	m	12.300	
					RAZEM	12.300
130 d.6	STB.0	kalk.indyw .	Obudowa przewodów instalacyjnych przy oknie klatki schodowej płytą g-k na ruszcie			
			(0.3*0.40)*2*6.5	m2	1.560	
					RAZEM	1.560
131 d.6	STB.0	kalk.indyw .	Wyrównanie szczelin okna klatki schodowej gipsem szpachlowym z użyciem narożników perforowanych wzmacniających i pomalowanie szczelin pomiędzy luksferami farbą emulsyjną			
			2.5*6.5	m2	16.250	
					RAZEM	16.250
7			KLATKI SCHODOWE - KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA - LEWA			
132 d.7	STB.0	KNR 4-01 0354-08	Demontaż krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2			
			2.57*3.0	m2	7.710	
					RAZEM	7.710
133 d.7	STB.0	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami.			
			(3.0*1.7)*1.05	m2	5.355	
					RAZEM	5.355
134 d.7	STB.0	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitu podwieszonoego - ANALOGIA			
			1.7*3	m2	5.100	
					RAZEM	5.100
135 d.7	STB.0	NNRNKB 202 1026-06	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej Ei 30			
			1.0*2.85*2	m2	5.700	
					RAZEM	5.700
136 d.7	STB.0	Kalk.indyw .	Dopłata za samozamykacze do drzwi			
				2 szt	2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
137 d.7	STB.0	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km.			
			0.421	m3	0.421	
					RAZEM	0.421
138 d.7	STB.0	kalkulacja własna	Opłata za zrzut gruzu na wysypisku.			
			0.421	m3	0.421	
					RAZEM	0.421
139 d.7	STB.0	NNRNKB 202 2810- 04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm $(2.6*6.2+22*0.16*1.3+0.9*0.4*4)*1.05$	m2	23.243	
					RAZEM	23.243
140 d.7	STB.0	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych - GKF (z pasami sufitów rozbiernych OWA - dla dojścia do instalacji) - anal.			
			6.2*2.6*1.5	m2	24.180	
					RAZEM	24.180
141 d.7	STB.0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności.			
			$(6.2*2+2.6*2)*(6.5+3.0)*0.5*1.1$	m2	91.960	
					RAZEM	91.960
142 d.7	STB.0	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku			
			91.96	m2	91.960	
					RAZEM	91.960
143 d.7	STB.0	KNR-W 4- 01 1204- 02 + KNR 4-01 1204- 05	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów g-k - farba emulsyjna klasy DULUX.			
			91.96	m2	91.960	
					RAZEM	91.960
144 d.7	STB.0	kalkulacja własna	Naprawa ,podwyższenie i renowacja balustrad schodowych i balustrad zabezpieczających okna klatki schodowej			
			$3.0*2*1.4+2.6+1.3$	m	12.300	
					RAZEM	12.300
145 d.7	STB.0	kalk.indyw	Obudowa przewodów instalacyjnych przy oknie klatki schodowej płytą g-k na ruszcie			
			$(0.3*0.40)*2*6.5$	m2	1.560	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. 1	Nr ST 2	Podstawa 3	Opis i wyliczenia 4	j.m. 5	Poszcz 6	Razem 7
					RAZEM	1.560
146 d.7	STB.0.	kalk.indyw	Wyrównanie szczelin okna klatki schodowej gipsem szpachlowym z użyciem narożników perforowanych wzmacniających i pomalowanie szczelin pomiędzy luksferami farbą emulsyjną			
			2.5*6.5	m2	16.250	
					RAZEM	16.250
8		AULA				
147 d.8	STB.0.	kalk.indyw	Naprawa, cyklinowanie i lakierowanie parkietu			
			214.5*1.05	m2	225.225	
					RAZEM	225.225