ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. m^2
0.1	HOL	LASTRICO	128,78
0.2	INFORMACJA	LASTRICO	10,67
0.3	SZATNIA	LASTRICO	14,22
0.4	POMIESZCZENIE OCHRONY	LASTRICO	12,08
0.5	BUFET	LASTRICO	27,40
0.6	ZAPLECZE BUFETU	LASTRICO	4,46
0.7	SALA KONSUMPCYJNA BUFETU	LASTRICO	7,79
0.8	KIOSK	LASTRICO	4,89
0.9	CIĄGI KOMUNIKACYJNE	LASTRICO	164,71
0.10	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	LASTRICO	16,21
0.11	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	LASTRICO	16,07
	RAZEM		$\sum = 407{,}28$ m^2

skua ist. warstwe wykonczeniow1

PROPONOWANE WARSTWY POSADZKI
wyk3adzina PCV
wylewka betonowa gr. min 5cm
2xpapa na lepiku
podbeton gr. min 8cm (w przypadku skucia istniej1cego)
podsypka piaskowa wibrowana 27cm
UWAGA Warstwy posadzki mog1 ulec zmianie ze wzgledu na warstwy posadzki ist. Warstwy ustalia podczas budowy.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU, Z UWGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO POTWIRDZAJĄCĄ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM A EKSPERTYZĄ NALĘŻY WYKONAĆ NOWY PROJEKT.

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
2. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W STROPIE NA KANAŁY WENTYLACYJNE ORAZ INNYCH OTWORÓW UJĘTYCH NA RYS. WYBURZEŃ NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WYŻEJ WYMIENIONE PRACE NIE NARUSZAJĄ KONSTRUKCJI BUDYNKU. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO POINFORMOWANIA PROJEKTANTA.
3. NA DACHACH W MIEJSCACH, W KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE JAKIEKOLWIEK PRACE (NP.:OTWORY NA KANAŁY WENTYLACYJNE, MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ) NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I P.WODNĄ.
4. PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARSTWY POSADZKI ISTNIEJĄCEJ (BRAK MOŻLIWOŚCI ROZPOZNANIA PODCZAS INWENTARYZACJI) WARSTWY PROJEKTOWANYCH POSADZEK USTALIĆ PODCZAS BUDOWY ZACHOWUJĄC PROJEKTOWANY POZIOM WYKOŃCZONYCH POSADZEK.
5. ŚCIANY NA KORYTARZACH NALEŻY WYRÓWNAĆ TAK ABY ZACHOWAĆ PROJEKTOWANE WYMIARY MIĘDZY NIMI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEŻY PRZYJĄĆ W ZALEŻNOŚCI
OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU (PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY).
6. WSZYSTKIE WLOTY PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA KORYTARZACH ZAŚLEPIĆ.
7. WSZYSTKIE GŁÓWNE PROJEKTOWANE STALOWE ELEMENTY NOŚNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI RIDURIT DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
8. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAŻENIA W DOBRYM STANIE WIDOCZNE W ŚCIANACH TYPU SKRZYNKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, HYDRANTY, KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ A PO WYRÓWNANIU ŚCIAN ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY. ELEMENTY NIE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAŻU NALEŻY WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST. KOLORYSTYKĘ.

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PŁYT GKFI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
- RÓWNANIE ŚCIAN ZA POMOCĄ PŁYT GKI. SPOSÓB RÓWNANIA ŚCIAN NALEŻY PRZYJĄĆ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI UZUPEŁNIENIA DO PROJ. WYMIARU (PŁYTA GKI NA RUSZCIE LUB KLEJONA DO ŚCIANY DO WYS. SUFITU PODWIESZANEGO).

SOFTWARE-ArchiCAD 8.1-USER ID-10775

KONTRAPUNKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

SIEDZIBA FIRMY: UL. MATEJKI 65B/1, 60-771 POZNAŃ, TEL.: (061) 665 83 19, FAX (061) 665 83 19			
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI I ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU UL.SŁOWACKIEGO 8 60-823 P-Ń ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH	ADRES OBIEKTU: 60-823 POZNAŃ UL. SŁOWACKIEGO 8		
INWESTOR: POWIAT POZNAŃSKI	ADRES INWESTORA: [illegible] UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS/DATA - MAJ 2007	
mgr inż. arch. MAGDALENA MASEŁKOWSKA	7131/47/P/2000		
mgr inż. JAROSŁAW KMIECIAK	7131/187/P/2002		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Zofia Ferlak, mgr inż. arch. Bartosz Nodżak, mgr inż. arch. Dobrochna Kniat, mgr inż. arch. Katarzyna Stańdo			
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	SKALA: 1:50	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU		NR RYSUNKU: 8	