

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia wybrana [m ²]	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia wybrana [m ²]
201	KLATKA SCHODOWA	57,61	231	KORYTARZ	5,57
202	HALL	94,15	232	GABINET	29,88
203	KORYTARZ	85,70	233	GABINET	17,34
204	ŁAZIENKA	8,85	234	GABINET	15,35
205	POKÓJ	10,28	235	GABINET	25,91
206	POKÓJ	10,71	236	GABINET	13,59
207	REJESTRACJA	11,29	237	GABINET	24,61
208	POCZEKALNA	9,70	238	GABINET	23,98
209	POCZEKALNA	14,38	239	MAGAZYN	5,45
210	KORYTARZ	11,05	240	MAGAZYN	5,53
211	GABINET	21,80	241	MAGAZYN	24,86
212	GABINET	6,52	242	KLATKA SCHODOWA	8,10
213	SALA OPERACYJNA	12,45	243	POKÓJ	13,32
214	GABINET	24,40	244	KORYTARZ	3,54
215	KLATKA SCHODOWA	7,98	245	POKÓJ	8,28
216	GABINET	22,18	246	POKÓJ	8,88
217	GABINET	25,50	247	POKÓJ	12,25
218	GABINET	12,27	248	KORYTARZ	16,05
219	GABINET	16,17	249	POKÓJ	12,64
220	GABINET	23,58	250	POKÓJ	13,82
221	GABINET	23,82	251	W.C	4,51
222	GABINET	16,00	252	MAGAZYN	4,28
223	GABINET	21,41	253	KORYTARZ	78,47
224	GABINET	20,40	254	GABINET	8,31
225	GABINET	24,04	255	REJESTRACJA	13,66
226	POM. ADMINISTRACYJNE	11,56	256	ŁAZIENKA	9,12
227	POM. ADMINISTRACYJNE	25,90	257	MAGAZYN	1,72
228	REJESTRACJA	26,16	258	W.C	3,62
229	GABINET	9,98	259	W.C	3,30
230	GABINET	7,30		RAZEM	1072,84

T A

✕ WYPUST OŚWIETLENIOWY

Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDY 3lub4 x 1,5 mm². Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm². Instalacje dla szyn przyłączy miejscowych wyrównawczych zastosować przewód LY 1 x 16 mm²

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA

RZUT II-go PIETRA

Biuro Usług Technicznych "DEG"
62-020 Swarzędz - Żalasewo ul. Poziomkowa 4

Oprac.	mgr. inż. Piotr Guron	06.2009 r.	Obiekt	Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań, ul. Słowackiego 8/10 Powiat Poznański	Faza	P.T.
Proj.	inż. Leszek Twardowski	06.2009 r.		64-599 Poznań, ul. Jackowskiego 18/20	Skala:	1 : 100
					Brzoza:	ELEKTRYCZNA
Tenat:	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ OŚWIETLENIA Rzut II - go piętra				Nr rysu:	5